PÁTIO DESCOBERTO
A=1.091,34 m²

QUADRA POLIESPORTIVA
A=767,44 m²

ARQUIBANCADA

ARQUIBANCADA

ARQUIBANCADA

mureta h=180cm

mureta h=40cm

LIMITE DO LOTE

AFASTAMENTOS OBRIGATÓRIOS

grade metálica h=2,00m

rampa i = 8,00%

rampa i = 4,11%

Proj. do lance superior da rampa

Proj. pergolado metálico

Projeção cobertura restaurante

JARDIM INTERNO

REFEITÓRIO
A=320,91 m²
Nº de ocupantes =182

COZINHA
A=40,76 m²
Mureta abaixo das bancadas para passagem de instalações, com alvenaria de bloco cerâmico de 9cm - h= 90cm

PRÉ-LAV.
A=8,11 m²

DEP. GÊNEROS 1
A=8,02 m²

DEP. GÊNEROS 2
A=17,45 m²

SALA SERVIDORES
A=36,08 m²
Mureta atrás da bancada para passagem de instalações, com alvenaria de bloco cerâmico de 9cm - h= 105cm

PCD
A=3,04 m²

VEST. MASC
A=21,72m²

VEST. FEM
A=21,72m²

WC MASC
A=9,89 m²

WC FEM
A=9,82 m²

PCD
A=8,64 m²

CIRCULAÇÃO
A=26,53 m²

DML
A=5,69 m²

D. ESPORTIVO
A=15,39 m²

DEP. GERAL
A=15,39 m²

WC SERV M
A=13,23 m²

PCD
A=2,88 m²

WC SERV F
A=12,91 m²

PLANTA DE PAREDES - PAV. INFERIOR
ESCALA 1:75

TABELA DE PAREDES

PAREDES

- CONCRETO ARMADO
- TIJOLO CERÂMICO MACIÇO ASSENTADO DEITADO - 5,3x9x19 CM - E=9CM
- BLOCO CERÂMICO FURADO ASSENTADO EM PÉ - 9x19x29 CM - E=9CM
- BLOCO CERÂMICO FURADO ASSENTADO EM PÉ - 11,5x19x29 CM - E=11CM
- BLOCO CERÂMICO FURADO ASSENTADO EM PÉ - 14x19x29 CM - E=14CM
- BLOCO CERÂMICO FURADO ASSENTADO DEITADO - 14x19x29CM - E=19CM
- DRYWALL COM 2 PLACAS DE GESSO ACARTONADO SOBREPOSITAS

ACABAMENTOS

- CONCRETO APARENTE
- PINTURA C/ TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR BRANCO NEVE
- PINTURA C/ TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR CINZA CLARO
- PINTURA C/ TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR CINZA ESCURO
- TIJOLO CERÂMICO APARENTE
- CASQUINHA DE TIJOLO CERÂMICO
- REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PASTILHA 5x10CM
- GRANITINA CINZA POLIDA

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
R00	02/12/2019	EMISSÃO INICIAL

NOTAS:
1 NÃO MEDIR O DESENHO, SEMPRE CONSIDERAR AS COTAS.
2 COTAS EM METROS, NÍVEIS EM METRO. TODA COTA INDICADA DEVERÁ SER CONFIRMADA NA OBRA.
3 EM CASO DE INCOERÊNCIA ENTRE DESENHOS, A ESCALA MAIS AMPLA É A QUE VIGORA.
4 EM CASO DE DÚVIDA, O ARQUITETO E/OU ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ SER CONSULTADO
5 TODOS OS DETALHES SOMENTE SERÃO MODIFICADOS PELA CONSTRUTORA MEDIANTE EXECUÇÃO DE PROTÓTIPO E APROVAÇÃO PRÉVIA DO ARQUITETO RESPONSAVEL E DO CLIENTE.
6 OBSERVAR AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE VIGENTE (NBR 9050/15, 16537/16).
7 OBSERVAR AS NORMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO VIGENTES (NBR 9952/14, 9575/98, 9574/98, E OUTRAS).
8 OBSERVAR AS NORMAS DE ACÚSTICA (NBR 10152/17).
9 PORTAS E PAINÉIS DE VIDRO DEVEM ATENDER A LEI 1124, DE 1.DE JULHO DE 1996. TODAS AS ESQUADRIAS COM VIDROS VOLTADOS PARA O EXTERIOR E/OU ABAIXO DE 90CM DE ALTURA TERÃO VIDROS DE SEGURANÇA (LAMINADO OU ARMADO).
10 OS GUARDA-CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADOS EM CHAPA DE AÇO, TOMANDO COMO REFERÊNCIA AS MEDIDAS INDICADAS EM PROJETO. DEVERÃO OBEDECER AINDA A NORMA NBR 14718/08.
11 RESISTÊNCIA DO CORRIMÃO 930 N/m - NBR 9077
12 O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA SE COMPROMETE A CONSTRUIR A CALÇADA DE SUA TESTADA DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA PREFEITURA E DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DF.
13 O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA SE COMPROMETE COM O PROPRIETÁRIO, SE COMPROMETE A EXECUTAR A INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL.
14 OS VÃOS DE ACESSO DA EDIFICAÇÃO, PARA PERMITIR ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO TERÃO LARGURA MÍNIMA DE OITENTA CENTÍMETROS. SOLEIRA COM BORDAS ARREDONDAS OU CHANFRADAS COM ALTURA MÁXIMA DE 1,5 cm E TRILHOS DE EMBUTIR EM PORTAS DE CORRER.
15 TODAS AS ESCADAS SERÃO EXECUTADAS EM PISO ANTI-DERRAPANTE, C/ ACABAMENTO LISO E RESISTÊNCIA A 2 HORAS AO FOGO. TODAS AS RAMPAS SERÃO EXECUTADAS COM PISO REGULAR E ANTI-DERRAPANTE.
16 A COTA ALTIMÉTRICA DO LOTE NO PONTO MÉDIO É DE 969,168m e CORRESPONDE AO NÍVEL -1,19m DO PROJETO. FOI ADOTADO O NÍVEL 0,00 COMO 970,358m DO LOTE.
17 A CENTRAL DE GLP FOI LOCADA RESPEITANDO OS SEGUINTES AFASTAMENTOS: 3m DE QUALQUER FONTE DE IGNIÇÃO; 1,5m DE ABERTURAS, RALOS, POÇOS, CANALETAS E OUTROS EM NÍVEL INFERIOR; 6m DE DEPÓSITO DE MATERIAL INFLAMÁVEL; 15m DE DEPÓSITO DE HIDROGÊNIO.
18 OS RESERVATÓRIOS DE HIDRANTES E SPRINKLER TERÃO RESISTÊNCIA DE 4 HORAS AO FOGO.
19 TODAS AS PORTAS DE SAÍDA COM MAIS DE 200 PESSOAS TERÃO BARRAS ANTI-PÂNICO NO SENTIDO DA SAÍDA. INSTALADAS A 90CM DO PISO ACABADO.

MAPA-CHAVE



RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

EDER RODRIGUES DE ALENCAR
CAU A65023-5

OBRA
CENTRO EDUCACIONAL CRIXÁ
AV. CRIXÁ, LOTE 06, BAIRRO CRIXÁ, SÃO SEBASTIÃO, DF

ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

CONTEÚDO
PLANTA BAIXA - PAREDES - TRECHO A - TÉRREO INFERIOR

DATA	REVISÃO	ESCALA	FOLHA
DEZ	2019	R00	INDICADA	ARQ-121

arqbr
CLN 212 BLOCO D SALA 104 BRASÍLIA DF CEP 70.762-520
TELEFONE: 55 61 3201-0400 CONTATO@ARQBR.ARQ.BR