



Brasília, 13 de Maio de 2022

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

CONCORRÊNCIA N.º 9/2022-SEEDF



A COMBRASEN – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda., CNPJ 06.043.260/0001-20, situada no SMAS, Trecho 3, Cj. 3, Bl. B1, salas 301 a 303 Ed. The Union, Brasília-DF, CEP 70610-051, empresa fundada há dezessete anos, vem através desta apresentar e submeter à vossa apreciação, nossa proposta de preços relativa à Contratação de empresa para execução do objeto da CONCORRÊNCIA 07/2021, construção de Centro de Ensino Fundamental, a ser localizado no Trecho 1, Etapa 1, Quadra 601, Área Especial 03, Setor Habitacional Sol Nascente - RA XXXII – DF.

Nosso E-mail para contato, conforme solicitado no edital é orcamento@combrasen.com.br.

Apresentamos e submetemos à apreciação de vossas Senhorias nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitação e que esta empresa acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pela Comissão de Licitação quanto à qualificação apenas dos licitantes que hajam atendido as condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executarem as obras/serviços previstos, tudo de acordo com a Comissão de Licitação.

O nosso preço total, constante do orçamento do presente edital, é de R\$ 6.357.922,26 (Seis Milhões Trezentos e Cinquenta e Sete Mil Novecentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos), conforme planilhas em anexo, onde estão incluídas todas as despesas necessárias para execução dos serviços.

O prazo pelo qual nos comprometemos a execução dos serviços é de **365 dias consecutivos**.


O prazo de vigência do contrato, caso nos sairmos vencedora do certame é de 1095 dias consecutivos.

A proposta possui validade de 60 (Sessenta) dias úteis, e será revalidada pelo mesmo período caso não ocorra a manifestação formal, informando quanto ao término da validade da mesma, e será efetivada, tempestivamente, pelo presentante legal, em via original e assinada protocolada, com data ainda dentro da validade da proposta, onde entenderemos que passado os 60 dias úteis a proposta será reavaliada automaticamente. Declaramos, outrossim, que em nosso preço unitário estão incluídos todos os custos

6.





 diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços complementares, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao órgão requisitante.

Declaramos que nos sujeitamos às condições do edital e que temos pleno conhecimento do local dos serviços. Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e equipe técnica administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade de equipamentos e de pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da contratante.

Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações dos enunciados normativos legais ou qualquer outro enunciado normativo que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da contratante, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com os enunciados normativos mencionados.

Atenciosamente,


JOSÉ ELIAS FERNANDES JÚNIOR
Engenheiro Civil - CREA GO 7300/D
COMBRASEN



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ARQUITETURA
CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA



(Conforme Lei 8.666/93, artigo 40, parágrafo 2º, inciso II)

TÍTULO:

Especificações referentes aos serviços para arborização do terreno com área de 4.662,64m² localizado na Quadra 510 conjunto 19 lotes 01/02, RA XV Recanto das Emas-DF, e área construída de 1.637,63m², onde será implantado o projeto padrão de CEPI – Centro de Educação para Primeira Infância – Tipo 1 do programa PROINFÂNCIA – FNDE, contando de estacionamento com vagas reservadas para pessoas com deficiência, idosos, motos e embarques/desembarques, guarita com sanitário, parquinho, mastro de bandeiras, parquinho, duchas infantis, pátio descoberto, bancos, balizas, postes de iluminação, torneiras de jardim, grelhas para captação de água pluvial, canteiro d'água, central de gás, hortas, canteiros e área verde com tratamento paisagístico. Contém ainda, fechamentos com grade e muro, calçadas e drenagens tratados em conformidade com a NBR 9050.
 O projeto padrão do FNDE consta de edificação térrea composta por 10 Salas de Atividades para a Educação Infantil, Sala Multiuso, Direção, Secretaria, Sala de Professores, Sala Multiuso, Salão, Solários, Fraldários, Lactário, Sala de Alimentação, Refeitório, Pátio Coberto, Sanitários para alunos e Sanitários para professores/comunidade, Sanitários PCD, Playground, Cozinha, Despensa, Reparação, Lavanderia, Vestiários e Copa para os funcionários.

NR PROJETO: 314-11-CEPI QD 510 CJ 19 - RECANTO DAS EMAS
NOME PROJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO DE PRIMEIRA INFÂNCIA QD 510 CONJUNTO 19 LOTES 01/02 - RECANTO DAS EMAS
ENDEREÇO: QD 510 CONJUNTO 19 LOTES 01/02 - RECANTO DAS EMAS RA XV - BRASÍLIA/DF
PRAZO: 9 MESES (274 DIAS CORRIDOS)
DATA: 03/11/2021
ORÇAMENTISTA(S): Dalmo Blanco Cinnanti (CREA 7.962/D-DF)
PROCESSO: 080.007143/2016
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - SETEMBRO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO
SISOBRA: ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 1.637,63m²

OBSERVAÇÕES:
 01 - Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as quantidades e valores necessários a completa execução da obra.
 02 - A estimativa teve como referência cotações de mercado de empresas especializadas e o Preço praticado pelo SINAPI e outros bancos de dados governamentais;
 03 - O valor estimado informado já inclui todos os impostos, tributos, benefícios e custos administrativos;
 04 - Todas as serviços discriminados nesta estimativa incluem os materiais, mão-de-obra, acessórios, ferramentas, insumos e equipamentos necessários para sua boa execução;
 05 - Para o efeito de licitação, verificar todas as considerações a respeito dos serviços e fazer as alterações do projeto e do caderno de especificações de Arquitetura onde se fizer necessário, além de responsabilizar-se em sua estimativa.

RESP. CAPA: Eng. Civil Dalmo Blanco Cinnanti

MÓDULO 01	
SUB TOTAL (SERVIÇOS/MATERIAIS).....	R\$ 4.113.239,50
BDI = 20,26%.....	R\$ 833.342,32
TOTAL MÓDULO 01	R\$ 4.946.581,82
MÓDULO 02	
SUB TOTAL (SERVIÇOS/MATERIAIS).....	R\$ 1.166.598,15
BDI = 20,26%.....	R\$ 236.352,79
TOTAL MÓDULO 02	R\$ 1.402.950,94
EQUIPAMENTOS	
SUB TOTAL (EQUIPAMENTOS).....	R\$ 7.407,29
BDI = 13,26%.....	R\$ 982,21
TOTAL EQUIPAMENTOS	R\$ 8.389,50
TOTAL MÓDULO 02 / EQUIPAMENTOS	R\$ 1.411.340,44
VALOR ESTIMADO COM BDI	R\$ 6.357.922,26

NOTAS:
 *Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as quantidades e valores necessários a completa execução da obra.
 *Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Divisão de Combate à Corrupção, no telefone (0800-6443060)

6.



TABELA DE REFERÊNCIA: SIMPLI - SETEMBRO DE 2013 SEM DESONERIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										TOTAL DO ITEM
			MESES										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	308.418,85	45,00%	10,00%								100,00%	
			136.707,48	382.625,13								308.418,85	
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	2.336.742,34		5,00%	45,00%	30,00%						100,00%	
				116.837,07	2.648.831,38	1.162.378,67						2.336.742,34	
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	2.181.298,18				30,00%	15,00%	15,00%	30,00%	90,00%		100,00%	
						718.129,92	877.104,88	877.204,88	654.889,75	454.889,75		2.181.298,18	
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	363.425,27					40,00%	30,00%	30,00%			100,00%	
							145.378,13	209.817,58	209.817,58			363.425,27	
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	568.575,79					10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	25,00%	100,00%	
							56.857,58	81.206,57	111.715,16	178.571,74	142.305,93	568.575,79	
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	25.566,45				10,00%				55,00%		100,00%	
						11.873,91				14.692,56		25.566,45	
08.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	55.368,48					20,00%	20,00%	30,00%			100,00%	
							10.573,31	10.573,31	16.860,04			55.368,48	
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	26.742,16									100,00%	100,00%	
											26.742,16	26.742,16	
10.00.000	SERVIÇOS ALIBANES E ADMINISTRATIVOS	441.965,53	2,00%	5,40%	17,73%	23,50%	8,20%	6,10%	25,15%	14,10%	2,70%	100,00%	
			17.470,67	24.062,06	78.546,16	104.488,28	41.095,25	40.506,66	65.771,03	67.867,92	12.198,42	441.965,53	
TOTAL OBRAS COM BDI		6.551.822,26											
TOTAL OBRAS ADIUNDA		178.200,26	242.068,18	1.127.579,70	1.499.872,70	593.781,13	582.384,74	860.024,89	802.302,84	575.084,92		6.830.022,56	
TOTAL OBRAS ADIUNDA		178.200,26	522.275,48	1.440.651,21	3.148.521,00	2.738.415,12	4.519.529,36	5.280.484,79	6.337.837,84	8.917.932,18		6.830.022,56	
PERCENTAGENS EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DA OBRA (%)			2,00%	5,40%	17,73%	23,50%	8,20%	6,10%	15,22%	14,10%	2,70%	100,00%	
PERCENTAGENS ACUMULADAS EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DA OBRA (%)			2,00%	8,40%	25,93%	49,43%	57,63%	63,73%	78,95%	93,05%	95,75%	100,00%	

DIRETOR DE OBRAS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

GERENTE DE OBRAS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

FISCAL DE OBRAS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

EMPITEIRO

02.01.001.001		IMPERMEABILIZAÇÃO									
02.01.001.001.1	9897	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF. 06/2018	M2	35,34	R\$	36,02	20,20%	R\$	40,11	R\$	1.426,71
02.01.001.002		FUNDAMENTOS PROFUNDAS									
02.01.001.002.001		ESTACAS MONTADAS NO LOCAL									
02.01.001.002.002		TIPO ESCAVADO MECANICAMENTE									
02.01.001.002.1	004 01.000	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM SOTA DE DIÂMETRO CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO RETOMBARA (EXCLUSIVAMENTE MOBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM) AF. 06/2018	M	100,00	R\$	308,31	20,20%	R\$	125,30	R\$	20.000,49
02.01.001.002.2	9034	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM AF. 11/2016	KG	115,20	R\$	15,09	20,20%	R\$	18,15	R\$	2.239,10
02.01.001.002.3	9039	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 31,5 MM AF. 11/2016	KG	349,20	R\$	11,81	20,20%	R\$	14,30	R\$	4.999,58
02.01.001.002.4	9040	ARRABIMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO DE 40 CM A 60 CM AF. 11/2018	UN	30,00	R\$	23,99	20,20%	R\$	28,11	R\$	960,80
02.01.001.003		BLOCOS DE FUNDAÇÃO									
02.01.001.003.001		LUSTRO									
02.01.001.003.1	9818	LUSTRO DE CONCRETO MOURO, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DE SAPATA, ESPESURA DE 5 CM AF. 06/2017	M2	5,78	R\$	27,40	20,20%	R\$	31,02	R\$	312,87
02.01.001.004		FORMAS									
02.01.001.004.1	9053	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CONCRETO EM MADEIRA SERRADA, 1x15 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF. 06/2017	M2	13,84	R\$	100,79	20,20%	R\$	147,57	R\$	2.014,38
02.01.001.005		ARMADURA									
02.01.001.005.1	9034	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	23,30	R\$	18,71	20,20%	R\$	21,46	R\$	612,36
02.01.001.005.2	9045	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	45,80	R\$	17,69	20,20%	R\$	21,27	R\$	975,48
02.01.001.005.3	9046	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	12,70	R\$	15,98	20,20%	R\$	19,18	R\$	315,44
02.01.001.005.4	9048	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	80,50	R\$	12,82	20,20%	R\$	15,40	R\$	1.247,85
02.01.001.006		CONCRETO									
02.01.001.006.1	9827	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA E LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 06/2017	M3	1,81	R\$	483,03	20,20%	R\$	483,77	R\$	1.878,82
02.01.001.007		IMPERMEABILIZAÇÃO									
02.01.001.007.1	9897	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF. 06/2018	M2	13,51	R\$	34,02	20,20%	R\$	40,61	R\$	511,81
02.01.002		SAPATAS									
02.01.002.001		FUNDAMENTOS PROFUNDAS									
02.01.002.001.001		ESTACAS MONTADAS NO LOCAL									
02.01.002.001.002		TIPO ESCAVADO MECANICAMENTE									
02.01.002.001.1	10883	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM SOTA DE DIÂMETRO CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO RETOMBARA (EXCLUSIVAMENTE MOBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM) AF. 06/2018	M	80,00	R\$	84,27	20,20%	R\$	200,24	R\$	6.899,55
02.01.002.001.2	9034	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM AF. 11/2016	KG	185,64	R\$	15,09	20,20%	R\$	18,16	R\$	2.292,98
02.01.002.001.3	9037	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 33,0 MM AF. 11/2016	KG	143,29	R\$	11,97	20,20%	R\$	14,30	R\$	2.265,58
02.01.002.001.4	9040	ARRABIMENTO MECÂNICO ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO DE 40 A 60 CM AF. 11/2018	UN	7,00	R\$	18,11	20,20%	R\$	15,71	R\$	110,58
02.01.002.002		BLOCOS DE FUNDAÇÃO									
02.01.002.002.001		LUSTRO									
02.01.002.002.1	9818	LUSTRO DE CONCRETO MOURO, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DE SAPATA, ESPESURA DE 5 CM AF. 06/2017	M2	4,80	R\$	27,40	20,20%	R\$	33,01	R\$	108,51
02.01.002.003		FORMAS									
02.01.002.003.1	9053	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CONCRETO EM MADEIRA SERRADA, 1x15 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF. 06/2017	M2	20,48	R\$	112,79	20,20%	R\$	147,87	R\$	1.985,74
02.01.002.004		ARMADURA									
02.01.002.004.1	9034	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	11,58	R\$	18,71	20,20%	R\$	21,90	R\$	493,76
02.01.002.004.2	9045	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	21,06	R\$	17,69	20,20%	R\$	21,27	R\$	270,56
02.01.002.004.3	9046	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	4,10	R\$	15,98	20,20%	R\$	19,19	R\$	345,49
02.01.002.005		CONCRETO									
02.01.002.005.1	9827	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA E LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 06/2017	M3	1,86	R\$	483,84	20,20%	R\$	485,77	R\$	912,30
02.01.002.006		IMPERMEABILIZAÇÃO									
02.01.002.006.1	9897	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF. 06/2018	M2	31,30	R\$	34,02	20,20%	R\$	40,61	R\$	1.315,61
02.01.002.007		VIGAS BALDRAMES									
02.01.002.007.001		LUSTRO									
02.01.002.007.1	9829	LUSTRO DE CONCRETO MOURO, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DE SAPATA, ESPESURA DE 5 CM AF. 06/2017	M2	1,81	R\$	27,40	20,20%	R\$	33,02	R\$	99,18
02.01.002.008		FORMAS									
02.01.002.008.1	9120	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, 1x15 MM AF. 11/2015	M2	14,81	R\$	100,23	20,20%	R\$	200,49	R\$	8.022,30
02.01.002.009		ARMADURA									
02.01.002.009.1	9034	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	8,30	R\$	18,64	20,20%	R\$	21,61	R\$	217,30
02.01.002.009.2	9045	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	47,40	R\$	17,69	20,20%	R\$	21,10	R\$	958,70
02.01.002.010		CONCRETO									
02.01.002.010.1	9827	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA E LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 06/2017	M3	3,89	R\$	483,84	20,20%	R\$	485,77	R\$	952,99
02.01.002.011		IMPERMEABILIZAÇÃO									
02.01.002.011.1	9897	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF. 06/2018	M2	9,88	R\$	34,02	20,20%	R\$	40,61	R\$	404,48
02.01.003		SAPATAS OBTIDAS									
02.01.003.001		FUNDAMENTOS PROFUNDAS									
02.01.003.001.001		SAPATAS OBTIDAS									
02.01.003.001.002		LUSTRO									
02.01.003.001.1	9818	LUSTRO DE CONCRETO MOURO, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DE SAPATA, ESPESURA DE 5 CM AF. 06/2017	M2	1,74	R\$	27,40	20,20%	R\$	33,01	R\$	91,14
02.01.003.002		FORMAS									
02.01.003.002.1	9053	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA EM MADEIRA SERRADA, 1x15 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF. 06/2017	M2	1,98	R\$	105,36	20,20%	R\$	130,31	R\$	671,48
02.01.003.003		ARMADURA									
02.01.003.003.1	9034	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	9,14	R\$	18,71	20,20%	R\$	21,90	R\$	371,25
02.01.003.003.2	9045	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	11,18	R\$	17,69	20,20%	R\$	21,27	R\$	297,41
02.01.003.003.3	9046	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	88,40	R\$	15,98	20,20%	R\$	19,19	R\$	1.339,20
02.01.003.004		CONCRETO									
02.01.003.004.1	9828	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA E LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 11/2016	M3	1,81	R\$	410,17	20,20%	R\$	483,77	R\$	906,87
02.01.004		SAPATAS E ESCAVAS OBTIDAS									

6

01.02.300.112.0	30788	CONCRETO ARMADO BOMBADEANTE, FIDUCIÁRIO (D.C.)	M3	91,20	R\$	12,84	26,294	R\$	15,20	R\$	594,26
01.02.300.112											
01.02.300.112.1	30803	CONCRETO USINADO BOMBADEANTE, FIDUCIÁRIO (D.C.)	M3	2,96	R\$	295,20	26,294	R\$	347,41	R\$	1.028,90
01.02.300.112.2	30816	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 12/2015	M3	2,90	R\$	36,90	26,294	R\$	39,76	R\$	122,88
01.02.300.130											
REPARABILIDADE											
01.02.300.130.1	30807	REPARABILIDADE DE SUPERFÍCIE COM GRANULOS AGRAVADA, 2 DEMORAS AF. 06/2010	M2	18,51	R\$	34,02	33,296	R\$	40,81	R\$	163,78
01.02.300.140											
FORMAS											
01.02.300.141.1	30805	FORMAS MANUSEADAS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADES IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PARALELETO ÚNICO EM LAJES, AF. 06/2010	M2	159,81	R\$	17,18	33,296	R\$	30,79	R\$	1.033,28
01.02.300.142											
ARMADURA											
01.02.300.142.1	30815	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ESCOTO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDADOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	11,40	R\$	38,43	33,296	R\$	32,18	R\$	372,67
01.02.300.142.2	30816	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ESCOTO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDADOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	89,20	R\$	17,78	33,296	R\$	21,38	R\$	7.443,13
01.02.300.142.3	30817	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ESCOTO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDADOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	717,70	R\$	18,94	33,296	R\$	30,88	R\$	18.434,12
01.02.300.142.4	30818	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ESCOTO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDADOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	308,30	R\$	15,27	33,296	R\$	26,94	R\$	4.988,88
01.02.300.142.5	30819	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ESCOTO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDADOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	1,36	R\$	12,55	33,296	R\$	15,55	R\$	91,34
01.02.300.143											
CONCRETO											
01.02.300.143.1	30803	CONCRETO USINADO BOMBADEANTE, FIDUCIÁRIO (D.C.)	M3	11,81	R\$	188,60	33,296	R\$	167,43	R\$	6.490,97
01.02.300.143.2	30814	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 12/2015	M3	11,81	R\$	26,80	33,296	R\$	34,76	R\$	415,21
01.02.300.144											
REPARABILIDADE											
01.02.300.144.1	30810	REPARABILIDADE DE SUPERFÍCIE COM ARMADURA POLIÉSTER / MEMBRANA ATES/CS, 3 DEMORAS, AF. 06/2010	M2	278,98	R\$	18,24	33,296	R\$	29,20	R\$	6.870,89
01.02.300.150											
PLANTAS											
FABRICAÇÃO											
01.02.300.151.1	30802	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PLARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPRESSA RESINADA, E = 27 MM, AF. 12/2015	M2	94,23	R\$	118,81	33,296	R\$	183,88	R\$	20.499,82
01.02.300.162											
ARMADURA											
01.02.300.162.1	30775	ARMADURA DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA DO SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	23,28	R\$	19,70	20,296	R\$	23,89	R\$	889,29
01.02.300.162.2	30776	ARMADURA DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA DO SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	81,48	R\$	18,81	20,296	R\$	18,01	R\$	1.281,98
01.02.300.173											
CONCRETO											
01.02.300.173.1	30803	CONCRETO USINADO BOMBADEANTE, FIDUCIÁRIO (D.C.)	M3	4,77	R\$	288,20	33,296	R\$	340,43	R\$	1.617,23
01.02.300.173.2	30814	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 12/2015	M3	4,77	R\$	26,80	33,296	R\$	34,76	R\$	393,78
01.02.300.174											
VIGAS E LAJES											
FABRICAÇÃO											
01.02.300.175.1	30805	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPRESSA RESINADA, E = 27 MM, AF. 12/2015	M2	65,13	R\$	111,81	20,296	R\$	134,73	R\$	9.313,70
01.02.300.177											
ARMADURA											
01.02.300.177.1	30775	ARMADURA DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA DO SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	61,78	R\$	19,70	20,296	R\$	23,89	R\$	1.208,51
01.02.300.177.2	30776	ARMADURA DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA DO SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	106,42	R\$	18,81	20,296	R\$	19,01	R\$	1.636,80
01.02.300.177.3	30779	ARMADURA DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA DO SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	64,78	R\$	11,31	20,296	R\$	16,03	R\$	1.050,48
01.02.300.178											
CONCRETO											
01.02.300.178.1	30803	CONCRETO USINADO BOMBADEANTE, FIDUCIÁRIO (D.C.)	M3	1,39	R\$	205,20	33,296	R\$	147,43	R\$	1.511,85
01.02.300.178.2	30814	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 12/2015	M3	1,39	R\$	26,80	33,296	R\$	34,76	R\$	200,84
01.02.300.179											
LAJES (VIGAS E) FORMAS E O CONCRETO ESTÃO SOMADOS AOS DO ITEM ANTERIORES "ARMADURA"											
ARMADURA											
01.02.300.180.1	30786	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA DO SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	295,79	R\$	17,28	20,296	R\$	22,66	R\$	4.766,42
01.02.300.180.2	30788	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA DO SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	181,48	R\$	16,88	20,296	R\$	18,79	R\$	1.214,67
01.02.300.180.3	30790	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA DO SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	67,08	R\$	14,85	20,296	R\$	17,87	R\$	11.907,88
01.02.300.180.4	30798	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA DO SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	1.093,98	R\$	11,59	20,296	R\$	15,14	R\$	26.563,89
01.02.300.180.5	30799	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA DO SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	627,08	R\$	11,31	20,296	R\$	14,96	R\$	9.321,81
01.02.300.190											
FORMAS											
FABRICAÇÃO											
01.02.300.191.1	30806	FORMAS MANUSEADAS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADES IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PARALELETO ÚNICO EM LAJES, AF. 06/2010	M2	292,58	R\$	17,28	20,296	R\$	26,76	R\$	4.394,26
01.02.300.192											
ARMADURA											
01.02.300.192.1	30816	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ESCOTO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDADOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	36,68	R\$	17,78	20,296	R\$	21,88	R\$	781,58
01.02.300.192.2	30817	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ESCOTO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDADOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	71,18	R\$	16,86	20,296	R\$	20,40	R\$	1.490,99
01.02.300.192.3	30819	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ESCOTO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDADOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	1.107,88	R\$	11,27	20,296	R\$	18,95	R\$	20.943,31
01.02.300.192.4	30821	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ESCOTO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDADOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	434,78	R\$	11,81	20,296	R\$	15,79	R\$	6.886,12
01.02.300.192.5	30822	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ESCOTO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDADOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	834,18	R\$	11,37	20,296	R\$	14,88	R\$	12.467,71
01.02.300.193											
CONCRETO											
01.02.300.193.1	30803	CONCRETO USINADO BOMBADEANTE, FIDUCIÁRIO (D.C.)	M3	6,83	R\$	280,81	33,296	R\$	347,43	R\$	17.880,81
01.02.300.193.2	30814	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 12/2015	M3	6,83	R\$	26,80	33,296	R\$	34,76	R\$	1.281,51
01.02.300.194											
REPARABILIDADE INTERNA											







02.02.000.144.1	8885	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLÍMERICA / IMPERMEABILIZANTE À BASE DE POLÍMEROS	M2	370,00	RS	21,28	20,20%	RS	29,28	RS	32.913,30
02.02.000.145											
IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA											
02.02.000.145.1	8851	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ENLASEO ASFÁLTICO E DEMORSO AF. 02/2008	M2	308,57	RS	34,00	20,20%	RS	40,35	RS	12.297,06
02.02.000.150											
02.02.000.151											
02.02.000.152											
02.02.000.151.1	9226	FABRICAÇÃO DE FÓRMAS PARA PAREDES E ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REFINADA E = 17 MM AF. 12/2005	M2	22,80	RS	150,91	20,20%	RS	183,88	RS	4.027,99
02.02.000.152											
ARMADURA											
02.02.000.152.1	9079	ARMADURA DE FIDAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 12/2005	M3	33,80	RS	28,79	20,20%	RS	34,68	RS	796,02
02.02.000.152.2	9076	ARMADURA DE FIDAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2005	M3	46,70	RS	29,95	20,20%	RS	35,92	RS	1.049,47
02.02.000.153											
CONCRETO											
02.02.000.153.1	9083/9082/9079	CONCRETO USANDO BOMBAS/VEIC. P&C 25 MPA (20 C)	M3	122	RS	288,90	20,20%	RS	347,23	RS	413,82
02.02.000.153.2	9084	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 12/2005	M3	122	RS	38,08	20,20%	RS	45,78	RS	12,48
02.02.000.154											
02.02.000.155											
02.02.000.156											
02.02.000.155.1	9080	FABRICAÇÃO DE FÓRMAS PARA VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REFINADA E = 17 MM AF. 12/2005	M2	52,51	RS	124,03	20,20%	RS	149,73	RS	3.074,53
02.02.000.156											
ARMADURA											
02.02.000.156.1	9075	ARMADURA DE FIDAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 12/2005	M3	46,80	RS	28,79	20,20%	RS	34,69	RS	2.058,48
02.02.000.156.2	9076	ARMADURA DE FIDAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2005	M3	65,40	RS	28,79	20,20%	RS	34,69	RS	798,23
02.02.000.156.3	9078	ARMADURA DE FIDAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2005	M3	121,28	RS	28,81	20,20%	RS	34,81	RS	2.874,78
02.02.000.156.4	9079	ARMADURA DE FIDAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2005	M3	138	RS	28,82	20,20%	RS	34,82	RS	226,88
02.02.000.156.5	9186	ARMADURA DE FIDAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 25,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2005	M3	210,00	RS	28,84	20,20%	RS	34,83	RS	381,21
02.02.000.157											
CONCRETO											
02.02.000.157.1	9112/9111/9107	CONCRETO USANDO BOMBAS/VEIC. P&C 30 MPA (20 C)	M3	124	RS	188,90	20,20%	RS	227,23	RS	1.244,82
02.02.000.157.2	9084	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 12/2005	M3	124	RS	38,90	20,20%	RS	46,76	RS	126,51
02.02.000.158											
02.02.000.159											
02.02.000.160											
02.02.000.159.1	9187	FABRICAÇÃO DE FÓRMAS PARA LAJES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REFINADA E = 17 MM AF. 12/2005	M2	21,30	RS	15,99	20,20%	RS	19,23	RS	1.045,93
02.02.000.161											
ARMADURA											
02.02.000.161.1	9188	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 12/2005	M3	30,00	RS	17,24	20,20%	RS	20,94	RS	1.024,85
02.02.000.161.2	9186	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2005	M3	41,50	RS	18,45	20,20%	RS	22,29	RS	860,87
02.02.000.161.3	9187	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2005	M3	177,60	RS	18,86	20,20%	RS	22,87	RS	1.073,82
02.02.000.162											
CONCRETO											
02.02.000.162.1	9112/9111/9107	CONCRETO USANDO BOMBAS/VEIC. P&C 30 MPA (20 C)	M3	124	RS	188,90	20,20%	RS	227,23	RS	902,48
02.02.000.162.2	9084	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 12/2005	M3	124	RS	38,90	20,20%	RS	46,76	RS	98,18
02.02.000.163											
02.02.000.164											
02.02.000.165											
02.02.000.164.1	9189	FABRICAÇÃO DE FÓRMAS PARA LAJES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REFINADA E = 17 MM AF. 12/2005	M2	2,90	RS	110,00	20,20%	RS	132,89	RS	1.027,09
02.02.000.166											
ARMADURA											
02.02.000.166.1	9076	ARMADURA DE FIDAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 12/2005	M3	32,40	RS	28,79	20,20%	RS	34,89	RS	288,48
02.02.000.166.2	9078	ARMADURA DE FIDAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2005	M3	44,78	RS	29,81	20,20%	RS	35,81	RS	695,89
02.02.000.167											
CONCRETO											
02.02.000.167.1	9083/9082/9079	CONCRETO USANDO BOMBAS/VEIC. P&C 30 MPA (20 C)	M3	125	RS	201,46	20,20%	RS	241,66	RS	128,47
02.02.000.167.2	9084	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 12/2005	M3	125	RS	39,90	20,20%	RS	48,30	RS	11,18
02.02.000.168											
02.02.000.169											
02.02.000.170											
02.02.000.169.1	9080	FABRICAÇÃO DE FÓRMAS PARA VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REFINADA E = 17 MM AF. 12/2005	M2	2,90	RS	112,81	20,20%	RS	134,73	RS	981,88
02.02.000.171											
ARMADURA											
02.02.000.171.1	9076	ARMADURA DE FIDAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 12/2005	M3	4,70	RS	19,70	20,20%	RS	23,89	RS	111,45
02.02.000.171.2	9078	ARMADURA DE FIDAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2005	M3	6,58	RS	18,75	20,20%	RS	22,85	RS	11,27
02.02.000.171.3	9078	ARMADURA DE FIDAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2005	M3	22,80	RS	15,81	20,20%	RS	19,02	RS	275,69
02.02.000.172											
CONCRETO											
02.02.000.172.1	9112/9111/9107	CONCRETO USANDO BOMBAS/VEIC. P&C 30 MPA (20 C)	M3	125	RS	201,46	20,20%	RS	241,66	RS	48,00
02.02.000.172.2	9084	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 12/2005	M3	125	RS	39,90	20,20%	RS	48,30	RS	43,2
02.02.000.173											
02.02.000.174											
02.02.000.175											
02.02.000.174.1	9187	FABRICAÇÃO DE FÓRMAS PARA LAJES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REFINADA E = 17 MM AF. 12/2005	M2	6,40	RS	52,08	20,20%	RS	62,93	RS	304,51
02.02.000.176											
ARMADURA											
02.02.000.176.1	9076	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 12/2005	M3	2,70	RS	17,18	20,20%	RS	20,66	RS	954,94
02.02.000.176.2	9076	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2005	M3	3,80	RS	18,36	20,20%	RS	22,29	RS	124,71
02.02.000.177											
CONCRETO											
02.02.000.177.1	9112/9111/9107	CONCRETO USANDO BOMBAS/VEIC. P&C 30 MPA (20 C)	M3	126	RS	201,46	20,20%	RS	241,66	RS	189,33
02.02.000.177.2	9084	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 12/2005	M3	126	RS	39,90	20,20%	RS	48,30	RS	18,88
02.02.000.178											
02.02.000.179											
02.02.000.180											
02.02.000.181											
02.02.000.182											
02.02.000.183											
02.02.000.184											
02.02.000.185											
02.02.000.186											
02.02.000.187											
02.02.000.188											
02.02.000.189											
02.02.000.190											
02.02.000.191											
02.02.000.192											
02.02.000.193											
02.02.000.194											
02.02.000.195											
02.02.000.196											
02.02.000.197											
02.02.000.198											
02.02.000.199											
02.02.000.200											
02.02.000.201											
02.02.000.202											
02.02.000.203											
02.02.000.204											
02.02.000.205											
02.02.000.206											
02.02.000.207											
02.02.000.208											
02.02.000.209											
02.02.000.210											
02.02.000.211											
02.02.000.212											
02.02.000.213											
02.02.000.214											
02.02.000.215											
02.02.000.216											
02.02.000.217											
02.02.000.218											
02.02.000.219											
02.02.000.220											
02.02.000.221											
02.02.000.222											
02.02.000.223											
02.02.000.224											
02.02.000.225											
02.02.000.226											
02.02.000.227											
02.02.000.228											
02.02.000.229											
02.02.000.230											
02.02.000.231											
02.02.000.232											
02.02.000.233											
02.02.000.234											
02.02.000.235											
02.02.000.236											
02.02.000.237											
02.02.000.238											
02.02.000.239											
02.02.000.240											
02.02.000.241											
02.02.000.242											
02.02.000.243											
02.02.000.244											
02.02.000.245											
02.02.000.246											
02.02.000.247											
02.02.000.248											
02.02.000.249											
02.02.000.250											
02.02.000.251											
02.02.000.252											
02.02.000.253											
02.02.000.254											
02.02.000.255											
02.02.000.256											
02.02.000.257											
02.02.000.258											
02.02.000.259											
02.02.000.260											
02.02.000.261											
02.02.000.262											
02.02.000.263											
02.02.000.264											
02.02.000.265											
02.02.000.266											
02.02.000.267											
02.02.000.268											
02.02.000.269											
02.02.000.270											
02.02.000.271											
02.02.000.272											
02.02.000.273											
02.02.000.274											
02.02.000.275											
02.02.000.276											
02.02.000.277											
02.02.000.278											
02.02.000.279											
02.02.000.280											
02.02.000.281											
02.02.000.282											
02.02.000.283											
02.02.000.284											
02.02.000.285											
02.02.000.286											
02.02.000.287											
02.02.000.288											
02.02.000.289											
02.02.000.290											
02.02.000.291											
02.02.000.292											
02.02.000.293											
02.02.000.294											
02.02.000.295											
02.02.000.296											
02.02.000.297											
02.02.000.298											
02.02.000.299											
02.02.000.300											





03.02.700.111.1	90263	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA PAREDES E ESTRUTURAS DIMENSIONAIS EM CHAPA DE MADEIRA COMPOSTA REFORÇADA E + 17 MM AF. 12/2015	M2	29,89	35	152,96	33,28%	R1	185,88	R5	1.053,84
03.02.700.112											
ARMADURA											
03.02.700.112.1	90776	ARMADURA DE FERRÃO OU VIRA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TÍPICA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,8 MM - MONTAGEM AF. 10/2015	KG	29,40	35	34,78	33,28%	R1	15,68	R5	-498,52
03.02.700.112.2	90776	ARMADURA DE FERRÃO OU VIRA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TÍPICA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,0 MM - MONTAGEM AF. 10/2015	KG	40,70	35	28,82	33,28%	R1	19,21	R5	1.073,18
03.02.700.113											
CONCRETO											
03.02.700.113.1	90870	CONCRETO USANDO BOMBA (A/C), 150x30 MM (D.C.)	M3	1,29	35	284,98	33,28%	R1	347,63	R5	644,80
03.02.700.113.2	90874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 10/2015	M3	1,29	35	38,90	33,28%	R1	18,78	R5	18,49
03.02.700.114											
VIRAS E LAJOTAS											
LAJOTAS											
03.02.700.114.1	90629	LAJOTA DE CONCRETO MACIÇO, AFUNDADO EM BLOCOS DE COFORMENTO OU SERRALHAS, ESPESURA DE 3 CM, AF. 08/2017	M2	5,81	35	27,18	33,28%	R1	15,02	R5	201,19
03.02.700.115											
FÓRMAS											
03.02.700.115.1	90264	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPOSTA REFORÇADA E + 17 MM AF. 12/2015	M2	63,14	35	132,00	33,28%	R1	134,71	R5	8.508,68
03.02.700.116											
ARMADURA											
03.02.700.116.1	90776	ARMADURA DE FERRÃO OU VIRA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TÍPICA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,8 MM - MONTAGEM AF. 10/2015	KG	52,50	35	34,78	33,28%	R1	15,68	R5	1.380,70
03.02.700.116.2	90777	ARMADURA DE FERRÃO OU VIRA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TÍPICA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,0 MM - MONTAGEM AF. 10/2015	KG	140,80	35	47,68	33,28%	R1	21,28	R5	1.038,21
03.02.700.117											
CONCRETO											
03.02.700.117.1	90870	CONCRETO USANDO BOMBA (A/C), 150x30 MM (D.C.)	M3	3,78	35	284,98	33,28%	R1	347,63	R5	1.142,28
03.02.700.117.2	90874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 10/2015	M3	3,78	35	38,90	33,28%	R1	18,78	R5	111,17
03.02.700.118											
APRESENTAÇÃO											
03.02.700.118.1	90557	APRESENTAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM BALSAS ACRÍLICAS E DENSOIS AF. 09/2016	M2	17,35	35	31,00	33,28%	R1	40,81	R5	718,02
03.02.700.119											
LAJES (DEB. AF. FORMAS) E O CONCRETO ENTRE BARRAS AÇO OU FERRÃO (MONTAGEM)											
FÓRMAS											
03.02.700.119.1	90267	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA LAJES EM CHAPA DE MADEIRA COMPOSTA REFORÇADA E + 17 MM AF. 12/2015	M2	40,34	35	33,39	33,28%	R1	64,31	R5	2.058,17
03.02.700.120											
ARMADURA											
03.02.700.120.1	90785	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TÍPICA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,8 MM - MONTAGEM AF. 10/2015	KG	60,54	35	31,18	33,28%	R1	20,80	R5	1.071,99
03.02.700.120.2	90786	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TÍPICA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,0 MM - MONTAGEM AF. 10/2015	KG	48,90	35	36,96	33,28%	R1	18,70	R5	367,07
03.02.700.120.3	90787	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TÍPICA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,0 MM - MONTAGEM AF. 10/2015	KG	33,48	35	44,86	33,28%	R1	17,87	R5	1.291,89
03.02.700.121											
CONCRETO											
03.02.700.121.1	90201	CONCRETO USANDO BOMBA (A/C), 150x30 MM (D.C.)	M3	4,08	35	286,90	33,28%	R1	351,43	R5	1.420,89
03.02.700.121.2	90874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 10/2015	M3	4,08	35	38,90	33,28%	R1	24,76	R5	242,15
03.02.700.122											
FÓRMAS											
03.02.700.122.1	90354	INSTALAÇÃO DE FORMAS PARA ESCALAS, COM 2 LANCETAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPOSTA REFORÇADA E + 18 MM AF. 08/2017	M2	33,98	35	206,64	33,28%	R1	199,07	R5	1.090,17
03.02.700.123											
ARMADURA											
03.02.700.123.1	90344	ARMADURA DE ESCALAS, COM 2 LANCETAS DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,8 MM - MONTAGEM AF. 08/2017	KG	21,08	35	21,60	33,28%	R1	25,80	R5	194,85
03.02.700.124											
CONCRETO											
03.02.700.124.1	90201	CONCRETO USANDO BOMBA (A/C), 150x30 MM (D.C.)	M3	1,58	35	286,90	33,28%	R1	351,43	R5	521,13
03.02.700.124.2	90874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 10/2015	M3	1,58	35	38,90	33,28%	R1	24,76	R5	52,11
03.02.700.125											
ESTRUTURAS METÁLICAS											
PIÇAS METÁLICAS											
FERRÃO METÁLICO											
03.02.700.125.1	014.01.001	FERRÃO DIRETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, 95 MM (1") CONCRETO ESPECIFICADO EM PROJETO	KG	2.880,36	35	12,85	33,28%	R5	59,81	R5	36.761,85
03.02.700.126											
FERRÃO METÁLICO COM TUBO DE PERFILADO											
03.02.700.126.1	014.01.002	FERRÃO DIRETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, 95 MM (1") ENROLADO CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO	KG	10.833,18	35	12,85	33,28%	R5	152,22	R5	361.090,37
03.02.700.127											
PIÇAS DE ACABAMENTO											
03.02.700.127.1	90057	PIÇAS COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO EM TATE SINTÉTICO ADEQUADAS PARA GRANDES SUPERFÍCIES METÁLICAS EXCETO FERROS ENLUTADO EM OBRA NO DENSOIS AF. 01/2010	M2	1.871,89	35	36,17	33,28%	R5	66,87	R5	87.733,50
03.02.700.127.2	90011	PIÇAS COM TINTA ACRÍLICA DE PAREDE (FOTO DANCAS) PUDERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERROS) ENLUTADO EM OBRA (NO DENSOIS) AF. 01/2010	M2	1.871,89	35	18,70	33,28%	R5	24,76	R5	45.006,29



TOTAL ESTIM. 03

R\$ 2.961.400,19

04.01.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS										
04.01.000	ARQUITETURA										
04.01.000	PAREDES										
04.01.000	ACABAMENTOS DE PAREDES E BARRIS DE MADEIRA										
04.01.001.1	90083	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ACABAMENTO DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 140X130MM (ESPESURA NOM) PARA EXECUÇÃO PREVIATIVA MULTIMATERIAIS PRECISOS AF. 12/2014	M2	1.480,00	35	78,71	33,28%	R5	50,90	R5	118.010,50
04.01.001.2	90077	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ACABAMENTO DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 140X130MM (ESPESURA NOM) BLOCOS BRANCO, PARA EXECUÇÃO PREVIATIVA MULTIMATERIAIS PRECISOS E EXECUÇÃO PÚBLICA PRECISOS AF. 12/2014	M2	942,00	35	148,18	33,28%	R5	278,11	R5	162.410,00
04.01.002											
DE ACABAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO											
04.01.002.1	90044	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ACABAMENTO DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 90X130MM (ESPESURA NOM) PARA EXECUÇÃO PREVIATIVA MULTIMATERIAIS PRECISOS AF. 01/2014	M2	150,00	35	62,94	33,28%	R5	75,09	R5	11.503,55
04.01.003											
DE ACABAMENTO DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO											
04.01.003.1	101161	ALTERNATIVA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE TUBOS E/OU ARRABANDELA DE AQUECIMENTO COM DIÂMETRO EM SEÇÃO NOMINAL AF. 09/2010	M2	1,18	35	183,47	33,28%	R5	213,44	R5	180,88
04.01.004											
DE ACABAMENTO DE CANTOS											
04.01.004.1	78617	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, EMP. 1,0CM, ASENTADO COM ARGAMASSA (TACO) 1:4, AFINADO EM CANTOS BRANCO, ENLUTADO (DENSOIS) AF. 09/2010	M2	38,08	35	711,81	33,28%	R5	879,89	R5	8.868,73
04.01.005											
DE ACABAMENTO											
04.01.005.1	90009	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE 90 X 17,3 METROS DE 24 X 1,2" AF. 01/2010	M2	3,05	35	110,21	33,28%	R5	112,63	R5	1.188,30
04.01.006											
DE ACABAMENTO											

6.



05.01.200.201.4	8181804020P	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, LARGA 75 X 30 MM	UN	5,90	R\$	25,95	20,20%	R\$	27,14	R\$	110,46
05.01.200.201.5	818180403M	BUCHA DE REDUÇÃO LARGA DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARRON, 20MM X 30MM	UN	1,30	R\$	36,45	20,20%	R\$	43,65	R\$	13,80
05.01.200.201.6	8181804020P	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, LARGA 130 X 40 MM	UN	1,30	R\$	4,20	20,20%	R\$	49,11	R\$	49,11
05.01.200.201.7	8181804020P	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, CURTA 110 X 25 MM	UN	1,30	R\$	36,15	20,20%	R\$	70,49	R\$	70,49
05.01.200.201											
UNIDAO											
05.01.200.201.1	81843	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	12,00	R\$	7,75	20,20%	R\$	9,32	R\$	111,84
05.01.200.201.2	81801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	33,00	R\$	12,60	20,20%	R\$	25,15	R\$	503,21
05.01.200.201.3	81805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00	R\$	40,90	20,20%	R\$	49,19	R\$	49,19
05.01.200.201.4	81813	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	18,00	R\$	185,48	20,20%	R\$	126,35	R\$	1.389,90
05.01.200.201.5	81821	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 95MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00	R\$	124,95	20,20%	R\$	149,54	R\$	399,31
05.01.200.201.6	81806	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE DISTRIBUIÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAMENTAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2014	UN	1,00	R\$	262,82	20,20%	R\$	316,37	R\$	616,27
05.01.200.201.7	81880	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, E LUZ INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	3,00	R\$	34,38	20,20%	R\$	37,28	R\$	111,84
05.01.200.201.8	81841	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	2,00	R\$	9,54	20,20%	R\$	20,28	R\$	10,51
05.01.200.201.9	81842	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	5,00	R\$	34,48	20,20%	R\$	37,62	R\$	17,07
05.01.200.201.10	81824	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	2,00	R\$	78,18	20,20%	R\$	99,94	R\$	180,88
05.01.200.201.11	81823	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 95MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00	R\$	83,52	20,20%	R\$	110,07	R\$	112,47
05.01.200.200											
TE											
05.01.200.200.1	81809	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00	R\$	33,80	20,20%	R\$	13,81	R\$	13,01
05.01.200.200.2	81825	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	3,00	R\$	33,09	20,20%	R\$	24,34	R\$	132,52
05.01.200.200.3	81818	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	4,00	R\$	41,81	20,20%	R\$	51,48	R\$	205,91
05.01.200.200.4	81820	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00	R\$	78,98	20,20%	R\$	94,96	R\$	94,96
05.01.200.200.5	81801	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 130MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE DISTRIBUIÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAMENTAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2014	UN	1,00	R\$	214,12	20,20%	R\$	258,29	R\$	258,29
05.01.200.210											
TE DE RESERVAÇÃO											
05.01.200.210.1	81830	TE DE RESERVAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	20,00	R\$	98,18	20,20%	R\$	81,99	R\$	614,94
05.01.200.210.2	81814FORM	TE DE REDUÇÃO 90º DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARRON 20MM X 75 X 75MM	UN	1,00	R\$	79,21	20,20%	R\$	95,26	R\$	280,54
05.01.200.210.3	81814FORM	TE DE REDUÇÃO 90º DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARRON 20MM X 40 X 75MM	UN	1,00	R\$	38,48	20,20%	R\$	46,12	R\$	134,44
05.01.200.210.4	81832	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 130 MM X 80 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE DISTRIBUIÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAMENTAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2014	UN	1,00	R\$	301,81	20,20%	R\$	362,12	R\$	362,12
05.01.200.210.5	81814FORM	TE DE REDUÇÃO 90º DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARRON 20MM X 130 X 75MM	UN	1,00	R\$	77,11	20,20%	R\$	92,73	R\$	92,73
05.01.200											
05.01.200.100											
05.01.200.101											
CAPIVARA											
PLUMARIA E CONEXÃO RIGIDO											
TUBO											
05.01.200.101.1	81857	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	11,88	R\$	26,80	20,20%	R\$	31,99	R\$	880,21
05.01.200.101.2	81848	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	18,00	R\$	14,04	20,20%	R\$	16,88	R\$	211,27
05.01.200.101.3	81849	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	67,41	R\$	15,15	20,20%	R\$	20,42	R\$	928,01
05.01.200.101.4	81841	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COFURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 C/TE CONEXÃO BONDORAMA, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	1,00	R\$	128,74	20,20%	R\$	143,29	R\$	142,82
05.01.200.090											
ADAPTADOR											
05.01.200.090.1	81881	ADAPTADOR CURTO COM BUCHA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00	R\$	7,99	20,20%	R\$	9,62	R\$	18,85
05.01.200.090.2	81872	ADAPTADOR CURTO COM BUCHA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00	R\$	7,63	20,20%	R\$	9,18	R\$	15,06
05.01.200.090.3	81884	ADAPTADOR CURTO COM BUCHA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00	R\$	10,06	20,20%	R\$	12,10	R\$	139,88
05.01.200.090.4	81787	ADAPTADOR COM FLEXIBILIDADE, PVC, SOLDÁVEL, 1/2" X 1", DN 32MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE DISTRIBUIÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAMENTAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2014	UN	2,00	R\$	91,73	20,20%	R\$	64,80	R\$	129,11
05.01.200.090.5	30995/999	FERRAMENTA E ACESSÓRIOS DE LANCER DE FERRÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1"	UN	4,00	R\$	36,17	20,20%	R\$	44,41	R\$	171,06
05.01.200.100											
RAMAL											
05.01.200.100.1	81887	RAMAL 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	3,00	R\$	30,71	20,20%	R\$	12,86	R\$	64,48
05.01.200.100.2	81867	RAMAL 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	3,00	R\$	30,54	20,20%	R\$	12,60	R\$	114,08
05.01.200.100.3	81856	RAMAL 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	20,00	R\$	17,48	20,20%	R\$	18,21	R\$	354,88
05.01.200.100											
TE											
05.01.200.100.1	81778	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 12MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00	R\$	21,83	20,20%	R\$	13,04	R\$	36,87
05.01.200.100.2	81827	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00	R\$	26,54	20,20%	R\$	19,80	R\$	89,76
05.01.200.100.3	81825	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	0,30	R\$	19,99	20,20%	R\$	24,04	R\$	31,31
05.01.200.110											
UNIDAO											
05.01.200.110.1	81832	UNIDAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00	R\$	18,15	20,20%	R\$	21,83	R\$	60,48
05.01.200.110.2	81838	UNIDAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	4,00	R\$	19,06	20,20%	R\$	26,75	R\$	109,83
05.01.200.110.3	81834	UNIDAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	11,00	R\$	16,70	20,20%	R\$	44,40	R\$	480,40
05.01.200.010											
PIPEL											
05.01.200.010.1	31310/038	PIPEL DE PVC RIGIDO R020 (CL) 3/8" X 1"	UN	4,00	R\$	7,30	20,20%	R\$	8,73	R\$	35,11
05.01.200.010.2	31310/038	PIPEL DE PVC RIGIDO R020 (CL) 1/2" X 1"	UN	0,80	R\$	13,18	20,20%	R\$	15,89	R\$	65,33
05.01.200.010.3	31310/038	PIPEL DE PVC RIGIDO R020 (CL) 3/4" X 1"	UN	11,00	R\$	16,47	20,20%	R\$	20,12	R\$	117,89
05.01.200											
05.01.201											
APARELHO E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS											
W.C. INDIVIDUAL											

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



05.01.04.1	8880	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUPLENDO, 21,5 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI O GÊO TÍPO CABEÇA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA (BOMBA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/03/01	UN	4,00	R\$	190,38	20,20%	R\$	231,12	R\$	1.860,00
05.01.04.2	8155000E	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-01, REF. 1-2017 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SÍDIO CROMADO, VÁLVULA OBRABADA, ENGATE CROMADO, PCLUB	UN	1,00	R\$	420,52	20,20%	R\$	505,00	R\$	2.044,41
05.01.05											
BACIA SANITÁRIA											
05.01.05.1	85470	VISO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUIO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/03/01	UN	1,00	R\$	17,85	20,20%	R\$	21,46	R\$	1.818,06
05.01.05.2	30084E	VISO SANITÁRIO INFANTE LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/03/01	UN	11,00	R\$	336,15	20,20%	R\$	403,51	R\$	6.254,56
05.01.05.3	95470	VISO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCB SEM FURTO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUIO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/03/01	UN	4,00	R\$	340,41	20,20%	R\$	409,65	R\$	2.705,41
05.01.05.4	30084F	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/03/01	UN	1,00	R\$	32,42	20,20%	R\$	38,90	R\$	300,89
05.01.05.5	30081	ASSENTO SANITÁRIO INFANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/03/01	UN	11,00	R\$	84,28	20,20%	R\$	101,30	R\$	1.009,91
05.01.06											
TOILETAS											
05.01.06.1	01120-0001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANHEIRA BRISA EM PVC DE 1,20X0,70 PARA ESPAÇOS COM ATÉ 2,00M.	UN	1,00	R\$	8,00	20,20%	R\$	10,00	R\$	417,91
05.01.07											
PIE											
05.01.07.1	88801	CUBA DE INIBIDOR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 15 X 30CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/03/01	UN	21,00	R\$	108,11	20,20%	R\$	130,13	R\$	2.113,20
05.01.07.2	000073/0010P	CUBA PIRE SENSORIZADOR E HIGIENIZADOR 30M	UN	17,00	R\$	128,32	20,20%	R\$	154,09	R\$	2.403,83
05.01.07.3	00000008	CUBA DE AÇO INOX, 104, TORNEIRA, RETANGULAR, DIM 30 X 18 X 10 CM, 2-0,8 MM, COM VÁLVULA OBRABADA, SÍDIO OBRABADO (DECA REF. C1801, 1	UN	1,00	R\$	1.580,08	20,20%	R\$	1.899,24	R\$	1.915,24
05.01.08											
TANQUE											
05.01.08.1	86500	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 38L OU EQUIVALENTE, INCLUIO SÍDIO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/03/01	UN	1,00	R\$	570,48	20,20%	R\$	685,96	R\$	6.180,79
05.01.09											
TOILETAS											
05.01.09.1	88825	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/03/01	UN	80,00	R\$	104,18	20,20%	R\$	125,23	R\$	3.758,00
05.01.09.2	000073/0010P	TORNEIRA DE MESA PARA P.V.E. COM ACOMODAMENTO AJUSTÁVEL TEMPORÁRIO PARA LAVATÓRIO CONVENCIONAL DE 1/2"	UN	6,00	R\$	257,57	20,20%	R\$	309,75	R\$	1.859,01
05.01.09.3	88821	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PARDE, 1/2" OU 3/4", PARA PA DE CUBA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/03/01	UN	18,00	R\$	61,68	20,20%	R\$	74,00	R\$	1.302,84
05.01.09.4	000011/0010P	TORNEIRA DE JARDIM COMBIDO PARA VARIADAURA DIÂMETRO DE 1/2" 3/4"	UN	9,00	R\$	61,00	20,20%	R\$	72,98	R\$	395,19
05.01.10											
TORNEIRA DE BICA											
05.01.10.1	04057	TORNEIRA DE BICA, FOSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/03/01	UN	2,00	R\$	188,07	20,20%	R\$	226,16	R\$	448,32
05.01.11											
REGISTRO DE RESERVAÇÃO											
05.01.11.1	88885	REGISTRO DE RESERVAÇÃO BRUTO, LATÃO, FOSCÁVEL, 1/2", COM ACOMODAMENTO E CÂMBULA OBRABADA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_01/03/01	UN	18,00	R\$	31,06	20,20%	R\$	37,30	R\$	1.307,51
05.01.12											
REGISTRO DE SANITÁRIA											
05.01.12.1	000029/0010P	REGISTRO DE SANITÁRIA QUADRADA DIÂMETRO 1/2"	UN	47,00	R\$	51,21	20,20%	R\$	61,56	R\$	4.208,78
05.01.12.2	84465	REGISTRO DE SANITÁRIA BRUTO, LATÃO, FOSCÁVEL, 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE CONDIÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE TRATAMENTO / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/03/01	UN	3,00	R\$	64,49	20,20%	R\$	77,50	R\$	175,08
05.01.12.3	84466	REGISTRO DE SANITÁRIA BRUTO, LATÃO, FOSCÁVEL, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE CONDIÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE TRATAMENTO / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/03/01	UN	2,00	R\$	66,24	20,20%	R\$	79,76	R\$	168,46
05.01.12.4	84467	REGISTRO DE SANITÁRIA BRUTO, LATÃO, FOSCÁVEL, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE CONDIÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE TRATAMENTO / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/03/01	UN	34,00	R\$	64,81	20,20%	R\$	77,87	R\$	1.453,44
05.01.13											
LIGAÇÃO FLEXÍVEL											
05.01.13.1	88884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/03/01	UN	80,00	R\$	6,83	20,20%	R\$	8,21	R\$	671,54
05.01.13.2	88888	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/03/01	UN	2,00	R\$	65,51	20,20%	R\$	78,81	R\$	67,41
05.01.14											
VALVULAS E QUILAS HÍBRIDAS											
05.01.14.1	30080	QUILATE ELÉTRICO-COMUM COMPO PLÁSTICO, TÍPO DUCCA P VÁLVULA OBRABADA E INSTALAÇÃO. AF_01/03/01	UN	17,00	R\$	61,20	20,20%	R\$	73,50	R\$	1.493,14
05.01.14.2	81116/0010E	QUILTA MANUAL, ÚNICA TÍPO, REF. 4896 DE CAIXA OU SIMILAR	UN	21,00	R\$	411,21	20,20%	R\$	493,50	R\$	30.281,89
05.01.15											
VALVULA DE DESCARGA											
05.01.15.1	88885	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BAZE 1 1/2", ACOMODAMENTO INSTRUO OBRABADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/03/01	UN	28,00	R\$	247,81	20,20%	R\$	297,30	R\$	5.790,39
05.01.15.2	000029/0010P	VALVULA DE DESCARGA PARA P.V.E. COM ACOMODAMENTO OBRABADO	UN	4,00	R\$	89,27	20,20%	R\$	107,26	R\$	1.811,81
05.01.16											
VALVULA DE RESERVAÇÃO											
05.01.16.1	88829	VALVULA DE RESERVAÇÃO HÍBRIDA, DE BRONZE, FOSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/03/01	UN	1,00	R\$	68,66	20,20%	R\$	82,40	R\$	81,88
05.01.16.2	88830	VALVULA DE RESERVAÇÃO HÍBRIDA, DE BRONZE, FOSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/03/01	UN	1,00	R\$	301,20	20,20%	R\$	361,78	R\$	343,55
05.01.17											
REGISTRO DE SANITÁRIA											
05.01.17.1	84465	REGISTRO DE SANITÁRIA, PVC, SÓLIDIFI, 1/2" 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE CONDIÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE TRATAMENTO / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/03/01	UN	1,00	R\$	38,41	20,20%	R\$	46,19	R\$	41,20
05.01.17.2	81151	VALVULA DE ESPERAMENTA, BRONZE, FOSCÁVEL, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE CONDIÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE TRATAMENTO / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/03/01	UN	1,00	R\$	37,43	20,20%	R\$	44,97	R\$	286,44
05.01.18											
ORGANISMO DE ÁGUA PLUVIAL											
TUBULAÇÃO E CONDUZOS DE PVC											
TUBO											
05.01.18.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE B, 1/2" X 30MM, 08 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDIÇÃO VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAL. AF_01/03/01	M	276,20	R\$	38,75	20,20%	R\$	46,54	R\$	11.890,92
05.01.18.2	89580	TUBO PVC, SÉRIE B, 1/2" X 30MM, 08 250 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDIÇÃO VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAL. AF_01/03/01	M	16,30	R\$	76,14	20,20%	R\$	91,61	R\$	3.497,14
05.01.18.3	01105-0002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE A, PARA ESQUITO DE ÁGUA PLUVIAL, 08 200MM	M	80,70	R\$	61,02	20,20%	R\$	73,33	R\$	1.880,98
05.01.18.4	01105-0001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE A, PARA ESQUITO DE ÁGUA PLUVIAL, 08 250MM	M	6,30	R\$	88,90	20,20%	R\$	106,84	R\$	2.613,50
05.01.18.5	01105-0004	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE A, PARA ESQUITO DE ÁGUA PLUVIAL, 08 300MM	M	5,50	R\$	109,02	20,20%	R\$	130,29	R\$	442,00
05.01.19											
REGISTRO											
05.01.19.1	89529	REGISTRO DE SANITÁRIA, PVC, SÉRIE B, 1/2" X 30MM, 08 200 MM, PARA BACIA SANITÁRIA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_01/03/01	UN	102,00	R\$	37,88	20,20%	R\$	45,51	R\$	6.443,88



DE 06.001.000						
DE 06.001.000						
06.06.001.000.1	9294	BASE PARA POÇO DE VISTA RETANGULAR PARA ESCOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 181 M, PROFUNDIDADE = 1,15 M, INCLUIDO TAMPAO, AF 06/2008	M	1,00	RS	2.190,00
06.06.001.000.2	9295	ADREÇAMENTO PARA POÇO DE VISTA RETANGULAR PARA ESCOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 181 M, AF 06/2008	M	1,00	RS	1.077,48
06.06.001.000.3	060842V0270	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISTA 40 SAMPLES PARA TUBO DE 200MM	UN	1,00	RS	370,00
06.06.001.000.4	060830V02	REDESA EM FERRO, BARRAS EM BARRA REDONDA 3/4" E QUADRO EM BARRA CHATA DE 3" X 5/8"	M	1,00	RS	180,00
DE 06.001.000						
06.06.001.000.1	9253	BASE PARA POÇO DE VISTA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 181 M, PROFUNDIDADE = 1,15 M, INCLUIDO TAMPAO, AF 06/2008	M	1,00	RS	2.190,00
06.06.001.000.2	9294	ADREÇAMENTO PARA POÇO DE VISTA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 181 M, AF 06/2008	M	1,00	RS	1.077,48
06.06.001.000.3	060842V0270	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISTA 40 SAMPLES PARA TUBO DE 200MM	UN	1,00	RS	370,00
06.06.001.000.4	060830V02	REDESA EM FERRO, BARRAS EM BARRA REDONDA 3/4" E QUADRO EM BARRA CHATA DE 3" X 5/8"	M	1,00	RS	180,00
DE 06.001						
06.06.001.1	9280	BOCA DE LOMBE EM ALVENARIA TUBO PRECISO, REJETADE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:1, SOBRE LASTRO DE CONCRETO LISO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	1,00	RS	3.023,48

TOTAL ITEM: 01 01 06.001.000

DE 06.000
DE 06.000
DE 06.000
DE 06.000

DE 06.000						
DE 06.000						
DE 06.000						
DE 06.000						
06.06.000.1	001.06.0000	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QD) COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM PROJETO TÉCNICO	M	1,00	RS	1.373,68
06.06.000.2	001.06.0001	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QD) COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM PROJETO TÉCNICO	M	1,00	RS	1.885,70
06.06.000.3	001.06.0002	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QD) COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM PROJETO TÉCNICO	M	1,00	RS	601,60
06.06.000.4	001.06.0003	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QD) COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM PROJETO TÉCNICO	M	1,00	RS	1.848,93
06.06.000.5	001.06.0004	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QD) COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM PROJETO TÉCNICO	M	1,00	RS	789,38
06.06.000.6	001.06.0005	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QD) COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM PROJETO TÉCNICO	M	1,00	RS	1.794,54
06.06.000.7	001.06.0006	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QD) COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM PROJETO TÉCNICO	M	1,00	RS	706,21
06.06.000.8	001.06.0007	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QD) COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM PROJETO TÉCNICO	M	1,00	RS	607,04
06.06.000.9	001.06.0008	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QD) COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM PROJETO TÉCNICO	M	1,00	RS	606,40
06.06.000.10	001.06.0009	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QD) COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM PROJETO TÉCNICO	M	1,00	RS	1.434,38
06.06.000.11	001.06.0010	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QD) COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM PROJETO TÉCNICO	M	1,00	RS	830,24
06.06.000.12	001.06.0011	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QD) COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM PROJETO TÉCNICO	M	1,00	RS	1.000,00
06.06.000.13	001.06.0012	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QD) COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM PROJETO TÉCNICO	M	1,00	RS	879,60

DE 06.000

DE 06.000						
DE 06.000						
06.06.000.140	9284	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TORRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	807,80	RS	8,00
06.06.000.140.1	9284	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TORRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	807,80	RS	8,00
06.06.000.140.2	9284	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TORRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	807,80	RS	12,14
06.06.000.140.3	9284	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TORRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	807,80	RS	16,27
06.06.000.140.4	9284	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 50 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TORRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	807,80	RS	20,40
06.06.000.140.5	9284	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 63 MM (2 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TORRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	807,80	RS	24,53
06.06.000.140.6	9284	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 75 MM (3"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TORRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	807,80	RS	28,66

DE 06.000

DE 06.000						
DE 06.000						
06.06.000.200	9282	ELETRODUTO RIGIDO ROSCADO L.P.V.C. DN 30 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TORRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	2,00	RS	9,90
06.06.000.200.1	9282	ELETRODUTO RIGIDO ROSCADO L.P.V.C. DN 30 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TORRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	2,00	RS	9,90
06.06.000.200.2	9282	ELETRODUTO RIGIDO ROSCADO L.P.V.C. DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TORRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	1,50	RS	9,90

DE 06.000

DE 06.000						
DE 06.000						
06.06.000.400	9274	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 200MM (8") 1/2", APARELHO, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	705,00	RS	28,28
06.06.000.400.1	9274	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 200MM (8") 1/2", APARELHO, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	705,00	RS	28,28
06.06.000.400.2	9274	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 210MM (8 1/4"), APARELHO, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	133,60	RS	13,81
06.06.000.400.3	06041V02	ARRANJADORIA METALICA TIPO "O" DE 1M"	UN	198,00	RS	5,31
06.06.000.400.4	06178V02	ARRANJADORIA EM AÇO INOX, TIPO "O", 1", FORNECIMENTO	UN	121,00	RS	0,84

DE 06.000

DE 06.000						
DE 06.000						
06.06.000.1	9288	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 23 MM², ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	13.088,40	RS	4,81
06.06.000.2	9288	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	380,20	RS	0,81
06.06.000.3	9288	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	1.390,80	RS	0,90
06.06.000.4	9288	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	1.612,40	RS	10,10
06.06.000.5	9288	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	1.280,80	RS	15,04
06.06.000.6	9288	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	20,70	RS	14,57
06.06.000.7	9288	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	4,80	RS	18,45
06.06.000.8	9288	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	16,80	RS	18,45

6.

06.01.001.1	2090	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 30 MM ² , AMI-DIÁMIDA/LEITE, PARA DISTRIBUIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	250,00	R\$	74,00	30,20%	R\$	89,71	R\$	12.518,30
06.01.001.001 - CABOS DE PASSAGEM EM PVC											
06.01.001.100.1	2090	CABO RETANGULAR 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DE PÓS), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	200,00	R\$	10,71	30,20%	R\$	20,18	R\$	4.066,30
06.01.001.200 - EM METAL											
06.01.001.200.1	93781	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO 05, PARA ELÉTRICO DE AÇO GALVANIZADO 25 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	175,00	R\$	2,54	30,20%	R\$	20,40	R\$	5.636,84
06.01.001.200.2	93785	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO 05, PARA ELÉTRICO DE AÇO GALVANIZADO 25 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	120,00	R\$	25,05	30,20%	R\$	30,35	R\$	370,36
06.01.001.200.3	93789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO 1, PARA ELÉTRICO DE AÇO GALVANIZADO 25 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	60,00	R\$	19,85	30,20%	R\$	29,48	R\$	2.420,74
06.01.001.200.4	93790	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO 1, PARA ELÉTRICO DE AÇO GALVANIZADO 25 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	R\$	80,11	30,20%	R\$	80,11	R\$	80,11
06.01.001.200.5	93801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO 05, PARA ELÉTRICO DE AÇO GALVANIZADO 25 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	16,00	R\$	10,40	30,20%	R\$	15,11	R\$	110,86
06.01.001.200.6	93803/93804/93805	TAMPA DE ALUMÍNIO CONDULETE 05/05/05	UN	270,00	R\$	3,00	30,20%	R\$	3,19	R\$	1.064,37
06.01.001.300 - EM ALUMÍNIO											
06.01.001.300.1	93860	CABO DE PASSAGEM (TUBO) RETANGULAR, EM ALUMÍNIO COM TUBOS CLAMADOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 200x300x60 AF. 05/2015	UN	37,00	R\$	188,48	30,20%	R\$	186,82	R\$	7.278,68
06.01.001.300.2	93861	CABO DE PASSAGEM (TUBO) RETANGULAR, EM ALUMÍNIO COM TUBOS CLAMADOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 200x400x60 AF. 05/2015	UN	5,00	R\$	296,17	30,20%	R\$	420,14	R\$	1.012,80
06.01.001.300.3	93785/93789	CABO DE PASSAGEM POÇO DE INSTA EM CONCRETO ARMADO PÓS-TENSÃO, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 100x100x100	UN	1,00	R\$	8.916,18	30,20%	R\$	10.711,38	R\$	18.716,30
06.01.001.300.4	93843/93844	TAMPA METÁLICA COM BRILHANTE DE 800x800	UN	61,00	R\$	31,93	30,20%	R\$	40,50	R\$	4.603,14
06.01.001.300.5	93842/93841/93840	TAMPA PARA DRENA PASSAGEM FERRO FUNDO 7.10 - TRAFEGO PESADO	UN	1,00	R\$	141,73	30,20%	R\$	179,94	R\$	178,94
06.01.012 - INSTALAÇÕES											
06.01.012.1	93740/93818	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELÉTRICIDADE PERIFONEIA 220 x 120 x 1000 MM 300V, NÍVEL DO CHÃO	M	27,10	R\$	88,73	30,20%	R\$	306,49	R\$	2.788,42
06.01.012.2	93806/93818	ELÉTRICIDADE PARA 560V ELÉTR. 0210 - 120x100x800	M	37,40	R\$	31,27	30,20%	R\$	71,38	R\$	1.007,68
06.01.012.3	93808/93818	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELÉTRICIDADE PERIFONEIA 800 x 120 x 1000 MM 300V, NÍVEL DO CHÃO	M	54,10	R\$	31,70	30,20%	R\$	50,34	R\$	4.925,09
06.01.012.4	93805/93818	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELÉTRICIDADE PERIFONEIA 800 x 120 x 1000 MM 300V, NÍVEL DO CHÃO	M	88,68	R\$	30,84	30,20%	R\$	136,61	R\$	5.994,74
06.01.013 - CONDUZES E ACESSÓRIOS PARA ELÉTRICIDADE											
06.01.013.1	93867	DURETA DE CHÃO PARA ELÉTRICO, PVC, BISCÃO, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITO TERMINAL, INSTALADA EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	R\$	1,84	30,20%	R\$	3,19	R\$	3,19
06.01.013.2	1284/93818	DURETA DE CHÃO ELÉTRICO DE PVC ALÍDIO BISCÃO, DN 16 - 120MM (1/2")	UN	4,00	R\$	5,51	30,20%	R\$	7,63	R\$	31,51
06.01.013.3	93874	LEVA PARA ELÉTRICO, PVC, BISCÃO, DN 20 MM (1/2"), PARA CONDUZES TERMINAIS, INSTALADA EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	R\$	4,31	30,20%	R\$	4,34	R\$	5,88
06.01.013.4	93875	LEVA PARA ELÉTRICO, PVC, BISCÃO, DN 32 MM (1/2"), PARA CIRCUITO TERMINAL, INSTALADA EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00	R\$	7,10	30,20%	R\$	8,45	R\$	34,58
06.01.013.5	93784	LEVA DE DURETA PARA ELÉTRICO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (1/2"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	61,00	R\$	7,87	30,20%	R\$	9,30	R\$	594,91
06.01.013.6	93786	LEVA DE DURETA PARA ELÉTRICO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	R\$	15,49	30,20%	R\$	17,43	R\$	12,28
06.01.013.7	93812/93818	BRILHO EM AÇO INOX, DURETA (1 1/2") X 800MM (1/2")	UN	1,00	R\$	26,47	30,20%	R\$	34,23	R\$	31,24
06.01.014 - CONDUZES E ACESSÓRIOS PARA ELÉTRICIDADE											
06.01.014.1	93836/93818	TALA HORIZONTAL PARA ELÉTRICO (1/2")	UN	81,00	R\$	5,85	30,20%	R\$	7,08	R\$	505,81
06.01.014.2	93848/93818/93849	PERFIS COMPLETO PARA ELÉTRICIDADE PERIFONEIA (1/2") LUA, BARRAS PARA TERMINAIS E CONDUZES SUPPORTO VERTICAL, 100 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELÉTRICIDADE PERIFONEIA 1 1/2" - NÍVEL DO CHÃO	UN	5,00	R\$	48,54	30,20%	R\$	62,41	R\$	494,49
06.01.014.3	1284/93818	TALA HORIZONTAL, 400 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELÉTRICIDADE PERIFONEIA 1 1/2" - NÍVEL DO CHÃO	UN	70,00	R\$	21,00	30,20%	R\$	25,25	R\$	1.879,85
06.01.014.4	93812/93818	TALA HORIZONTAL, 400 X 150 MM COM BASE LUA PERIFONEIA PARA ELÉTRICIDADE METÁLICA (1/2", NÍVEL DO CHÃO)	UN	1,00	R\$	118,36	30,20%	R\$	143,84	R\$	711,70
06.01.014.5	1284/93818	TALA PARA BARRAS, 100MM DE LARGURA, PARA ELÉTRICIDADE METÁLICA (1/2", NÍVEL DO CHÃO)	UN	1,00	R\$	5,74	30,20%	R\$	6,98	R\$	13,81
06.01.014.6	93836/93818	TALA PARA PERIFONEIA, 100MM PARA ELÉTRICIDADE METÁLICA (PERIFONEIA) (1/2", NÍVEL DO CHÃO)	UN	150,00	R\$	5,62	30,20%	R\$	6,78	R\$	1.013,79
06.01.014.7	11.818/93818/93849	TRINCHA DE FIXAÇÃO USOPARA ELÉTRICIDADE PERIFONEIA DE LUA, TRINCHA CONJUNTO E COLADO	UN	1,00	R\$	11,12	30,20%	R\$	13,51	R\$	68,07
06.01.015 - ACESSÓRIOS DE LUMINÁRIAS											
06.01.015.1	93814/93818	APARELHO LUMIN. 1/2"	UN	1.050,00	R\$	8,08	30,20%	R\$	10,44	R\$	17,13
06.01.015.2	93812/93818	APARELHO LUMIN. 1/2"	UN	5,00	R\$	8,06	30,20%	R\$	10,27	R\$	51,12
06.01.015.3	93814/93818	RECELA DE 100MM X 150MM	UN	500,00	R\$	8,68	30,20%	R\$	10,78	R\$	460,95
06.01.015.4	93812/93818	RECELA DE 100MM X 150MM	UN	1.000,00	R\$	6,65	30,20%	R\$	8,78	R\$	668,99
06.01.015.5	93814/93818	RECELA DE 100MM X 150MM	UN	150,00	R\$	8,35	30,20%	R\$	10,52	R\$	1.578,02
06.01.015.6	93812/93818	RECELA, NÍVEL ALTO FUNDO DE 100 X 150 MM - FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$	16,38	30,20%	R\$	19,98	R\$	12,48
06.01.015.7	93814/93818	RECELA, NÍVEL ALTO FUNDO - CARRILHÃO 1/2" X 150 X 150	UN	400,00	R\$	5,38	30,20%	R\$	6,98	R\$	277,85
06.01.015.8	93812/93818	RECELA, NÍVEL ALTO FUNDO - 1/2" X 150 X 150	UN	170,00	R\$	10,52	30,20%	R\$	13,80	R\$	4.008,99
06.01.016 - ILUMINAÇÃO E TOMBADA											
06.01.016.1 - LÂMPADAS											
06.01.016.1.1	18.007/93849/93848	LÂMPADA DE TUBO DE SOFRESOR, 200MM (INCLUSIVE LÂMPADA) CORPO EM DURETA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELÉTRICIDADE BRANCA, REFLOR EM ALUMÍNIO DE AÇO BRANCO, COM ISO 400 ELÉTRICIDADE, SEM PRATEL - FORNECIMENTO E COLAGEM	UN	880,00	R\$	201,86	28,10%	R\$	259,16	R\$	82.864,77
06.01.016.1.2	8720/93849	LÂMPADA DE SOFRESOR LUM. AC. TEMPO (TUBO) 180W - BASE E-27	UN	2,00	R\$	30,37	28,10%	R\$	38,81	R\$	251,13
06.01.016.1.3	2203/93849	LÂMPADA TUBO DE LUM. AC. TEMPO (TUBO) 180W - BASE E-27	UN	28,00	R\$	37,21	28,10%	R\$	47,88	R\$	1.362,78
06.01.016.1.4	11867/93849	LÂMPADA DE EMERGÊNCIA, DE SOFRESOR, TIPO 1000 AUTÔNOMO, COM AUTOMATISMO DE 24 HORAS DE LIGAR, 04x180x100	UN	25,00	R\$	138,84	28,10%	R\$	176,94	R\$	5.423,08
06.01.016.1.5	18057	LÂMPADA DE LED PARA ILUMINAÇÃO DE TUBO DE 180W NÍVEL 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	11,00	R\$	61,10	20,20%	R\$	73,41	R\$	1.057,46
06.01.016.2 - INTERRUPTORES											
06.01.016.2.1	93851	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 50A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00	R\$	11,22	20,20%	R\$	13,52	R\$	186,89
06.01.016.2.2	93852	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 50A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3,00	R\$	17,40	20,20%	R\$	21,06	R\$	281,80
06.01.016.2.3	93853	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMERGÊNCIA 2P+10A - INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	81,00	R\$	10,30	20,20%	R\$	12,51	R\$	1.044,84
06.01.016.2.4	93854	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMERGÊNCIA 2P+10A - INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	21,00	R\$	14,63	20,20%	R\$	17,67	R\$	111,41
06.01.016.3 - TOMADAS											
06.01.016.3.1	93856	TOMADA MÓDULO DE EMERGÊNCIA (1 MÓDULO), 2P+10A, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	20,00	R\$	16,45	20,20%	R\$	19,81	R\$	5.057,59

6.

CONDUZITE METALICAS											
06.01.000.100	05780	CONDUZITE DE ALUMINIO, TIPO EL, PARA ALIMENTAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 25 MM (1") L, APARELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	3,00	RS	26,68	30,24	RS	80,88	RS	114,88
06.01.000.100	05790	CONDUZITE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ALIMENTAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 25 MM (1") L, APARELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	3,00	RS	31,11	35,24	RS	86,73	RS	122,47
06.01.000.100	20111550101	RELEVO (25MM) 100 L DE PVC	UN	2,00	RS	4,28	30,24	RS	6,12	RS	10,28
06.01.000.200	05781	CAIXA METALICA 4" X 4" MEDIO (1,30 M DE LADO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,00	RS	35,57	30,24	RS	39,93	RS	108,55

TOTAL ITEM 06 R\$ 340.180,00

07.01.000 - 07.02.000 - 07.03.000 - 07.04.000.100 - 07.04.000.200
INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES
AR CONDICIONADO CENTRAL
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES EM COBRE

07.01.000.100	05788	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PARALELO ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	3,70	RS	46,92	30,24	RS	38,13	RS	117,03
07.01.000.200	05790	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PARALELO ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	18,40	RS	74,72	30,24	RS	69,86	RS	194,38
07.01.000.300	05781	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PARALELO ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	14,05	RS	38,53	30,24	RS	34,26	RS	102,29

07.02.000 - 07.03.000
EM PVC

07.02.000.100	05795	TUBO, PVC, SOLUVEL, DN 3/8", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	80,00	RS	44,77	30,24	RS	22,87	RS	1.038,00
---------------	-------	---	---	-------	----	-------	-------	----	-------	----	----------

07.03.000 - 07.04.000
EM CONCRETO
TUBULAÇÕES

07.03.000.1	05888	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COBERTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSCADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	50,50	RS	41,36	30,24	RS	32,39	RS	2.903,38
07.03.000.2	05810/052	MANGUEIRA PARA GÁS DE 2" 1/2" X 1/2", EM PVC TRANSPARENTE, 2,70 M, ANFIBLA, USO DOMÉSTICO	UN	6,08	RS	31,18	30,24	RS	25,43	RS	152,03

07.04.000 - 07.05.000
EM FERRO

07.04.000.100	05899	CONEXÃO ROSCADA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEIRA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,08	RS	33,41	30,24	RS	28,21	RS	66,03
07.04.000.200	05790	CONEXÃO ROSCADA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEIRA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	4,08	RS	47,27	30,24	RS	32,87	RS	294,07

07.05.000 - 07.06.000
EM NIFE

07.05.000.100	05894	NIFE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEIRA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	30,08	RS	19,81	30,24	RS	21,89	RS	208,80
07.05.000.200	05892	NIFE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEIRA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	6,08	RS	11,89	30,24	RS	14,54	RS	116,33

07.06.000 - 07.07.000
EM FERRO GALVANIZADO

07.06.000.100	05895	FORNECIMENTO E APERTEAMENTO DE 2% DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2"	UN	1,08	RS	30,76	30,24	RS	24,99	RS	34,91
07.06.000.200	05790	FE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEIRA, DN 30 (1 1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,08	RS	66,46	30,24	RS	41,11	RS	44,21

07.07.000 - 07.08.000
EM UNICO

07.07.000.100	05890	UNICO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEIRA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,08	RS	41,31	30,24	RS	44,60	RS	39,10
---------------	-------	---	----	------	----	-------	-------	----	-------	----	-------

07.08.000 - 07.09.000
EM NIFE

07.08.000.100	05894	NIFE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEIRA, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEIRA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,08	RS	30,67	30,24	RS	34,69	RS	40,43
---------------	-------	--	----	------	----	-------	-------	----	-------	----	-------

07.09.000 - 07.10.000
TAMPÃO CAP

07.09.000.100	06001/058	FORNECIMENTO E APERTEAMENTO DE CAP DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2"	UN	1,08	RS	14,11	30,24	RS	30,07	RS	35,87
---------------	-----------	---	----	------	----	-------	-------	----	-------	----	-------

07.10.000 - 07.11.000
RESISTENCIA, REGULADORES E VÁLVULAS

07.10.000.1	05354	REGULADOR DE VÁLVULA BRUNEL, LARÃO, ROSCADO, 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2015	UN	1,08	RS	31,42	30,24	RS	37,67	RS	47,87
07.10.000.2	05354/058	REGULADOR DE VÁLVULA BRUNEL, LARÃO, 1/2"	UN	1,08	RS	15,92	30,24	RS	34,79	RS	47,47
07.10.000.3	05354/058	REGULADOR DE VÁLVULA BRUNEL, LARÃO, TIPO FISH, CLASSE 300, 3/4" (1/2") INSTALAÇÃO GÁS	UN	1,08	RS	499,89	30,24	RS	548,18	RS	1.302,38
07.10.000.4	05354/058	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, 0-130MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 1/2" (1/2") INSTALAÇÃO GÁS	UN	1,08	RS	499,17	30,24	RS	548,08	RS	600,30

07.11.000 - 07.12.000
VÁLVULAS DE ESPERAMENTA, BRONZE, ROSCADO, 1/2"

07.11.000.1	05148	VÁLVULA DE ESPERAMENTA, BRONZE, ROSCADO, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRA-FORNECIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	4,00	RS	41,36	30,24	RS	49,74	RS	298,48
-------------	-------	---	----	------	----	-------	-------	----	-------	----	--------

07.12.000 - 07.13.000
VÁLVULAS DE ESPERAMENTA, BRONZE, ROSCADO, 3/4"

07.12.000.1	05149	VÁLVULA DE ESPERAMENTA, BRONZE, ROSCADO, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRA-FORNECIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	1,00	RS	48,82	30,24	RS	58,71	RS	117,42
-------------	-------	---	----	------	----	-------	-------	----	-------	----	--------

TOTAL ITEM 07 R\$ 34.980,00

08.01.000 - 08.02.000 - 08.03.000 - 08.04.000
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
TABOIS E CONEXÕES

08.01.000 - 08.02.000
TUBOS

08.01.000.1	05336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COBERTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSCADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	86,40	RS	136,19	30,24	RS	168,87	RS	14.352,42
-------------	-------	--	---	-------	----	--------	-------	----	--------	----	-----------

08.02.000 - 08.03.000
CONEXÕES
CONEXÕES E CURVAS

08.02.000.1	04475	CONEXÃO ROSCADA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEIRA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRA-FORNECIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	4,00	RS	163,86	30,24	RS	174,83	RS	708,64
08.02.000.2	05788	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO CONEXÃO ROSCADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA FIBRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,00	RS	294,55	30,24	RS	417,91	RS	417,91

08.03.000 - 08.04.000
TI

08.03.000.1	05842	TI, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSCADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA FIBRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	RS	118,88	30,24	RS	208,81	RS	427,79
-------------	-------	--	----	------	----	--------	-------	----	--------	----	--------



06.01.000		NPL									
06.01.000.1	9037	NPL, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (1/2"), CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HORANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	RS	98,60	30,20%	RS	68,34	RS	30,26
06.01.000		HORANTES									
06.01.000.1	9088	ABRIGO PARA HORANTE, TUBO EM FERRO GALVANIZADO COM COEFUN, CLASSE MÉDIA, DN 2 (1/2"), ADAPTADOR STIRO 2 1/2", BRANQUEADA DE INOX COM REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E REGUADO EM LAJAS 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	RS	907,40	30,20%	RS	1.011,60	RS	2.989,22
06.01.000.1	9089	HORANTE SUBSIDIÁRIO EM FERRO GALVANIZADO COM COEFUN, CLASSE MÉDIA, DN 2 (1/2")	UN	1,00	RS	2.108,52	30,20%	RS	1.472,67	RS	635,85
06.01.000		TUBOS									
06.01.000.100.1	9088	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COEFUN, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HORANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	4,41	RS	54,72	30,20%	RS	37,88	RS	16,84
06.01.000.100.2	9088	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COEFUN, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HORANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	8,30	RS	60,07	30,20%	RS	41,69	RS	18,38
06.01.000.100.3	9088	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COEFUN, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HORANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	2,00	RS	76,04	30,20%	RS	53,19	RS	22,85
06.01.000.100.4	9088	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COEFUN, CLASSE MÉDIA, CONDIÇÃO ROSSOUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	6,50	RS	136,18	30,20%	RS	94,87	RS	41,31
06.01.000.100.5	9087	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COEFUN, CLASSE MÉDIA, CONDIÇÃO ROSSOUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	11,00	RS	180,56	30,20%	RS	126,24	RS	54,32
06.01.000.200		CONDIÇÃO									
06.01.000.200		LATA DE REDUÇÃO									
06.01.000.200.1	9080	LATA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO 1" X 14", CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HORANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	RS	81,81	30,20%	RS	57,27	RS	24,54
06.01.000.200.2	9087	LATA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO 1 1/4" X 34", CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HORANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	RS	88,80	30,20%	RS	62,10	RS	26,70
06.01.000.200.3	9089	LATA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO 2 1/2" X 1 1/2", CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	RS	90,81	30,20%	RS	63,57	RS	27,24
06.01.000.200.4	9084	LATA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO 3" X 1", CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	RS	125,59	30,20%	RS	87,88	RS	37,71
06.01.000.200.5	9084	LATA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO 3" X 1 1/2", CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	RS	125,59	30,20%	RS	87,88	RS	37,71
06.01.000.300		TE									
06.01.000.300.1	9087	TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (1/2"), CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	RS	171,80	30,20%	RS	120,84	RS	50,96
06.01.000.300.2	9088	TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3/4"), CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	RS	216,61	30,20%	RS	151,82	RS	64,79
06.01.000.300.3	9084	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DN 1 1/2" X 1"	UN	1,00	RS	88,80	30,20%	RS	62,10	RS	26,70
06.01.000.300.4	9084	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DN 2 1/2" X 1"	UN	1,00	RS	92,71	30,20%	RS	64,89	RS	27,82
06.01.000.400		NPL									
06.01.000.400.1	9084	NPL, EM FERRO GALVANIZADO, CONDIÇÃO ROSSOUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAL SUB RAMAL DE S&S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	RS	165,5	30,20%	RS	115,89	RS	49,61
06.01.000.400.2	9088	NPL, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HORANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	RS	40,64	30,20%	RS	28,45	RS	12,19
06.01.000.400.3	9087	NPL, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HORANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	RS	36,79	30,20%	RS	25,79	RS	11,00
06.01.000.400.4	9087	NPL, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HORANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	RS	49,87	30,20%	RS	34,91	RS	14,96
06.01.000.400.5	9087	NPL, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HORANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	RS	57,67	30,20%	RS	40,39	RS	17,28
06.01.000.400.6	9088	NPL, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (1/2"), CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	RS	91,14	30,20%	RS	63,81	RS	27,33
06.01.000.400.7	9088	NPL, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3/4"), CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	3,00	RS	128,18	30,20%	RS	90,28	RS	37,90
06.01.000.500		UNÃO									
06.01.000.500.1	9087	UNÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HORANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	RS	46,88	30,20%	RS	32,84	RS	14,04
06.01.000.500.2	9088	UNÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HORANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	RS	50,05	30,20%	RS	35,04	RS	15,01
06.01.000.500.3	9088	UNÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	2,00	RS	101,97	30,20%	RS	71,34	RS	30,63
06.01.000.500.4	9087	UNÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	RS	208,79	30,20%	RS	146,31	RS	62,48
06.01.000.600		IDELHO									
06.01.000.600.1	9082	IDELHO NO BRANCO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HORANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	2,00	RS	43,34	30,20%	RS	30,31	RS	13,03
06.01.000.600.2	9088	IDELHO NO BRANCO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HORANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	RS	64,83	30,20%	RS	45,37	RS	19,46
06.01.000.600.3	9084	IDELHO NO BRANCO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (1/2"), CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	RS	114,81	30,20%	RS	80,30	RS	34,51
06.01.000.600.4	9085	IDELHO NO BRANCO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3/4"), CONDIÇÃO ROSSOUEADA, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	6,00	RS	301,20	30,20%	RS	210,81	RS	90,39
06.01.000.700		ADAPTADOR									
06.01.000.700.1	9084	ADAPTADOR E ASENTAMENTO DE LATA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 3"	UN	1,00	RS	145,90	30,20%	RS	102,16	RS	43,74
06.01.000.800		MANIFESTO E ACESSÓRIOS									
06.01.000.800.1	9088	MANIFESTO E A 300 PS (A 14 ESP/OM), D = 10MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	RS	208,27	30,20%	RS	145,85	RS	62,42
06.01.000.800.2	9084	CHAVE DE FLUXO	UN	1,00	RS	114,28	30,20%	RS	80,00	RS	34,28
06.01.000.800.3	9084	TRINÇA DE PERFILADO CAP. 30 LITROS	UN	1,00	RS	1.055,00	30,20%	RS	738,00	RS	317,00



08.01.800.000.4	9495	REGISTRO DE GRUVA BRUTA, LATÃO, ROSCAVEL, 11, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE IRRIGAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRUGEM/COMBUSTÍVEL E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00	R\$	84,69	20,26%	R\$	84,69	R\$	84,69
08.01.800.000.5	9496	REGISTRO DE GRUVA BRUTA, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE IRRIGAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRUGEM/COMBUSTÍVEL E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00	R\$	85,54	20,26%	R\$	85,54	R\$	85,54
08.01.800.000.6	9497	REGISTRO DE GRUVA BRUTA, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE IRRIGAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRUGEM/COMBUSTÍVEL E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	2,00	R\$	288,52	20,26%	R\$	277,21	R\$	344,42
08.01.800.000.7	9498	REGISTRO DE GRUVA BRUTA, LATÃO, ROSCAVEL, 11, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE IRRIGAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRUGEM/COMBUSTÍVEL E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	5,00	R\$	278,62	20,26%	R\$	336,53	R\$	1.692,58
08.01.800.000.8	9499	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE IRRIGAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRUGEM/COMBUSTÍVEL E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00	R\$	85,95	20,26%	R\$	79,26	R\$	79,26
08.01.800.000.9	9501	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE IRRIGAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRUGEM/COMBUSTÍVEL E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00	R\$	85,43	20,26%	R\$	117,17	R\$	117,17
08.01.800.000.10	9502	VÁLVULA DE ESTRELA VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00	R\$	88,08	20,26%	R\$	85,49	R\$	85,49
08.01.800.000.11	9503	VÁLVULA DE ESTRELA HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	3,00	R\$	444,01	20,26%	R\$	307,51	R\$	1.502,58
08.01.800.400	INSTALAMENTOS ELÉTRICOS										
08.01.800.400.1	2200084270P	RELE (C/270V 10A 30 PS)	UN	1,00	R\$	34,52	20,26%	R\$	33,65	R\$	248,13
08.01.800.400	FORNHEIROS										
08.01.800.400.1	219441000	BOMBA SUCO DE MÃO 50 ACIONADA EM MOTOR ELÉTRICO 5 CV	UN	1,00	R\$	4.811,63	20,26%	R\$	3.877,36	R\$	8.764,38
08.01.800.400.2	81499	BOMBA CENTRÍFUGA 1/2 MOTOR 0,121 KW 110V 220V 50HZ	UN	1,00	R\$	1.211,37	20,26%	R\$	1.017,93	R\$	2.807,98
08.01.400	EMPLACAMENTO DE EMERGÊNCIA										
08.01.400.1.	91.04.028.000001	PLACA FOTO LUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA INDICAÇÃO CONTÍNUA DE ROTA DE FUGA EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 10X30 CM DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-1, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	21,00	R\$	11,94	20,26%	R\$	15,96	R\$	601,92
08.01.400.2.	91.04.028.000002	PLACA FOTO LUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO SÓLIDA PARA EXTERIOR DE INCÊNDIO EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 10X30 CM DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	20,00	R\$	9,50	20,26%	R\$	14,44	R\$	144,20
08.01.400.3.	91.04.028.000003	PLACA FOTO LUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA INDICAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE FUGA EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 10X10 CM DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-1 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$	12,41	20,26%	R\$	14,89	R\$	20,87
08.01.500	EXTINTORES PORTÁTEIS										
08.01.500.1.	71754	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	503,11	20,26%	R\$	481,81	R\$	661,81
08.01.500.2.	71779/1	EXTINTOR INCHICO 3P AQUOSMCO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00	R\$	119,40	20,26%	R\$	246,13	R\$	1.801,31
TOTAL EST. 08										R\$	31.160,96
TOTAL DA PLANTÃO										R\$	4.996.181,32

Observações:

DATA: 21/05/2018

UNIDADE ESPECÍFICA ADOPTADA PARA OS SOLOS: 1,57346

*NÃO OCORRERÁ ENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE DE SOLIDOS DEVIDO O *NÍVEL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - VOLUME 10", CONTÍDUO 11 "TRANSPORTES", TABELA ET *MÁSSAS ESPECÍFICAS REFERENCIAIS (EN 1920) E

5.



CONSTRUÇÃO DO DENTRO DE LINDO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DO S30 CONJUNTO DE LOTES 01/02 - RECANTO DAS EMAS
 DO S30 CONJUNTO DE LOTES 01/02 - RECANTO DAS EMAS R001 - BRASÍLIA/SP
 CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 ENDEREÇO: RUA QUADRADO 6, AL 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ OF
 CNPJ: 07.773.942/0001-88

Data: 01/10/2021
 Área Construção: 1.027,00 m²
 USR Sociais Habitação: 113,00%
 USR Sociais Melhorista: 73,00%

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - SETEMBRO DE 2021 SEM DESONTOCADA

CURVA ABC DE SERVIÇOS (MÓDULO 01)

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD	PREÇO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL SEM DES. (R\$)	90% (R\$)	CUSTO TOTAL COM DES. (R\$)	PERCENTUAL (%)	PERCENTUAL ACUMULADO (%)
04210	TELHAMENTO COM TELA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM AIS 2 ÁGUA, INCLUSIVE CIMENTO. AF_07/2015	M2	1.437,00	R\$ 203,11	R\$ 291.974,47	26,26%	R\$ 410.083,34	6,1990%	6,1990%
011 01.0001	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO (ESTRUTURAL PER-F) PARA OBRAS DE CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.	R\$	10.816,10	R\$ 12,68	R\$ 137.072,58	20,20%	R\$ 301.695,57	6,2991%	12,4981%
300917	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUÍDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2010	M	1.927,00	R\$ 83,17	R\$ 160.481,29	20,20%	R\$ 192.970,75	8,9011%	21,3992%
02270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	867,11	R\$ 193,13	R\$ 167.473,68	20,20%	R\$ 176.445,00	10,5715%	31,9607%
03281	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PLANGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	945,40	R\$ 152,91	R\$ 144.598,34	20,20%	R\$ 173.895,17	12,1058%	44,0665%
03285	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	1.258,79	R\$ 112,03	R\$ 141.032,34	20,20%	R\$ 189.593,55	13,4285%	57,4950%
09977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS UNIDADOS DE CERÂMICA DE SERRAÇÃO ESPESSURA 14CM, BLOCO DOTADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M3	312,00	R\$ 148,10	R\$ 46.207,20	20,20%	R\$ 162.433,81	3,1837%	60,6787%
09980	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS UNIDADOS DE CERÂMICA DE SERRAÇÃO ESPESSURA 9CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M3	1.473,49	R\$ 79,71	R\$ 117.270,72	20,20%	R\$ 141.621,58	2,8627%	63,5414%
09173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:3:6, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TACAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M3	3.703,44	R\$ 39,95	R\$ 148.050,00	20,20%	R\$ 140.826,02	2,8433%	66,3847%
07753	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 JOINTADO E ARDIZ, PRÉPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO ESPESSURA 1CM. AF_05/2014	M3	2.348,18	R\$ 38,95	R\$ 91.560,17	20,20%	R\$ 105.308,35	2,1287%	68,5134%
100751	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ADEQUADO PARA VEDAÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (3) DEMÃO. AF_01/2010	M2	1.872,88	R\$ 38,37	R\$ 72.088,32	20,20%	R\$ 87.771,58	1,7744%	70,2878%
18 021 2006 05MOP	LUMINÁRIA LED TUBULAR DE SERRAÇÃO, 2X30W (INCLUSIVE LAMPINHAS) COM UNID. AF_01/2010	UNID.	338	R\$ 203,80	R\$ 68.904,40	20,20%	R\$ 42.868,71	1,9752%	72,2630%
09081/0910	FORRO ACOTADO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL GYPERAL "F" EM AÇO, TIPO "SONHO" OU SIMILAR, (FORMENTEIO E MONTAGEM)	M2	176,00	R\$ 44,94	R\$ 79.102,40	20,20%	R\$ 78.918,88	1,0072%	73,2702%
08655	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIÉTERICA / MEMBRANA ELÉSTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2010	M2	2.562,88	R\$ 24,20	R\$ 62.200,72	20,20%	R\$ 74.844,88	1,5128%	74,7830%
04909	UNDELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BARRILETES E PARRALAS, EXCLUSIVE ALICER, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNEDIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M2	115,70	R\$ 465,44	R\$ 53.800,38	20,20%	R\$ 48.871,04	1,8125%	76,5955%
06651	CONCRETO EM TIPO DE BLOCO DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES, FORRO MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADOCCAMENTO I ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	120,55	R\$ 403,93	R\$ 48.708,43	20,20%	R\$ 67.788,68	1,7704%	78,3659%
011011/012010	CONCRETO UNIDADO ARMADO, F10E10 MPa (D.C.)	M3	183,20	R\$ 285,90	R\$ 52.383,80	20,20%	R\$ 63.670,23	1,2872%	80,6531%
06557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2010	M2	1.524,30	R\$ 34,00	R\$ 51.826,20	20,20%	R\$ 62.361,31	1,2008%	81,8539%
04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNEDIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12.289,40	R\$ 0,00	R\$ 49.404,39	20,20%	R\$ 55.415,48	1,1011%	82,9550%
07781	ARMADURA DE FIBRA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 13,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	R\$	3.312,80	R\$ 14,72	R\$ 48.763,47	20,20%	R\$ 58.649,55	1,1894%	84,1444%
06031	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	383,60	R\$ 122,79	R\$ 47.012,36	20,20%	R\$ 50.569,09	1,1494%	85,2938%
05578	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE VEDAÇÃO (CERÂMICA) DIÂMETRO = 12,0 MM. AF_12/2010	R\$	3.768,40	R\$ 11,81	R\$ 44.505,39	20,20%	R\$ 53.522,19	1,0820%	86,3758%
000003	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM GLASS PÓLARG PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO UNO (MÓDULO, FECHADURA E PURNORIL SEM ALICER). AF_12/2015	M2	618,44	R\$ 349,96	R\$ 216.204,24	20,20%	R\$ 221.055,68	1,0650%	87,4408%
08081/0910	BANDEJA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CURAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO UNO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:1:1	M	44,75	R\$ 913,94	R\$ 40.898,64	20,20%	R\$ 51.349,39	1,0381%	88,4789%
07275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO EMALHADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X45 CM APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² E MENOR ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	643,40	R\$ 40,04	R\$ 25.768,45	20,20%	R\$ 36.346,25	0,9269%	89,4058%
02101 01.0003	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUÍDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2010	M	309,00	R\$ 104,11	R\$ 32.169,99	20,20%	R\$ 44.079,79	0,9447%	90,3505%
121081/012010	RES. VINÍLICO COM CONTRAPISO (CIC-3000V) E-ZONE E MATA DE CIMENTO	M2	898,00	R\$ 96,65	R\$ 86.775,40	20,20%	R\$ 88.637,58	0,9305%	91,2810%
08689	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.337,58	R\$ 19,94	R\$ 46.620,43	20,20%	R\$ 44.579,07	0,9012%	92,1822%
08497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.797,58	R\$ 13,53	R\$ 37.829,15	20,20%	R\$ 44.543,65	0,8909%	93,0731%
100721	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FURDO (TIPO ZARCÃO) PARA VEDAÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (3) DEMÃO. AF_01/2010	M2	1.872,88	R\$ 19,76	R\$ 37.008,10	20,20%	R\$ 44.526,19	0,8907%	93,9638%
00754	ARMADURA DE FIBRA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 13,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	R\$	1.081,20	R\$ 17,38	R\$ 34.168,99	20,20%	R\$ 41.081,63	0,8307%	94,7945%



86384	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,3 MM, AF. 11/2016	KG	2.041,26	R\$	16,29	R\$	33.248,79	25,26%	R\$	18.591,85	0,7988%	66,3673%
00103.0001	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFL 1" CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO	KG	3.380,96	R\$	12,85	R\$	50.195,19	25,26%	R\$	36.791,66	0,7488%	67,3114%
86345	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	1.600,80	R\$	17,89	R\$	28.471,96	25,26%	R\$	24.480,88	0,6973%	68,0080%
96073	CORDOALHA DE COBRE NÚ 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORN	KG	604,8	R\$	46,24	R\$	27.985,56	25,26%	R\$	25.611,85	0,6799%	68,0437%
10056/CRST	FORRO DE GESSO ACIONADO REMOVÍVEL, COR BRANCO, PLACA 1,20 X 0,60MM, 0,80X0,15X 0,015M OU SIMILAR - FORNECIMENTO	M ²	527,00	R\$	51,34	R\$	27.172,38	25,26%	R\$	22.938,02	0,6555%	69,3518%
100632	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUIDADE CURVO SIMPLEX, ENCASTADO, 19MM, INCLUSIVE LEMNARIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2015	UN	11,00	R\$	1.456,31	R\$	27.026,13	25,26%	R\$	22.481,57	0,6568%	70,0326%
09310/CP01	TUBA RIGIDA EM AÇO INOX, TIPO D=32MM, 1,0X1,0MM	M	157,00	R\$	169,34	R\$	26.587,38	25,26%	R\$	26.388,78	0,6143%	70,6209%
81930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 950/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2015	M	2.590,80	R\$	9,29	R\$	23.990,10	25,26%	R\$	28.321,68	0,5726%	71,1876%
88679	PSO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA, ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF. 06/2018	M ²	796,31	R\$	26,43	R\$	21.031,48	25,26%	R\$	28.181,37	0,6088%	71,7873%
88920	EXECUÇÃO DE PASSO DE CALÇADA DO PSO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF. 07/2016	M ²	35,96	R\$	681,78	R\$	24.513,24	25,26%	R\$	27.884,10	0,5029%	72,3331%
80298/CR01	CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFÁLTICA	M ²	125,40	R\$	186,25	R\$	23.383,25	25,26%	R\$	27.649,66	0,5688%	72,8895%
87357	REVESTIMENTO (FRANCO) PARA PSO COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² AF. 06/2014	M ²	354,00	R\$	65,47	R\$	23.168,38	25,26%	R\$	27.020,47	0,5462%	73,4531%
81361	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF. 11/2015	KG	1.807,80	R\$	16,13	R\$	29.153,70	25,26%	R\$	25.906,46	0,5218%	74,2565%
10	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	1.876,10	R\$	15,37	R\$	28.851,84	25,26%	R\$	25.775,29	0,5109%	74,9697%
89714	TUBO PVC, SÉRIE 50MM, ESGOTO PREDIAL, DN 50,0 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 12/2014	M	417,00	R\$	49,85	R\$	20.787,45	25,26%	R\$	24.996,09	0,5045%	75,9151%
84231	RIFÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 14, CORTE DE 25 CM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2016	M	304,75	R\$	83,27	R\$	25.364,85	25,26%	R\$	24.079,96	0,5388%	76,4799%
81932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 38 MM ² , ANTI-CHAMA 950/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2015	M	1.288,30	R\$	15,04	R\$	19.368,85	25,26%	R\$	25.265,44	0,4703%	75,9333%
96077	CORDOALHA DE COBRE NÚ 50 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	M	473,33	R\$	48,18	R\$	18.018,39	25,26%	R\$	22.871,53	0,4524%	76,4133%
90544	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	1.008,70	R\$	18,73	R\$	18.872,17	25,26%	R\$	22.056,40	0,4388%	76,8713%
00445/CR01	REVESTIMENTO CONVENCIONAL PARA PSO DO PAREDE, ELIZABETH, UNIKEX LUX NOV, 3 DIMENSÕES 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M ²	876,48	R\$	48,94	R\$	18.703,76	25,26%	R\$	22.566,30	0,4562%	77,3255%
82990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 950/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	251,00	R\$	74,60	R\$	18.724,60	25,26%	R\$	22.518,20	0,4552%	77,3829%
10715/CR01	BANCADA EM GRANITO COM AMODORRHO, 0,70M	M ²	68,73	R\$	265,85	R\$	18.264,85	25,26%	R\$	21.327,93	0,4312%	78,2103%
96548	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	1.110,40	R\$	15,88	R\$	17.638,15	25,26%	R\$	21.205,83	0,4187%	78,6477%
98837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MORTANTES TUBULARES DE 1,34" ESPACADOS DE 1,16M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2,12", GRADE FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3" E VERTICAIS DE 2,4", FIXADO COM CHAVEADOR MECÂNICO AF. 04/2019_F	M	16,40	R\$	618,31	R\$	16.107,18	25,26%	R\$	29.947,89	0,4033%	79,0450%
92931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,5/0,1 R2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2015	M	3.542,10	R\$	10,25	R\$	18.776,48	25,26%	R\$	18.971,84	0,3833%	79,4215%
102	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 24 CM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M	182,76	R\$	84,20	R\$	15.362,36	25,26%	R\$	18.475,31	0,3733%	79,8802%
92778	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TIPO A OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	896,40	R\$	15,81	R\$	14.172,08	25,26%	R\$	17.043,35	0,3453%	80,1470%
90317	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	660,80	R\$	16,36	R\$	14.093,38	25,26%	R\$	16.946,08	0,3408%	80,4931%
92902	OBRA ENTERRADA HORIZONTAL BANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CÍRCULOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60 M PARA REDE DE ESGOTO AF. 05/2018	UN	25,00	R\$	593,34	R\$	14.988,50	25,26%	R\$	18.821,57	0,3901%	80,8837%
92788	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TIPO A OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	1.093,80	R\$	12,59	R\$	13.772,70	25,26%	R\$	16.562,45	0,3398%	81,1051%
87826	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 AF. 06/2014	M ²	3.091,44	R\$	3,43	R\$	14.964,40	25,26%	R\$	16.511,45	0,3298%	81,4948%
91461	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2019_F	M	705,60	R\$	18,76	R\$	13.248,85	25,26%	R\$	15.935,80	0,3221%	81,8199%
92187	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TIPO A OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 30,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	887,80	R\$	9,88	R\$	13.192,70	25,26%	R\$	15.865,55	0,3207%	82,1377%
88436	APLICACAO E LACAMENTO DE MANTA LATEX EM TETO, DUAS DEMORAS AF. 06/2014	M ²	57,20	R\$	24,20	R\$	12.753,40	25,26%	R\$	15.307,24	0,3191%	82,4077%
92136	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM ESTRUTURA, CLASSE MÉDIA, CONEÇÃO BANHURADA, DN=65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	92,90	R\$	136,10	R\$	12.643,09	25,26%	R\$	15.205,80	0,3094%	82,7351%
90543	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	618,50	R\$	18,04	R\$	12.176,83	25,26%	R\$	14.845,48	0,2980%	83,0113%
90548	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	512,40	R\$	12,82	R\$	11.896,98	25,26%	R\$	14.068,77	0,2844%	83,3355%
88326	TUBO PVC, SOLDVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	M	623,40	R\$	18,77	R\$	11.687,44	25,26%	R\$	14.048,31	0,2840%	83,6099%
00418/CR01	ACIDENTAL DE CONCRETO ARMADO (COM FUNDAMENTO) LARGURA 13 CM	M	268,00	R\$	43,84	R\$	11.603,44	25,26%	R\$	14.014,65	0,2832%	83,9035%
92922	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,0 MM - MONTAGEM AF. 11/2015	KG	886,18	R\$	12,37	R\$	14.957,79	25,26%	R\$	12.467,73	0,2538%	84,1610%

6



89578	TUBO PVC, SÉRIE E, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	255,10	R\$	88,76	R\$	9.887,63	25,26%	R\$	13.890,92	0,2404%	84,3564%
92775	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	495,30	R\$	19,70	R\$	9.757,40	25,26%	R\$	11.734,28	0,2572%	84,6317%
92768	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	790,70	R\$	13,10	R\$	10.467,47	25,26%	R\$	11.505,84	0,2305%	84,8613%
93712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	878,87	R\$	23,86	R\$	9.518,78	25,26%	R\$	11.491,22	0,2334%	82,0867%
98044	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE XL893CM (ESPESSURA 9CM) PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_12/2014	M2	310,00	R\$	62,84	R\$	9.886,00	25,26%	R\$	11.281,55	0,2277%	83,3214%
98609	SOLDRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2009	M	130,90	R\$	63,28	R\$	9.311,05	25,26%	R\$	11.287,47	0,2364%	85,5507%
97203	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 30 M2. AF_06/2004	M2	218,00	R\$	35,80	R\$	9.200,28	25,26%	R\$	11.994,28	0,2337%	85,7744%
98619	LASTRO DE CONCRETO M300, APLICADO EM BLOCOS DE CONFORMENTO DE SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_06/2017	M2	594,96	R\$	27,46	R\$	9.788,00	25,26%	R\$	11.961,52	0,2236%	85,8602%
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRE TIPO VENCIDADA COM QUARIZAÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	19,83	R\$	482,35	R\$	9.580,59	25,26%	R\$	11.975,63	0,2229%	86,3210%
98843	EST. DE PORTAS DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCR (LIVRE DO MÉDIO), PADRÃO MÉDIO, 20X21XCM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BASTENTE, FECHADURA COM ESCULÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2009	UN	10,00	R\$	892,89	R\$	8.928,90	25,26%	R\$	13.728,27	0,2169%	86,4378%
5530951	CABA DE PASSADIA / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FOR+TAMPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1,80X1,80X1,40M	UN	1,00	R\$	8.913,30	R\$	8.913,30	25,26%	R\$	13.721,26	0,2167%	86,5051%
983240951	CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL, SCHNEIDER, MOD. 6C3-205, 2CV, TENSÃO 220V SIMILAR	UN	2,00	R\$	4.313,20	R\$	8.626,40	25,26%	R\$	13.371,87	0,2067%	86,6433%
91790	ARMADÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	488,90	R\$	17,18	R\$	8.394,10	25,26%	R\$	10.394,34	0,2082%	87,0704%
98710951	QUADRA MANUAL, LINHA TRIL, REF. 4893C DA DICA DO SIMILAR	UN	23,00	R\$	372,11	R\$	8.558,53	25,26%	R\$	10.281,49	0,2081%	87,2680%
94390	PISO DE BORRACHA CAMELADA, ESPESSURA 2,5MM, FIXADO COM COLA	M2	76,47	R\$	110,57	R\$	8.439,85	25,26%	R\$	10.144,81	0,2053%	87,8007%
978660951	BOMBA SOLAR DO TIPO ESPALCADA EM MOTOR ELÉTRICO 3 CV	UN	3,00	R\$	2.800,81	R\$	8.411,33	25,26%	R\$	9.754,55	0,2072%	87,8820%
98488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DIAS SEMÁDAS. AF_06/1984	M2	527,00	R\$	15,72	R\$	8.283,64	25,26%	R\$	9.641,06	0,2050%	87,8700%
98497	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME DO SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	593,70	R\$	13,84	R\$	7.999,20	25,26%	R\$	9.610,33	0,1943%	88,0723%
91860	FITELÉTRICO PLÁSTICO, CORRIGADO, PISO, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	669,80	R\$	11,53	R\$	7.712,79	25,26%	R\$	9.287,63	0,1878%	88,2003%
91005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 8MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM TACOLURA	M2	33,60	R\$	438,63	R\$	7.713,74	25,26%	R\$	9.288,58	0,1878%	88,4478%
90440	TUBO, PVC, SOLARTEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	M	488,71	R\$	15,13	R\$	7.385,81	25,26%	R\$	9.121,70	0,1844%	88,4307%
91280	ARMADÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	487,90	R\$	12,11	R\$	7.502,87	25,26%	R\$	9.131,31	0,1840%	88,8185%
97688	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRIGADO, PISO, DN 40 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	670,80	R\$	11,27	R\$	7.548,81	25,26%	R\$	9.084,50	0,1836%	89,0303%
70627	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAZO 1-A, APRIMADO EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	30,88	R\$	231,63	R\$	7.174,62	25,26%	R\$	8.866,75	0,1793%	89,1799%
91241	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSCADA, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	14,80	R\$	118,75	R\$	7.244,30	25,26%	R\$	8.711,07	0,1761%	89,2660%
91005	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. AF_06/2015	M2	400,28	R\$	17,18	R\$	6.918,81	25,26%	R\$	8.218,10	0,1620%	89,5202%
97994	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,0 X 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, INCLUSIVE TAMPA. AF_05/2018	UN	3,00	R\$	1.295,51	R\$	6.878,00	25,26%	R\$	8.205,62	0,1611%	89,6939%
97680	CAIXA INTERNA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,180 X 0,348. AF_05/2018	UN	42,00	R\$	183,69	R\$	6.796,08	25,26%	R\$	8.257,75	0,1602%	89,8322%
92938	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ERCTO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDAMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	384,70	R\$	17,18	R\$	6.606,94	25,26%	R\$	8.225,74	0,1689%	89,8944%
90167	LAMPARINA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 157 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2009	UN	13,00	R\$	601,50	R\$	6.617,05	25,26%	R\$	7.957,66	0,1689%	90,1814%
91884	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRIGADO, PVC, DN 25 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	387,80	R\$	8,05	R\$	6.341,79	25,26%	R\$	7.626,64	0,1542%	90,3399%
92762	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	500,10	R\$	12,59	R\$	6.286,15	25,26%	R\$	7.530,80	0,1523%	90,4919%
15.018.053-0/EMOP	ELETROCALHA USA COM TAMPA TIPO "U" 300X30MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-DENADO A QUENTE INCLUSIVE CONCRETOS, ACESSÓRIOS (GRANDE SUPERFÍCIE) FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	95,00	R\$	70,24	R\$	5.961,90	25,26%	R\$	7.399,78	0,1449%	90,6460%
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCR (LIVRE DO MÉDIO), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2009	UN	20,00	R\$	295,98	R\$	5.919,60	25,26%	R\$	7.081,19	0,1427%	90,7700%
72118	VIGRO TÊRRECO INCLUIDO, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE MASSA PARA ACABAMENTO	M2	41,55	R\$	141,30	R\$	5.871,01	25,26%	R\$	7.040,48	0,1427%	90,8231%
92775	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	495,40	R\$	13,32	R\$	5.688,70	25,26%	R\$	6.857,53	0,1378%	91,0031%

6.



9001	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PRÉDIO VISAR, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	414,80	R\$	12,99	R\$	5.416,17	20,26%	R\$	5.757,85	0,1380%	91,2969%
97003	CAPA INTERNA HORIZONTAL RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS QUADRADO 6 M PARA LARGURA DE 255000 AF_05/2008	UN	7,00	R\$	769,27	R\$	5.384,89	20,26%	R\$	5.475,87	0,1309%	91,3217%
92874	LANÇAMENTO COM LISO DE BOMBA, ACABAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAL AF_12/2015	M2	184,30	R\$	18,90	R\$	5.326,17	20,26%	R\$	5.403,37	0,1255%	91,4312%
9854	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM FURADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	120,00	R\$	44,88	R\$	5.389,40	20,26%	R\$	5.361,27	0,1289%	91,5819%
11378/0051	GANCHO BOLA EM AÇO FINCO	UN	95,00	R\$	54,85	R\$	5.240,40	20,26%	R\$	5.309,32	0,1275%	91,7117%
120046	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	13,00	R\$	396,33	R\$	5.150,98	20,26%	R\$	5.294,58	0,1152%	91,8319%
08441/0051	ABRACADURA METÁLICA TIPO "D" DE 1/4"	UN	940,00	R\$	5,31	R\$	4.991,40	20,26%	R\$	5.001,66	0,2137%	91,9599%
12125/0051	BARRA DE APOIO, PARA VASO SANITÁRIO, DURA, RUA, DIRETA OU ESQUERDA, EM AÇO INOX, L=80CM Ø=1 1/2", LACONEL OU SIMILAR	UN	8,00	R\$	811,37	R\$	4.889,36	20,26%	R\$	5.870,94	0,1189%	92,0785%
98320	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	16,00	R\$	267,81	R\$	4.822,38	20,26%	R\$	5.799,58	0,1172%	92,1969%
09036/0051	CAPA DE ÁREA REDONDA FUNDO DE BETA COM GRELHA METÁLICA FUNDO CHATO PADRÃO 909199	UN	9,00	R\$	526,00	R\$	4.752,40	20,26%	R\$	5.734,76	0,1155%	92,3115%
11861/0051	LUMINÁRIA DE CIRCUNFERÊNCIA, DE SOBRELITO, TIPO BLOCO CILÍNDRICO, COM AUTONOMIA DE 24, MODELO LLE-LÉDOP, Ø=309 Ø=31	UN	25,00	R\$	126,84	R\$	4.698,40	20,26%	R\$	5.421,00	0,0966%	92,4012%
90252	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 30 X 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO AF_05/2018	UN	2,00	R\$	2.235,40	R\$	4.466,80	20,26%	R\$	5.371,77	0,0989%	92,5259%
09946/0051	PORTA EM VITRO TEMPERADO 16MM, NA COR VERDE, INCLUSIVE FERREJOS E ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	M2	11,58	R\$	377,74	R\$	4.374,34	20,26%	R\$	5.260,59	0,0903%	92,6511%
786	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	R\$	262,50	R\$	35,46	R\$	4.314,36	20,26%	R\$	5.188,22	0,0940%	92,7402%
99337	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	160,28	R\$	26,48	R\$	4.268,48	20,26%	R\$	5.127,27	0,0937%	92,8486%
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+13A, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	139,00	R\$	29,49	R\$	4.105,35	20,26%	R\$	5.057,50	0,0927%	92,9491%
11820/0051	CENTRAL DE ALARME FIBERÓPTICO, DE INCHANDO COM SISTEMA P/ATE 258 UN	1	R\$	4.195,48	R\$	4.195,48	20,26%	R\$	5.041,88	0,1029%	93,0495%	
90201/0051	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FLETROCALHA PERFURADA 500 X 100 X 8000 MM (REF. NODIA OU SIMILAR)	M	38,80	R\$	158,01	R\$	4.100,38	20,26%	R\$	5.041,72	0,0919%	93,1500%
66100/0051	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FLETROCALHA PERFURADA 400 X 100 X 8000 MM (REF. NODIA OU SIMILAR)	M	54,20	R\$	75,70	R\$	4.098,77	20,26%	R\$	5.035,09	0,0906%	93,2504%
91836	ELETRODUTO FLETROVIL CORRUGADO, PVC, DN 12 MM (1"), PARA CIRCUIOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	376,80	R\$	10,76	R\$	4.055,44	20,26%	R\$	5.027,08	0,0880%	93,3493%
91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM DECLARAÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2009	UN	35,00	R\$	115,77	R\$	4.031,99	20,26%	R\$	4.872,88	0,0953%	93,4473%
09510/0051	CENTRAL PRÉC. CIRCUITO DE LUMINÁRIAS 24 VAVAS, MOD. CORP 8800, ANTELAÇÃO DE SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$	4.041,76	R\$	4.041,76	20,26%	R\$	4.895,87	0,0884%	93,5467%
99526	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERT R, ÁGUA QUARVA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMARAMENTO AF_12/2014	UN	302,00	R\$	37,80	R\$	3.865,70	20,26%	R\$	4.642,88	0,0999%	93,6461%
91787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO UL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø=25 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2009_P	UN	175,00	R\$	21,54	R\$	3.855,66	20,26%	R\$	4.638,82	0,0997%	93,7455%
92287	FABRICAÇÃO DE TÓRAX PARA LAJES EM OUBRA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2" x 37 MM AF_12/2005	M2	70,98	R\$	54,99	R\$	3.832,11	20,26%	R\$	4.638,62	0,0992%	93,8449%
1805-N	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019	M2	2.249,18	R\$	1,69	R\$	3.801,11	20,26%	R\$	4.571,22	0,0944%	93,9443%
90428	PORTA DE MADEIRA PARA PORTA, SERRAÇA (LEVE DO MEDIAL) GONÇALVES, ESPESURA DE LAMBA, INCLUSIVE OBRADAÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2009	UN	14,00	R\$	267,27	R\$	3.741,78	20,26%	R\$	4.499,88	0,0910%	94,0437%
777	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	310,40	R\$	17,88	R\$	3.709,67	20,26%	R\$	4.473,52	0,0904%	94,1431%
100614	FORADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2020	UN	16,00	R\$	281,29	R\$	3.687,44	20,26%	R\$	4.446,54	0,0894%	94,2425%
99811/0051	BARRA REDONDA DIMENÇÃO Ø=1/4" X 2,00M	UN	175,00	R\$	20,62	R\$	3.547,75	20,26%	R\$	4.289,98	0,0879%	94,3419%
09036/0051	REGISTRO DE GAVETA Ø=60MM (S/AVITRIL) 1/4"	UN	67,00	R\$	63,21	R\$	3.498,07	20,26%	R\$	4.238,78	0,0864%	94,4413%
90820	TAMPA DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30, OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO RELEVIL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2020	UN	6,00	R\$	572,48	R\$	3.434,88	20,26%	R\$	4.130,79	0,0850%	94,5407%
91940	CAPA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	288,00	R\$	12,71	R\$	3.406,78	20,26%	R\$	4.086,20	0,0828%	94,6391%
90921	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/17 OU 3/8", PARA LABORÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2020	UN	30,00	R\$	139,14	R\$	3.123,30	20,26%	R\$	3.796,80	0,0796%	94,7385%
91236	PORTA DE MADEIRA TIPO VEZEDANA, 80X130CM, ESPESURA DE 3CM, INCLUSIVE OBRADAÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	5,00	R\$	631,80	R\$	3.059,80	20,26%	R\$	3.670,75	0,0744%	94,8379%
00186-0003	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (TR-II) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO	UN	1,00	R\$	3.048,91	R\$	3.048,91	20,26%	R\$	3.666,62	0,0741%	94,9373%
95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PÉDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2014_P	M	133,60	R\$	22,67	R\$	3.019,71	20,26%	R\$	3.642,33	0,0739%	95,0367%
10003-0142-01/0051	CARRILHO FIO DE ALUMÍNIO ANOSADO AD NATURA, SERIE 26, PARA VITRO FORNECIMENTO E COLOCADO	M2	11,27	R\$	268,19	R\$	3.020,11	20,26%	R\$	3.632,23	0,0734%	95,1361%
09040/0051	TAMPA METÁLICA COM REGUADOR DE 30X30CM	UN	42,00	R\$	71,95	R\$	3.021,06	20,26%	R\$	3.633,13	0,0734%	95,2355%
13034/0051	MASTRO TRIPLO DN TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (Ø111)-6M (1,00M X 2" + 2,10M X 1 1/2"), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CILÍNDRICO	UN	1,00	R\$	3.818,16	R\$	3.818,16	20,26%	R\$	3.388,12	0,0683%	95,3349%
00108-0002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, VITRO 8", PARA SIFÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 200MM	M	34,78	R\$	81,92	R\$	3.811,48	20,26%	R\$	3.386,58	0,0682%	95,4343%
00342/0051	LITRAS EM AÇO ESPECIADO 40 E 80 CM	UN	17,00	R\$	194,76	R\$	3.296,52	20,26%	R\$	3.277,82	0,0679%	95,5337%
00106-0015	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (RSP-II) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO	UN	1,00	R\$	2.753,54	R\$	2.753,54	20,26%	R\$	3.451,43	0,0668%	95,6331%
00387/0051	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	8,64	R\$	396,98	R\$	2.644,52	20,26%	R\$	3.180,53	0,0647%	95,7325%
90400	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	24,00	R\$	108,21	R\$	2.597,04	20,26%	R\$	3.129,30	0,0632%	95,8319%

6.

42022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO COM 1 TOMADA DE EMERGÊNCIA 3P+T 30 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,80	R\$	39,26	R\$	1.416,95	20,26%	R\$	1.704,94	0,0344%	97,4303%
94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAMENTAMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	R\$	279,82	R\$	1.399,43	20,26%	R\$	1.680,50	0,0340%	97,4733%
12776	ARMADILHA DE PLATEAU DE VIGIA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TIPO LAJE DE SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	74,35	R\$	38,76	R\$	1.994,12	20,26%	R\$	1.676,47	0,0339%	97,5594%
17330	TUBO EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSCADA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,42	R\$	74,72	R\$	1.374,84	20,26%	R\$	1.853,39	0,0334%	97,5319%
52851	UNÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSCADA, INSTALADO EM FURMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2015	UN	5,00	R\$	268,73	R\$	1.343,65	20,26%	R\$	1.615,87	0,0327%	97,5732%
04281/ORS	DISPENSER PARA SACONETS LÍQUIDO	UN	12,00	R\$	111,00	R\$	1.332,00	20,26%	R\$	1.602,80	0,0324%	97,6241%
17687	CABA INTERIADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS VAZIOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 34X40X4 CM. AF_05/2016	UN	5,00	R\$	258,24	R\$	1.291,20	20,26%	R\$	1.552,80	0,0314%	97,6531%
19624	VIÇUVA DE DETEÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	4,00	R\$	432,01	R\$	1.266,13	20,26%	R\$	1.522,53	0,0308%	97,6665%
081752/VAGTOP	DETECTOR DE INTRUSÃO ACO INFRARREDO COM 130 MM	UN	11,00	R\$	39,00	R\$	1.262,40	20,26%	R\$	1.506,44	0,0303%	97,6819%
89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	31,38	R\$	38,88	R\$	1.219,12	20,26%	R\$	1.466,30	0,0295%	97,7205%
100840	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	17,00	R\$	70,10	R\$	1.201,70	20,26%	R\$	1.431,34	0,0290%	97,7510%
907	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAMENTAMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	14,00	R\$	84,07	R\$	1.176,98	20,26%	R\$	1.415,44	0,0286%	97,7814%
16940	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 E 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SABÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VIÇUVA E BORDA FLEXÍVEL 10CM EM PLÁSTICO ? FORNECIDA CROMADA DE NESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	6,00	R\$	192,10	R\$	1.155,00	20,26%	R\$	1.396,68	0,0280%	97,8121%
16911	TORNHEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA RA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	18,00	R\$	63,80	R\$	1.149,84	20,26%	R\$	1.390,80	0,0280%	97,8437%
18985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CÂMERA CROMADA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	16,00	R\$	71,00	R\$	1.136,96	20,26%	R\$	1.380,31	0,0275%	97,8678%
04292/ORS	RALO DOMÉSTICO EM PVC, TIPO ABACAO	UN	26,00	R\$	43,51	R\$	1.131,76	20,26%	R\$	1.368,45	0,0275%	97,8992%
15478	WAGO SANITÁRIO ? FONDO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUIDO CONSUMO DE LIGAÇÃO PARA BACA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00	R\$	233,85	R\$	1.909,12	20,26%	R\$	1.333,94	0,0270%	97,9312%
09905/ORS	TANQUE DE PRESSÃO CDP, 30 LITROS	UN	1,00	R\$	1.102,85	R\$	1.322,45	20,26%	R\$	1.326,65	0,0268%	97,9629%
83458	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 80MM, INSTALADO EM FURMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,00	R\$	26,67	R\$	1.066,80	20,26%	R\$	1.308,54	0,0263%	97,9740%
081840/VAGTOP	TAMPA PARA CABA PRESSÃO FERRO FUNDIDO 1-33 - TRÁFEGO LÍVE	UN	9,00	R\$	110,00	R\$	1.080,00	20,26%	R\$	1.298,81	0,0263%	98,0016%
090335/PRIFUP	CABA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2	UN	16,00	R\$	67,20	R\$	1.075,20	20,26%	R\$	1.291,04	0,0262%	98,0026%
19512	JÓCULO 90 GRÁUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM FURMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$	105,48	R\$	1.054,80	20,26%	R\$	1.268,50	0,0254%	98,0516%
100789	DOBRAÇA EM AÇO FERRO, 3" X 1 1/2", 1-1,3 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ENCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2016	UN	28,00	R\$	46,79	R\$	1.090,12	20,26%	R\$	1.238,82	0,0250%	98,0776%
080324/VAGTOP	TORNHEIRA DE NESA PARA P.B.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DIMENSIONADO PARA LAVATÓRIO (DIÂMETRO DE 1/2")	UN	4,00	R\$	257,37	R\$	1.030,18	20,26%	R\$	1.230,00	0,0250%	98,1017%
7658	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIGEL MACIO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	1,00	R\$	1.021,40	R\$	1.021,40	20,26%	R\$	1.228,34	0,0248%	98,1255%
19455	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 100MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAMENTAMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	10,50	R\$	96,70	R\$	1.015,15	20,26%	R\$	1.221,06	0,0247%	98,1511%
88731	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	100,00	R\$	9,77	R\$	977,00	20,26%	R\$	1.174,94	0,0238%	98,1710%
11330	JÓCULO 90 GRÁUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSCADA, INSTALADO EM FURMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R\$	302,26	R\$	975,18	20,26%	R\$	1.170,80	0,0237%	98,2036%
100703	TABULETA TIPO LAMINADO PARA FORA DE BANCHEIRA. AF_12/2016	UN	14,00	R\$	68,83	R\$	963,70	20,26%	R\$	1.160,53	0,0236%	98,2311%
89901	JÓCULO 90 GRÁUS, PVC, SOLDAVEL, DN 100MM, INSTALADO EM FURMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	75,00	R\$	12,88	R\$	966,00	20,26%	R\$	1.148,67	0,0231%	98,2473%
39493/ORS	REGULADOR DE BOMBA PRESSÃO, DN 15MM, TIPO FIGHER, CLASSE 300, 2ª ETAPA ? INSTALAÇÃO S&S	UN	2,00	R\$	470,89	R\$	941,78	20,26%	R\$	1.131,58	0,0229%	98,2701%
102871	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-55, DIÂMETRO DE 10,8MM. AF_12/2015	KG	85,00	R\$	15,70	R\$	890,10	20,26%	R\$	1.070,00	0,0226%	98,2910%
10248	UNÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSCADA, INSTALADO EM FURMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$	110,33	R\$	882,64	20,26%	R\$	1.061,46	0,0215%	98,3132%
072915/VAGTOP	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	UN	291,00	R\$	3,24	R\$	875,51	20,26%	R\$	1.051,87	0,0214%	98,3255%
19889	ELETTRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, P/AD, DN 80 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	40,00	R\$	17,78	R\$	871,12	20,26%	R\$	1.047,73	0,0212%	98,3397%
11885/ORS	CAIXO BOMBAO PARA ALARME E DETEÇÃO DE INCÊNDIO 2 X 1,5MM	M	40,00	R\$	14,42	R\$	856,80	20,26%	R\$	1.040,49	0,0210%	98,3519%
89448	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 80MM, INSTALADO EM FURMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	81,40	R\$	14,04	R\$	862,86	20,26%	R\$	1.037,72	0,0210%	98,3677%
102862/URS	ELETTROCALHA PERF. EMV. ELÉTR. C/CA - 25X100MM	M	15,40	R\$	59,27	R\$	912,76	20,26%	R\$	1.037,68	0,0210%	98,3777%
89515/ORS	TUBO PLANO PERFORADO 300MM PARA ELETTROCALHA METÁLICA (PERFORAÇÃO 5MM)	UN	150,00	R\$	5,62	R\$	843,00	20,26%	R\$	1.033,79	0,0205%	98,4010%
02185-0000	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE R, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, DN 250MM	M	8,70	R\$	96,91	R\$	843,11	20,26%	R\$	1.033,35	0,0205%	98,4070%
100811	ASSENTO SANITÁRIO INFANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	13,00	R\$	64,28	R\$	835,64	20,26%	R\$	1.004,94	0,0203%	98,4212%

6.



54472	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSCADA, DN 45 (Ø 1,75), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE RESERVAÇÃO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$	103,80	R\$	630,48	20,26%	R\$	995,64	0,0102%	98,5414%
500676	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCB, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2010	UN	1,00	R\$	850,81	R\$	880,00	20,26%	R\$	998,17	0,0102%	98,5216%
12507090	PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM: 80 X 80 CM, - INSTALACIONAMENTO RESERVAÇÃO UN	UN	5	R\$	105,82	R\$	525,10	20,26%	R\$	992,27	0,0103%	98,5414%
94643	ARRASTAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE 43 CM A 80 CM. AF_11/2014	UN	06,00	R\$	20,89	R\$	125,34	20,26%	R\$	884,44	0,0109%	98,5415%
02106.0026	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDMS) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	799,22	R\$	799,22	20,26%	R\$	956,33	0,0199%	98,5809%
89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_11/2014	UN	28,00	R\$	34,86	R\$	976,08	20,26%	R\$	841,54	0,0198%	98,5809%
92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 NÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUITE 2P+T 30 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	27,00	R\$	44,89	R\$	1212,75	20,26%	R\$	812,42	0,0184%	98,6104%
021430040	CURVA 45° LONDA EM PVC RÍGIDO MOLEÁVEL, DIÂM = 50MM	UN	44,00	R\$	17,87	R\$	781,08	20,26%	R\$	803,25	0,0183%	98,6104%
98110	CUBA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 15 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO: Ø 3 M. AF_05/2014	UN	2,00	R\$	371,72	R\$	743,44	20,26%	R\$	896,06	0,0182%	98,6207%
88301	PITCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2010	UN	1,00	R\$	741,77	R\$	742,70	20,26%	R\$	893,16	0,0183%	98,6735%
02106.0024	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDMS) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	726,16	R\$	739,36	20,26%	R\$	888,60	0,0180%	98,6907%
02106.0021	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QD-ABRIL) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	730,66	R\$	739,66	20,26%	R\$	878,66	0,0178%	98,7095%
02106.0021	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QD-ABRIL) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	730,66	R\$	739,66	20,26%	R\$	878,66	0,0178%	98,7241%
4652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, EM 80MM, INSTALADO EM PRAIEIRA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00	R\$	54,45	R\$	718,53	20,26%	R\$	884,11	0,0175%	98,7407%
881965AGCTOP	BOLETO REDUÇÃO 90 GRAUS SOLD/ROSCA 25 X 1/2	UN	79,00	R\$	8,76	R\$	700,84	20,26%	R\$	851,25	0,0173%	98,7607%
870995AGCTOP	BACIA DE NYLON 58	UN	1,083,30	R\$	0,45	R\$	646,95	20,26%	R\$	634,94	0,0088%	98,7717%
02106.0022	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QD-NCI) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	687,16	R\$	687,50	20,26%	R\$	858,81	0,0170%	98,7947%
92780	ARMADILHA DE PLACAS DE VISA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRESTRE OU SOBERRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 14,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2013	R\$	55,33	R\$	12,44	R\$	686,46	20,26%	R\$	817,57	0,0089%	98,8110%
02106.0025	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QD-CLM)	UN	1	R\$	684,40	R\$	684,40	20,26%	R\$	815,00	0,0092%	98,8295%
89640	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRAIEIRA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$	88,18	R\$	881,80	20,26%	R\$	815,93	0,0090%	98,8413%
02106.0020	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QD-UMPTK3) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	678,16	R\$	676,81	20,26%	R\$	813,15	0,0084%	98,8615%
13.418.0013-87940P	POU FATO DE BORRACHA AJUSTADA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, 100X100CM, ESPESURA DE 3MM, NA COR PRETA, COLADO SOBRE BARRA EXISTENTE FORNECIMENTO E COLOCACAO	NO	7,44	R\$	88,45	R\$	678,66	20,26%	R\$	808,20	0,0084%	98,8771%
086530AGCTOP	PORTA PAPEL, HIGIÊNICO EM LOUÇA - EMALTE	UN	17,00	R\$	38,40	R\$	671,35	20,26%	R\$	801,34	0,0083%	98,8942%
02106.0017	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QD-021) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	667,16	R\$	667,16	20,26%	R\$	801,33	0,0082%	98,9104%
91038	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2013	M	296,30	R\$	6,41	R\$	802,32	20,26%	R\$	796,61	0,0081%	98,9215%
98280	CABO TELEFÔNICO-03-2 PARES, SEM BUNDAQUÊ, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2013	M	94,65	R\$	6,32	R\$	614,77	20,26%	R\$	781,68	0,0079%	98,9414%
408	CABO TELEFÔNICO-07P-APL 50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2010	M	10,00	R\$	13,80	R\$	854,50	20,26%	R\$	781,30	0,0078%	98,9514%
92354	TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (Ø), CONEXÃO ROSCADA, INSTALADO EM PRAIEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2010	UN	3,00	R\$	214,82	R\$	643,56	20,26%	R\$	774,43	0,0076%	98,9610%
89440	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	194,00	R\$	5,94	R\$	617,78	20,26%	R\$	741,90	0,0076%	98,9800%
880635AGCTOP	CORPO CX, ESPONJA DIÁM. 150 X 150 X 50	UN	21,00	R\$	26,99	R\$	688,78	20,26%	R\$	731,13	0,0074%	99,0000%
91540	CUBA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (Ø), 30 M DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2013	UN	36,00	R\$	18,97	R\$	396,52	20,26%	R\$	731,36	0,0073%	99,0101%
881110990	TE HORIZONTAL 400 X 100 MM COM BASE USA PERFORADA PARA ELETRICIDADE METALICA (NET. NYOPA DU SYMSAN)	UN	5,00	R\$	218,38	R\$	591,80	20,26%	R\$	731,70	0,0074%	99,0217%
887490990	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 30U X 800MM (EQUIPADO)	UN	1,00	R\$	590,43	R\$	590,43	20,26%	R\$	730,05	0,0074%	99,0415%
929310990	PAPILHEIRA DE LOUCA, BRANCA, 15 X 15CM DU SEMELAR	UN	22,00	R\$	40,98	R\$	562,32	20,26%	R\$	677,69	0,0073%	99,0600%
72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	550,42	R\$	550,32	20,26%	R\$	681,80	0,0074%	99,0700%
89720	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_11/2014	UN	57,00	R\$	9,49	R\$	540,93	20,26%	R\$	650,53	0,0073%	99,0815%
88535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E COLOCACAO DE 70MM PARA SARRAL, DN MADEIRA SERRADA, Ø-25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	3,90	R\$	135,96	R\$	538,40	20,26%	R\$	647,46	0,0073%	99,1004%
100868	BARRA DE APOIO META, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2010	UN	2,00	R\$	256,42	R\$	512,84	20,26%	R\$	616,74	0,0075%	99,1119%
91520	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 38 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2013	M	32,70	R\$	24,57	R\$	508,59	20,26%	R\$	611,94	0,0074%	99,1207%
871110AGCTOP	BACIA HORIZONTAL, PARA 5 (CINCO) LITROS D-1	UN	66,80	R\$	5,85	R\$	509,30	20,26%	R\$	606,03	0,0072%	99,1315%
900610990	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, Ø-28MM, TPO FIBRA, CLASSE 300, 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO 04M)	UN	1,00	R\$	499,17	R\$	499,17	20,26%	R\$	608,90	0,0071%	99,1410%
91044	ARMADILHA DE ESCADA, COM 2 LANÇAS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	R\$	72,90	R\$	21,50	R\$	494,64	20,26%	R\$	594,85	0,0070%	99,1494%
89556	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 30MM X 1/2", INSTALADO EM PRAIEIRA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2014	UN	49,00	R\$	10,06	R\$	492,94	20,26%	R\$	590,41	0,0070%	99,1516%

6.

020010001	SWITCH 24 PORTAS 10/300 MBPS - FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$	491,87	R\$	491,07	20,26%	R\$	590,58	0,0119%	95,1811%
95754	LUXA DE EMENDA PARA ELTRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (3") APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_2	UN	52,00	R\$	7,37	R\$	449,54	20,26%	R\$	544,43	0,0114%	95,1811%
92588	MRLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R\$	77,26	R\$	463,56	20,26%	R\$	557,48	0,0117%	95,2007%
94400	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, (LÁTRIO, ROSCÁVEL), 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ETIQUETAMENTO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$	280,61	R\$	481,00	20,26%	R\$	544,43	0,0117%	95,2194%
936710001	JOELHO DE 90° EM PVC RÍGIDO CJ AMÉ, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	42,00	R\$	10,96	R\$	460,32	20,26%	R\$	551,58	0,0117%	95,2300%
902010001	FALSA EM MADEIRA DE 20 APROXIMADA 20 X 12,5 CM, PARA PROTEÇÃO DE PAREDE	M	10,49	R\$	73,38	R\$	451,98	20,26%	R\$	541,84	0,0110%	95,2410%
90621	TE, PVC SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	53,00	R\$	19,89	R\$	429,78	20,26%	R\$	526,68	0,0107%	95,2512%
980790001000	MOA SABONETEIRA DN 100MM DE DIAMETRO	UN	12,00	R\$	36,79	R\$	436,68	20,26%	R\$	525,18	0,0106%	95,2609%
94358	CONDICIONADOR DE SARDAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA E LANÇAMENTO, ACONDICIONAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	1,03	R\$	410,17	R\$	427,47	20,26%	R\$	508,07	0,0103%	95,2712%
97331	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,65	R\$	28,51	R\$	427,57	20,26%	R\$	501,29	0,0102%	95,2807%
984140001	CAIXA PL, PADRÃO TELHAR, EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, ESP = 0,90M, DIM. INT. = 0,50 X 0,35 X 0,40M, COM TAMPÃO DE FERRO TUBO	UN	1,00	R\$	411,57	R\$	432,07	20,26%	R\$	491,56	0,0100%	95,2901%
05.008.0081-00EMOP	INDICAÇÃO COMERCIAL PARA ELTRODUTO, PERFILADO DE FERRO LIXADO 20MM, FORNECIMENTO E CONDIÇÃO	UN	6,00	R\$	484,8	R\$	411,18	20,26%	R\$	494,49	0,0100%	95,3001%
95780	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO UN, PARA ELTRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (3"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016_2	UN	10,00	R\$	25,85	R\$	439,40	20,26%	R\$	481,05	0,0100%	95,3101%
021100001	GRUVA QUADRADA ACO INOX 20210001 DIAM 120 MM	UN	11,00	R\$	36,35	R\$	426,89	20,26%	R\$	480,33	0,0099%	95,3202%
024	UNÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	R\$	36,92	R\$	426,32	20,26%	R\$	480,40	0,0099%	95,3301%
915410001	CURVA 45° CURTA EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL, DIÂM = 100MM	UN	10,00	R\$	33,43	R\$	400,33	20,26%	R\$	481,15	0,0097%	95,3400%
96733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO FREGAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,00	R\$	36,25	R\$	390,80	20,26%	R\$	469,01	0,0095%	95,3502%
0465200000	CAPA DE COLETO/PROTEÇÃO DE TERRA	UN	1,00	R\$	383,79	R\$	383,79	20,26%	R\$	481,55	0,0093%	95,3601%
90281	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	R\$	33,82	R\$	378,30	20,26%	R\$	455,82	0,0092%	95,3701%
91962	LUXA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$	125,59	R\$	378,77	20,26%	R\$	454,10	0,0092%	95,3801%
92352	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$	124,43	R\$	374,43	20,26%	R\$	450,29	0,0091%	95,3901%
9700000000	BRACA DE NYLON 5.5	UN	582,00	R\$	11,63	R\$	366,46	20,26%	R\$	443,95	0,0089%	95,4001%
97067	ELTRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018	M	30,00	R\$	7,40	R\$	378,60	20,26%	R\$	444,96	0,0090%	95,4001%
001050000	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE B, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, DN 50MM	M	3,50	R\$	180,03	R\$	367,59	20,26%	R\$	440,00	0,0089%	95,4101%
94197	TORNHEIRA DE BOLA, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00	R\$	183,07	R\$	368,34	20,26%	R\$	440,30	0,0089%	95,4201%
001050001	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE BANHEIRA RÍGIDA EM PVC DE 100MM PARA CRIANÇA COM ATÉ 10KG.	UN	4,00	R\$	91,04	R\$	364,36	20,26%	R\$	437,94	0,0089%	95,4301%
92880	UNÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$	181,97	R\$	363,34	20,26%	R\$	437,67	0,0089%	95,4401%
915440001	CURVA 90° (CURTA) EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL, DIÂM = 75MM	UN	8,00	R\$	43,66	R\$	349,28	20,26%	R\$	423,04	0,0085%	95,4501%
92642	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	173,68	R\$	347,35	20,26%	R\$	417,74	0,0084%	95,4601%
157	TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	171,00	R\$	344,80	20,26%	R\$	411,29	0,0083%	95,4701%
915450001	CURVA DE 45° EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	15,00	R\$	12,74	R\$	318,50	20,26%	R\$	380,03	0,0077%	95,4701%
94546	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$	13,62	R\$	317,89	20,26%	R\$	380,29	0,0077%	95,4801%
001060000	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TOMADAS RMS 400V (BRACA, SUPORTE E MÓDULO)	UN	5,00	R\$	63,48	R\$	317,40	20,26%	R\$	380,71	0,0077%	95,4901%
009610000	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE FLANGE SERTAVADO DE FERRO GALVANIZADO DE 2"	UN	4,00	R\$	78,57	R\$	314,35	20,26%	R\$	377,95	0,0076%	95,4901%
94008	TOMADA MÉDIA DE 600V (2 MÓDULOS), 3P+T 10A, INCLUI ENDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	R\$	49,50	R\$	309,19	20,26%	R\$	366,85	0,0074%	95,5001%
05.024.0034-00EMOP	PLACA FOTOUMBRESANTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA INDICAÇÃO CONTÍNUA DE ROTA DE FUGA, EM PVC ANTICOMBUSTÍVEIS APROVADAS DE 1820XCM DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2. FORNECIMENTO E CONDIÇÃO	UN	39,00	R\$	12,94	R\$	297,62	20,26%	R\$	357,87	0,0074%	95,5101%
989670000	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE FLANGE SERTAVADO DE FERRO GALVANIZADO DE 2"	UN	2,00	R\$	148,90	R\$	293,80	20,26%	R\$	351,32	0,0074%	95,5201%
94883	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELTRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016_2	UN	10,00	R\$	29,36	R\$	293,64	20,26%	R\$	351,08	0,0072%	95,5201%
9610060000	CONCRETO USANDO BOSSA/RELAZ (C=25 MPa (C=1))	M3	1,04	R\$	281,46	R\$	292,71	20,26%	R\$	352,02	0,0072%	95,5301%
95251	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ETIQUETAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$	97,43	R\$	292,19	20,26%	R\$	351,53	0,0072%	95,5401%
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	UN	9,00	R\$	31,42	R\$	291,79	20,26%	R\$	350,88	0,0071%	95,5401%
952110000	FORNECIMENTO DE TE 90° REDUÇÃO 90° DE PVC JUNTA ELÁSTICA, COM BOLSAS, DIÂM. = 75 X 50MM	UN	8,00	R\$	36,75	R\$	286,80	20,26%	R\$	348,94	0,0070%	95,5501%
107210000	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOZES PAINEL 24 PORTAS CAT 6	UN	1,00	R\$	281,00	R\$	281,18	20,26%	R\$	348,72	0,0069%	95,5601%
14.067.0018-00EMOP	MOA MOA-PORTA ABRE, COM PAINEL E CREMALHEIRA, EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM POTÊNCIA MP3 PARA PORTAS DEFERRO DE 0,50 X 1,00M DE ABERTAMENTO	UN	2,00	R\$	140,49	R\$	280,96	20,26%	R\$	337,91	0,0068%	95,5601%
988810000	TORNHEIRA DE 1/2" DN 100MM COM BICO PARA MANEUVAR DIÂMETRO DE 1/2" X 3/4"	UN	9,00	R\$	31,00	R\$	279,30	20,26%	R\$	336,53	0,0068%	95,5701%



05012VORSI	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TI DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 3"	UN	3,00	R\$	93,71	R\$	278,13	20,26%	R\$	334,48	0,0068%	95,5831%
05012VORSI	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TI DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 3"	UN	5,00	R\$	55,25	R\$	276,75	20,26%	R\$	332,82	0,0067%	95,5831%
05054I	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X60X2CM EM CHAPA METÁLICA, 01 FURILHA, 01M ACRÍLICO, 01CABO TELURADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	3,00	R\$	275,93	R\$	375,93	20,26%	R\$	321,83	0,0067%	95,5831%
05084	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	34,00	R\$	8,82	R\$	370,48	20,26%	R\$	327,93	0,0068%	95,6031%
05468	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CORDEÃO SOLDADA, DN 95 (2 1/2"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	1,00	R\$	294,35	R\$	384,35	20,26%	R\$	337,93	0,0064%	95,6031%
05488	JÓELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	1,00	R\$	362,83	R\$	382,83	20,26%	R\$	336,07	0,0064%	95,6131%
05570	ELECTRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAO, DN 300 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018	M	11,40	R\$	23,05	R\$	262,77	20,26%	R\$	326,03	0,0064%	95,6231%
02814	LUA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3", CONDIÇÃO ROSQUEADA	UN	2	R\$	125,78	R\$	351,38	20,26%	R\$	302,07	0,0063%	95,6331%
05521	JÓELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	2,00	R\$	124,18	R\$	248,37	20,26%	R\$	289,11	0,0065%	95,6431%
05288	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	6,00	R\$	41,34	R\$	248,31	20,26%	R\$	286,44	0,0065%	95,6431%
05284	WPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONDIÇÃO ROSQUEADA, DN 30 (3/4") - INSTALADO EM RAMAS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	13,00	R\$	10,03	R\$	147,39	20,26%	R\$	147,51	0,0065%	95,6431%
00680	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FURADA NA PARTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00	R\$	246,10	R\$	246,80	20,26%	R\$	286,20	0,0065%	95,6531%
141	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	16,00	R\$	15,18	R\$	244,64	20,26%	R\$	284,20	0,0065%	95,6531%
02781	JÓELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONDIÇÃO ROSQUEADA, DN 25 UN	R	6	R\$	27,17	R\$	244,52	20,26%	R\$	264,07	0,0066%	95,6631%
00272VORSI	TERMINAL, APOIO BASE DUPLA GALVANIZADA 25MM - FORNECIMENTO	UN	17,00	R\$	4,41	R\$	240,57	20,26%	R\$	288,31	0,0065%	95,6731%
00138I	ACIDENTIA DE VIBRAÇÃO COM ELEMENTO VIBRADO DE CONCRETO (CORDEÃO) DE 750X500X5 E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2019	MO	1,28	R\$	182,47	R\$	233,56	20,26%	R\$	288,88	0,0067%	95,6731%
05166	JÓELHO 90 GRAUS COM BOLA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	18,00	R\$	14,36	R\$	259,08	20,26%	R\$	276,49	0,0066%	95,6831%
00182VAGETOP	PARAFUSO SERRALVADO CARGA ÚNICA Ø = 1/4" X 5/8"	UN	608,00	R\$	8,98	R\$	291,08	20,26%	R\$	271,85	0,0069%	95,6831%
05367	JÓELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	13,00	R\$	18,71	R\$	226,92	20,26%	R\$	270,48	0,0066%	95,6831%
05708	RAJO SFORÇADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2018	UN	15,00	R\$	14,87	R\$	225,05	20,26%	R\$	288,24	0,0064%	95,6931%
05020VAGETOP	PISSOCOSTATO 50 X 80 P2	UN	3,00	R\$	74,32	R\$	222,98	20,26%	R\$	248,13	0,0067%	95,7031%
04701	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	1,00	R\$	213,31	R\$	213,13	20,26%	R\$	256,28	0,0062%	95,7071%
02913	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLACAS, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2018	KG	11,40	R\$	18,01	R\$	303,18	20,26%	R\$	351,67	0,0067%	95,7131%
07861VORSI	ACIDIMADOR MANUAL (BOTOLHA) DO QUEBRA-VIDRO, P/METAL, INOX/NIÓ	UN	2,00	R\$	303,34	R\$	296,28	20,26%	R\$	248,07	0,0065%	95,7131%
00052VAGETOP	PORTA-GREIJA QUADRADO CRIMADO DIAM 152 MM	UN	21,00	R\$	0,71	R\$	203,53	20,26%	R\$	241,23	0,0066%	95,7131%
05930	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	2,00	R\$	391,19	R\$	202,54	20,26%	R\$	243,55	0,0069%	95,7131%
031	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	1,00	R\$	391,48	R\$	305,89	20,26%	R\$	242,72	0,0069%	95,7231%
01181VORSI	TE DE REDUÇÃO 90 DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARRROM ØMM = 50 X 20MM	UN	7,00	R\$	28,47	R\$	199,29	20,26%	R\$	230,67	0,0065%	95,7331%
04484	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, Ø 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	3,00	R\$	65,34	R\$	199,83	20,26%	R\$	239,34	0,0065%	95,7331%
04485	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, Ø 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	4,00	R\$	48,69	R\$	194,36	20,26%	R\$	234,22	0,0067%	95,7431%
07187VAGETOP	LUMINÁRIA DE SOBREPISO USU AD TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-17	UN	2,00	R\$	64,07	R\$	193,54	20,26%	R\$	230,72	0,0067%	95,7531%
05184	CURVA DE TRANSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	18,00	R\$	12,00	R\$	192,98	20,26%	R\$	230,26	0,0067%	95,7531%
03498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 21 (3/4") CONDIÇÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018	M	4,42	R\$	54,72	R\$	353,18	20,26%	R\$	220,82	0,0064%	95,7631%
03412VORSI	WPLE DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DIAM = 1/2"	UN	11,00	R\$	16,97	R\$	181,17	20,26%	R\$	217,88	0,0064%	95,7631%
04913	LUA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/2", CONDIÇÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	2,08	R\$	90,61	R\$	181,12	20,26%	R\$	217,04	0,0064%	95,7731%
05328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	M	5,75	R\$	48,32	R\$	181,10	20,26%	R\$	217,91	0,0064%	95,7731%
05497	JÓELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	17,00	R\$	10,54	R\$	179,18	20,26%	R\$	220,48	0,0064%	95,7731%
05408	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	10,00	R\$	17,86	R\$	178,40	20,26%	R\$	214,78	0,0063%	95,7831%
00188LARGTOP	CORPO DE MONTAGEM DIAM 100 X 100 X 50	UN	11,00	R\$	16,23	R\$	178,31	20,26%	R\$	214,44	0,0064%	95,7831%
07193VAGETOP	ISOLANTE DE PLÁSTICO FIBRO VITELCO/DIRRACH	M	18,49	R\$	8,97	R\$	174,87	20,26%	R\$	213,24	0,0065%	95,7931%
05928	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	4,00	R\$	42,83	R\$	173,24	20,26%	R\$	205,35	0,0063%	95,7931%
07060VAGETOP	CABO TELEFÔNICO CCL-50 2 PARES	M	50,00	R\$	3,14	R\$	168,30	20,26%	R\$	200,04	0,0061%	95,8031%

6.



25.0318.0750-Q/EMOP	TE HORIZONTAL, PARA ELÉTRICA, PERFORADA OU USA, 100X10MM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	R\$	39,68	R\$	158,72	20,20%	R\$	190,88	0,0039%	99,8041%
89513	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 12MM, INSTALADO EM PULMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$	79,18	R\$	158,36	20,20%	R\$	190,68	0,0039%	99,8031%
81184/DRE	TE DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON DIAM = 75 X 40MM	UN	2,00	R\$	79,21	R\$	158,42	20,20%	R\$	190,62	0,0039%	99,8127%
881975/AGT/OP	LINHA 5 SIMPLES 3MM, 75 X 20 MM	UN	7,00	R\$	21,54	R\$	150,78	20,20%	R\$	181,38	0,0037%	99,8118%
89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PULMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$	16,34	R\$	147,06	20,20%	R\$	175,02	0,0036%	99,8134%
81009/DRE	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/2" X 1/2"	UN	7,00	R\$	20,78	R\$	145,46	20,20%	R\$	174,98	0,0035%	99,8220%
89388	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 12MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$	15,83	R\$	142,47	20,20%	R\$	171,33	0,0032%	99,8254%
88385/AGT/OP	TERMINAL DE VENTILADO DIÂMETRO 50 MM	UN	23,00	R\$	6,18	R\$	142,14	20,20%	R\$	173,94	0,0035%	99,8199%
88382/AGT/OP	TAMPA PARA CADA PASSAGEM FERRO FUNDO T-33 - TRÁFEGO PESADO	UN	1,00	R\$	141,73	R\$	141,73	20,20%	R\$	170,44	0,0034%	99,8207%
81333	INTERRUPTOR PARALELO II, MÓDULO, 20A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	R\$	27,48	R\$	137,45	20,20%	R\$	165,30	0,0035%	99,8257%
89620	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2019	UN	2,00	R\$	88,06	R\$	158,18	20,20%	R\$	188,70	0,0028%	99,8407%
89988	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PULMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$	33,08	R\$	132,34	20,20%	R\$	159,03	0,0032%	99,8297%
89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PULMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$	28,87	R\$	131,67	20,20%	R\$	158,25	0,0032%	99,8464%
89084/DRE	WANGUEIRA PARA SÁO-CUP D=3/8" X 1/2"EM PVC TRANSPARENTE C/TARJA AMARELA, USO DOMÉSTICO	UN	4,00	R\$	21,15	R\$	124,80	20,20%	R\$	152,61	0,0031%	99,8491%
89580/AGT/OP	CHAVE DE FLUXO I	UN	1,00	R\$	124,78	R\$	124,78	20,20%	R\$	149,40	0,0030%	99,8521%
89988	ABASTO I X PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2007	UN	1,00	R\$	122,15	R\$	122,15	20,20%	R\$	148,90	0,0030%	99,8551%
87030/AGT/OP	BUCHA DE NYLON 32	UN	118,00	R\$	0,26	R\$	115,60	20,20%	R\$	139,02	0,0029%	99,8591%
11												
89562	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PULMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$	14,48	R\$	115,84	20,20%	R\$	138,31	0,0028%	99,8617%
82335	MPEL, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50(1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	57,87	R\$	115,74	20,20%	R\$	138,29	0,0028%	99,8608%
12284	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00	R\$	28,45	R\$	113,80	20,20%	R\$	136,88	0,0028%	99,8611%
87125/AGT/OP	SAÍDA HORIZONTAL, PARA ELÉTRICO D=34	UN	10,00	R\$	3,58	R\$	113,60	20,20%	R\$	136,62	0,0028%	99,8721%
81184/DRE	TE DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON DIAM = 85 X 71MM	UN	2,00	R\$	55,48	R\$	110,96	20,20%	R\$	133,44	0,0027%	99,8757%
88076/DRE	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITERO COM MOLEIRA EM ALUMÍNIO ANODADO NATURAL	M2	1,54	R\$	71,98	R\$	110,84	20,20%	R\$	133,31	0,0027%	99,8777%
45128	MANOMÉTRIO D=120 MM (2 A 14KG/DVQ), D= 50MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$	108,67	R\$	108,67	20,20%	R\$	131,95	0,0026%	99,8807%
88787	APARTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FORNECIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2014	UN	2,00	R\$	53,71	R\$	107,44	20,20%	R\$	129,21	0,0025%	99,8877%
88263/AGT/OP	PORTA CILÍNDRICA QUADRADA FERRO, QUADRADA 200MM	UN	11,00	R\$	9,71	R\$	106,81	20,20%	R\$	128,45	0,0025%	99,8917%
82780	ARMADILHA DE PUNTO DE VISTA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ANDARIMOTOS UTILIZANDO AÇO CA 6338 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	R\$	6,38	R\$	16,81	R\$	105,90	20,20%	R\$	127,86	0,0024%	99,8961%
88176/DRE	ABRACADURA EM AÇO INOX, TIPO "D", 1" FORNECIMENTO	UN	171,00	R\$	0,86	R\$	104,68	20,20%	R\$	125,23	0,0023%	99,8997%
89988	CAPTOR TIPO FRAMUM PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$	102,20	R\$	102,20	20,20%	R\$	123,81	0,0023%	99,9037%
18.018.8018-Q/EMOP	SIRENE AUDIO VISUAL PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$	49,99	R\$	99,98	20,20%	R\$	120,24	0,0024%	99,8955%
70513/AGT/OP	PORTA PAPEL, HIGIÊNICO EM METALACABAMENTO CROMADO	UN	4,00	R\$	24,97	R\$	95,88	20,20%	R\$	115,12	0,0024%	99,8979%
15248	VÁLVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 8/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FORNECIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2014	UN	2,00	R\$	48,82	R\$	97,64	20,20%	R\$	117,42	0,0024%	99,8980%
82002	MPEL, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$	12,09	R\$	96,72	20,20%	R\$	116,32	0,0024%	99,9014%
87285/AGT/OP	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4 X2 COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM,)	UN	38,00	R\$	2,52	R\$	95,76	20,20%	R\$	115,18	0,0023%	99,9050%
16.094.0035-Q/EMOP	PLACA FOTO LUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO BÁSICA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, EM PVC ANTI-CHAMA, DIMENSÕES 400X140X3 (3X3) CALDE ACORDO COM ANDARA NBR 13438-2-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10,00	R\$	6,50	R\$	95,00	20,20%	R\$	114,25	0,0023%	99,9071%
89233/AGT/OP	CONJUNTO DIÂMETRO 3	UN	22,00	R\$	4,26	R\$	93,72	20,20%	R\$	112,73	0,0023%	99,9094%
89421	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 8MM, INSTALADO EM PULMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	93,52	R\$	93,52	20,20%	R\$	112,47	0,0023%	99,9118%
88115/AGT/OP	BUCHA DE SITUAÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 93 MM	UN	4,00	R\$	22,96	R\$	91,84	20,20%	R\$	110,45	0,0022%	99,9151%
86796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELÉTRICO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2009. P	UN	8,00	R\$	30,31	R\$	90,13	20,20%	R\$	108,63	0,0022%	99,9171%
81851	MPEL, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL UN	UN	3	R\$	30,94	R\$	89,12	20,20%	R\$	107,38	0,0022%	99,9215%
81851	INTERRUPTOR SIMPLES I (MÓDULO), 20A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	R\$	22,22	R\$	88,88	20,20%	R\$	106,88	0,0022%	99,9230%
82371	MPEL, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40(1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$	43,87	R\$	87,74	20,20%	R\$	105,52	0,0021%	99,9269%
82381	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	45,34	R\$	86,68	20,20%	R\$	104,24	0,0021%	99,9310%
89640	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PULMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$	27,60	R\$	83,70	20,20%	R\$	100,66	0,0020%	99,9369%
81891	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	41,24	R\$	82,48	20,20%	R\$	98,19	0,0020%	99,9420%
80117/AGT/OP	BUCHA DE REDUÇÃO SÓLID LONGA 40 X 25	UN	93,00	R\$	8,11	R\$	81,10	20,20%	R\$	97,53	0,0020%	99,9470%
80135/AGT/OP	BUCHA DE REDUÇÃO SÓLID LONGA 60 X 25 mm	UN	7,00	R\$	11,35	R\$	79,45	20,20%	R\$	95,25	0,0019%	99,9520%
81324/DRE	MPEL, EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIAM = 1 1/2"	UN	8,00	R\$	13,18	R\$	79,38	20,20%	R\$	95,10	0,0019%	99,9571%

5



89625	TE, PVC SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	78,96	R\$	78,96	20,26%	R\$	94,96	0,0000%	94,9600%
92372	NPTF, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	78,61	R\$	78,61	20,26%	R\$	94,54	0,0000%	94,5400%
811861042	TE DE REDUCCAO 90º DE PVC BISCO SOLDAVEL, MARRON DN40 = 310 X 75MM	UN	1,00	R\$	77,11	R\$	77,11	20,26%	R\$	92,73	0,0000%	92,7300%
43345	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	1,00	R\$	76,04	R\$	76,04	20,26%	R\$	92,53	0,0000%	92,5300%
807011402TOP	REDUCCAO ECCENTRICA 75 X 50 MM	UN	4,00	R\$	75,13	R\$	76,48	20,26%	R\$	91,97	0,0000%	91,9700%
92371	NPTF, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2 1/4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	74,79	R\$	75,08	20,26%	R\$	88,89	0,0000%	88,8900%
12.416.2013-01/MOP	PSO TATEL DE BORRACHA DIRECIONAL PARA PENCAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, 25X20X2,5X50X10 DE 50MM, NA COR PRETA, COLADO SOBRE BASE EXISTENTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	MO	0,81	R\$	69,45	R\$	71,35	20,26%	R\$	88,11	0,0000%	88,1100%
10893	UNEAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2 1/4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	72,05	R\$	72,05	20,26%	R\$	86,85	0,0000%	86,8500%
89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$	14,79	R\$	67,30	20,26%	R\$	86,77	0,0000%	86,7700%
081186102TOP	BUCHA DE REDUCCAO 90º GRAUS CURTA 130 X 65 mm	UN	1,00	R\$	66,39	R\$	66,39	20,26%	R\$	79,84	0,0000%	79,8400%
92250	VELULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FERRUGEM. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$	69,91	R\$	69,91	20,26%	R\$	79,05	0,0000%	79,0500%
070846102TOP	CABEA DE PASSAGEM METALICA DE EMBOITO 25X20X10 DN	UN	1,00	R\$	64,56	R\$	64,56	20,26%	R\$	77,84	0,0000%	77,8400%
16	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	64,32	R\$	64,32	20,26%	R\$	77,35	0,0000%	77,3500%
92500	LAVA DE REDUCCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 2 1/4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	51,81	R\$	63,64	20,26%	R\$	78,53	0,0000%	78,5300%
081175102TOP	BUCHA DE REDUCCAO 90º GRAUS, LONGA 130 X 25 mm	UN	7,00	R\$	8,60	R\$	60,33	20,26%	R\$	72,40	0,0000%	72,4000%
081186102TOP	BUCHA DE REDUCCAO 90º GRAUS CURTA 22 X 25 mm	UN	15,00	R\$	3,86	R\$	57,90	20,26%	R\$	69,63	0,0000%	69,6300%
15.018.0933-01/MOP	TERMINAL DE FECHAMENTO USO PARA ELECTROCALHA PERFURADA OU LISA 120X50MM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	R\$	11,22	R\$	56,63	20,26%	R\$	68,07	0,0000%	68,0700%
89552	UNEAO, PVC SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ALUMINACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	18,15	R\$	54,43	20,26%	R\$	65,48	0,0000%	65,4800%
89634	TE DE REDUCCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$	17,57	R\$	52,71	20,26%	R\$	63,38	0,0000%	63,3800%
89360	JOELHO 45 GRAUS, PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$	8,53	R\$	51,18	20,26%	R\$	61,55	0,0000%	61,5500%
10892	UNEAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	49,80	R\$	49,80	20,26%	R\$	59,94	0,0000%	59,9400%
15.018.0940-01/MOP	TERMINAL DE FECHAMENTO USO PARA ELECTROCALHA PERFURADA OU LISA 120X50MM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	R\$	9,80	R\$	49,06	20,26%	R\$	58,93	0,0000%	58,9300%
89931	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$	7,93	R\$	47,54	20,26%	R\$	57,66	0,0000%	57,6600%
89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1 1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$	7,83	R\$	46,78	20,26%	R\$	55,06	0,0000%	55,0600%
071766102TOP	ORGANIZADOR DE CABOS (OJA)	UN	1,00	R\$	77,33	R\$	44,64	20,26%	R\$	51,73	0,0000%	51,7300%
89748	JOELHO 45 GRAUS, PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	21,76	R\$	43,13	20,26%	R\$	51,34	0,0000%	51,3400%
16	LAVA DE ENXADA PARA ELECTRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016.P	UN	3,00	R\$	14,49	R\$	43,43	20,26%	R\$	51,28	0,0000%	51,2800%
92953	LAVA DE REDUCCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAS E SUB-RAMAS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	20,63	R\$	41,16	20,26%	R\$	46,61	0,0000%	46,6100%
081186102TOP	BUCHA DE REDUCCAO SOLDAVEL LONGA 110 X 60 MM	UN	1,00	R\$	41,90	R\$	41,90	20,26%	R\$	49,21	0,0000%	49,2100%
92327	LAVA DE REDUCCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	39,60	R\$	39,60	20,26%	R\$	47,62	0,0000%	47,6200%
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$	6,99	R\$	39,54	20,26%	R\$	47,55	0,0000%	47,5500%
89886	ENGATE FLUTIVEL EM INCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2016	UN	1,00	R\$	99,53	R\$	38,51	20,26%	R\$	47,51	0,0000%	47,5100%
081340102TOP	JOELHO REDUCCAO 90º SOLDAVEL 32 mm X 25 mm	UN	4,00	R\$	9,88	R\$	39,44	20,26%	R\$	47,43	0,0000%	47,4300%
070211102TOP	ANELULA LISA Ø=1/4"	UN	1.022,00	R\$	0,03	R\$	32,86	20,26%	R\$	37,23	0,0000%	37,2300%
81096109E	BUCHA DE REDUCCAO LONGA DE PVC BISCO SOLDAVEL, MARRON DN40 = 35 X 50MM	UN	1,30	R\$	36,45	R\$	36,46	20,26%	R\$	43,85	0,0000%	43,8500%
94489	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FERRUGEM. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$	35,01	R\$	35,91	20,26%	R\$	43,19	0,0000%	43,1900%
92700	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (3/4"), INSTALADO EM RAMAS E SUB-RAMAS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	35,85	R\$	35,85	20,26%	R\$	43,11	0,0000%	43,1100%
89524	JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	33,50	R\$	39,60	20,26%	R\$	40,29	0,0000%	40,2900%
92188	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 31 (1 1/4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	0,84	R\$	44,47	R\$	39,34	20,26%	R\$	40,89	0,0000%	40,8900%
92609	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (3/4"), INSTALADO EM RAMAS E SUB-RAMAS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	16,64	R\$	33,28	20,26%	R\$	40,89	0,0000%	40,8900%
89323	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	31,49	R\$	31,49	20,26%	R\$	37,87	0,0000%	37,8700%
15.018.0670-01/MOP	CURVA VERTICAL 130X80, 90º PARA ELECTROCALHA PERFURADA Ø 1/2 LISA, 120X50MM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$	31,40	R\$	31,40	20,26%	R\$	37,76	0,0000%	37,7600%
10203109E	REGISTRO DE FECHO RAPIDO 1/2" NPT	UN	2,00	R\$	15,58	R\$	31,18	20,26%	R\$	37,47	0,0000%	37,4700%

Handwritten mark at the bottom of the page.

89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2004	UN	1,00	R\$	33,68	R\$	33,68	26,20%	R\$	39,87	0,0007%	99,993%
81315/0RS1	ANEL DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN= 1"	UN	4,00	R\$	7,59	R\$	30,36	26,20%	R\$	39,51	0,0007%	99,993%
87594/0RS1	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO FIMMÉDIO, DN= 75MM	UN	4,00	R\$	7,24	R\$	28,96	26,20%	R\$	34,83	0,0007%	99,993%
812876	LAVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00	R\$	7,39	R\$	29,56	26,20%	R\$	34,56	0,0007%	99,993%
02612/04-BA	BUADE EM AÇO GALV. DN=63mm (2 1/2") A 80mm (3")	UN	1,00	R\$	20,47	R\$	28,47	26,20%	R\$	34,24	0,0007%	99,993%
88306	TOMADA PARA TELEFONE BATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2009	UN	1,00	R\$	26,45	R\$	34,65	26,20%	R\$	37,29	0,0007%	99,993%
01260/0RS1	CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN= 32MM (1/2")	UN	4,00	R\$	6,51	R\$	26,04	26,20%	R\$	31,83	0,0006%	99,993%
89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00	R\$	12,90	R\$	25,80	26,20%	R\$	31,03	0,0006%	99,993%
89116/0AGTOP	BACHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 90 X 30 mm	UN	2,00	R\$	12,90	R\$	25,80	26,20%	R\$	31,03	0,0006%	99,993%
85.054.0104-Q/EMOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA INDICAÇÃO DE NÚMERO DE ANDARIMENTOS EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (LARGURA DE ACORDO COM A NORMATIVA 13434-2 FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$	12,42	R\$	24,84	26,20%	R\$	29,87	0,0006%	99,993%
81007/0RS1	CABIDE DE LIXAÇÃO, DECA ANÃO, BARRIL OU SIMILAR	UN	1,00	R\$	21,20	R\$	21,20	26,20%	R\$	25,30	0,0005%	99,993%
80374	TE COM BUCIA DE LATÃO NA ROSCA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2019	UN	1,00	R\$	20,74	R\$	20,74	26,20%	R\$	24,94	0,0005%	99,993%
80732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FIMMÉDIO, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2004	UN	1,00	R\$	14,51	R\$	18,64	26,20%	R\$	24,47	0,0005%	99,993%
80118/0AGTOP	BACHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, LONGA 20 X 22 mm	UN	3,00	R\$	9,00	R\$	27,30	26,20%	R\$	29,09	0,0005%	99,993%
82	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	3,00	R\$	8,05	R\$	24,15	26,20%	R\$	29,53	0,0004%	99,993%
80883	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TEM	M	1,5	R\$	10,56	R\$	15,84	26,20%	R\$	19,95	0,0004%	99,993%
80602/0RS1	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE CAP DE FERRO GALVANIZADO DE 3M"	LN	1,00	R\$	14,11	R\$	14,11	26,20%	R\$	18,97	0,0003%	99,993%
12564/04E	TALA PARA EMENHA, 19MM, 20MGADA, PARA ELECTROCAHA METÁLICA (MOPNA OU SIMILAR)	LN	2,00	R\$	5,74	R\$	11,48	26,20%	R\$	13,81	0,0003%	99,993%
80783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, (ESGOTO FIMMÉDIO), DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2004	LN	1,00	R\$	10,87	R\$	10,87	26,20%	R\$	14,07	0,0003%	99,993%
84015/0RS1	FITA ISOLANTE A LA FUAÇÃO 20 MM X 10 M - FORNECIMENTO	LN	1,00	R\$	10,38	R\$	10,38	26,20%	R\$	12,48	0,0003%	99,993%
818074	LAVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	R\$	4,11	R\$	8,22	26,20%	R\$	9,83	0,0002%	99,993%
812897	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	R\$	7,44	R\$	7,44	26,20%	R\$	9,19	0,0001%	99,993%
870012/0AGTOP	ARRUELA 154 D=5/16	LN	1,00	R\$	0,06	R\$	0,18	26,20%	R\$	0,22	0,0000%	100,000%



CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL
 CINNANT ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 ENDEREÇO: RUA OLÍMPIA, Nº 100, JARDIM OLÍMPIA, LAMA BRANCA INDUSTRIAL - JARDIM DE
 SÃO CARLOS - SP, CEP: 13506-900

PLANO DE INVESTIMENTOS
 ÁREA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 LÍMITE DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO
 LÍMITE DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO

TABELA DE REFERÊNCIA: SPM - SETEMBRO DE 2021 SEM DESCONTAÇÃO

MÓDULO 01 PLANEJA DE CUSTOS (SERVIÇOS)										
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. EST.	VAL. (%)	PREÇO UNIT. MÍNIMA (R\$)	PREÇO UNIT. MÁX. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$) (ITEM 01)
01.01.000		SERVIÇOS PRELIMINARES								
01.01.001		CANTIERO DE OBRAS								
01.01.002		CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA								
01.01.003		ESCRITÓRIOS								
01.01.100	1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIERO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2018	M2	34,08	R\$ 1.247,37	20,26%	R\$ 1.256,20	R\$ 41.993,82		
01.01.101		RETIÇOS E BANIS								
01.01.101.1	0008	EXECUÇÃO DE ALINHAMENTO EM CANTIERO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUI PRATELIM. AF_02/2018	M2	34,08	R\$ 870,27	20,26%	R\$ 1.046,71	R\$ 35.588,04		
01.01.101.2	0084	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIERO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF_04/2018	M2	34,08	R\$ 847,76	20,26%	R\$ 1.018,12	R\$ 34.822,28		
01.01.101.3	0014-0014	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BARRAS COM DUAS DIVISÓRIAS PARA ADEQUAÇÃO, INCLUI BARRAS E EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA	LN	1,08	R\$ 1.870,77	20,26%	R\$ 2.076,00	R\$ 2.242,08		
01.01.101.4	0014-0008	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BARRAS PARA ADEQUAMENTO DE AÇO-POR BITOLA, DIMENSÕES 70X32 EM ESTRUTURA DE MADEIRA	LN	1,08	R\$ 1.117,28	20,26%	R\$ 1.843,93	R\$ 1.941,58		
01.01.101.5	0014-0003	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BARRAS PARA ADEQUAMENTO DE MADEIRA, DIMENSÕES 4,0X12,4 EM ESTRUTURA DE MADEIRA	LN	1,08	R\$ 853,67	20,26%	R\$ 971,71	R\$ 971,71		
01.01.102		CHUVAIS								
01.01.102.1	0014-0004	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRNO EM CANTIERO DE OBRAS, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2018	M2	34,08	R\$ 240,80	20,26%	R\$ 313,46	R\$ 1.068,43		
01.01.102.2	0080	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTIERO DE OBRAS, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2018	M2	34,08	R\$ 240,80	20,26%	R\$ 313,47	R\$ 1.068,78		
01.01.103		RETIÇOS								
01.01.103.1	01118	EXECUÇÃO DE REDE EM CANTIERO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2018	M2	34,08	R\$ 306,85	20,26%	R\$ 371,12	R\$ 12.651,36		
01.01.104		VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS								
01.01.104.1	01112	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIERO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF_02/2018	M2	40,08	R\$ 943,85	20,26%	R\$ 1.148,72	R\$ 46.038,76		
01.01.200		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS								
01.01.201		ÁGUA								
01.01.201.1	01.015.000-01MOP	INSTALAÇÃO E LIGADURA PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESCOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTIERO DE OBRAS INCLUI: ESCALONAMENTO EXTERNO, REPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE LOGRADOURO PÚBLICO	LN	1,08	R\$ 3.024,45	20,26%	R\$ 3.077,33	R\$ 9.817,20		
01.01.202		ENERGIA ELÉTRICA								
01.01.202.1	01.015.000-01MOP	INSTALAÇÃO E LIGADURA PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TENSÃO PARA CANTIERO DE OBRAS INCLUI: CHAVE 30VA, TAPAS 30VA, TUBULAÇÃO 1/2" E FORNECIMENTO DO MEDIDOR	LN	1,08	R\$ 1.817,87	20,26%	R\$ 1.968,42	R\$ 1.800,84		
01.01.400		PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO								
01.01.401		TAPAS								
01.01.401.1	0015	TAPAS COM TELA METÁLICA. AF_04/2018	M2	94,29	R\$ 124,20	20,26%	R\$ 148,27	R\$ 13.981,78		
01.01.402		PLACA								
01.01.402.1	0001-0018	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. INCLUI: BARRAS	M2	11,46	R\$ 113,86	20,26%	R\$ 129,82	R\$ 1.488,21		
01.01.403		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS INCLUSIVE PLANTAS E BOMBS DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLETAÇÃO	M2	6,43	R\$ 148,83	20,26%	R\$ 158,83	R\$ 1.020,28		
01.01.500		LOCAÇÃO DE OBRAS								
01.01.501		DE EDIFICAÇÃO								
01.01.501.1		PROVISÓRIA								
01.01.501.1.1	01.015.000-01MOP	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE OBRAS	M2	1.511,51	R\$ 6,20	20,26%	R\$ 7,28	R\$ 11.000,44		
01.01.501.1.2	01.015.000-01MOP	RECONSTRUÇÃO	M2	14,44	R\$ 8,68	20,26%	R\$ 1,20	R\$ 41,87		
01.01.501.1.3	01.015.000-01MOP	RETIÇOS	M2	8,44	R\$ 3,02	20,26%	R\$ 3,18	R\$ 26,84		
01.01.501.2		DE OBRAS								
01.01.501.2.1	01.015.000-01MOP	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE OBRAS	M2	8,44	R\$ 3,02	20,26%	R\$ 3,18	R\$ 26,84		
01.01.502		TRABALHOS DE MANUTENÇÃO								
01.01.502.1		LIMPEZA E PREPARO DA ÁREA								
01.01.502.1.1	0015	LIMPEZA MECÂNICA DE CAMADA VEGETAL	M2	6.642,54	R\$ 0,38	20,26%	R\$ 0,44	R\$ 1.903,68		
01.01.502.2		CORTES DE SOLO								
01.01.502.2.1	011511	LOCAR E CARRAR MATERIAL DA CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE COTRINHO DE 11,8 A 18,0 HP COM LÂMINA PRÉ-OPERACIONAL 1" X 1" X 1" CLASSIFICAÇÃO COM 120 HP	HR	408,40	R\$ 3,00	20,26%	R\$ 3,72	R\$ 1.519,08		
01.01.503		ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO								
01.01.503.1	011512-0001	EXECUÇÃO E CONCRETAGEM DE VESTIÁRIO COM SOLO PROVISÓRIAMENTE ARGILOSO - INCLUIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARRA E TRANSPORTE. AF_11/2018 NET. 6688 SEM ADEQUADO	M3	678,80	R\$ 48,98	20,26%	R\$ 52,75	R\$ 35.644,00		
01.01.504		TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO								
01.01.504.1	10075	CARRA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CARRAS/BOCABUJANTE 14 MP - CARRA COM 4 CAMPO DE BARRAS (CARRA DE 1,7 A 2,8 MY 128 HP) E DESCARGA LIVRE UNIDADE: M3. AF_07/2020	M3	270,40	R\$ 6,78	20,26%	R\$ 7,96	R\$ 2.154,16		
01.01.504.2	00100-0001	TRANSPORTE COM CARRAS (BAC) LANTE DE 10 ML, BARRAS ESPECÍFICAS, CARRA DE MANOBRA DE 1ª CATEGORIA - CARRA - FONTE: DMT - MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VOLUME 20 - CONTIENDO 11 "TRANSPORTES", TABELA 07 "MATERIAS ESPECÍFICAS REPARAÇÃO DE SOLOS E ADEQUAÇÃO" - DMT 333MM EM VU 018MM, INCLUI MANOBRA, DMT 100MM DE 3ª CATEGORIA. TABELA AF_12/2018 NET. 8475 SEM ADEQUADO	Tkm	12.046,32	R\$ 1,02	20,26%	R\$ 1,23	R\$ 14.776,08		
TOTAL ITEM 01										R\$ 98.416,81
01.01.600		FUNDIÇÕES E ESTRUTURAS								
01.01.601		FUNDIÇÕES								
01.01.602		PRELIMINAR								
01.01.602.001		MOVIMENTAÇÃO DE TERRE E PREPARO DO LOCAL								
01.01.602.001.1	0015	ESCALONAMENTO MECÂNICO CAMPO ABERTO EM SOLO DIFÍCIL BOM, 4TE 120MM PROFUNDIDADE	M3	581,78	R\$ 2,30	20,26%	R\$ 2,81	R\$ 1.634,98		
01.01.602.002		MANTENÇÃO DE OBRAS								
01.01.602.002.1	0015	RETIÇOS MANUAIS DE SOLOS COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA. AF_04/2018	M3	338,80	R\$ 23,95	20,26%	R\$ 28,80	R\$ 8.258,77		
01.01.602.003		CARRA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO								
01.01.602.003.1	10074	CARRA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CARRAS/BOCABUJANTE 14 MP - CARRA COM 4 CAMPO DE BARRAS (CARRA DE 1,7 A 2,8 MY 128 HP) E DESCARGA LIVRE UNIDADE: M3. AF_07/2020	M3	1.811,4	R\$ 0,96	20,26%	R\$ 1,17	R\$ 2.128,78		

6.



05.01.200.100.2	90679	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MIL EM VAS LUBRINA PAVIMENTADA, OMT ATE 30 KM UNIDADE: TON/M, AF_13/2018	TON/M	5.707,34	R\$	1,00	30,20%	R\$	1,20	R\$	7.112,82
05.01.200. 05.01.200.100. 05.01.200.100.		GRUPO DE OBRAS MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PREPARO DO LOCAL EXCAVAÇÃO									
05.01.200.100.1	79480	EXCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO DIFÍCIL R004H ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	18,27	R\$	1,25	20,20%	R\$	2,80	R\$	54,48
05.01.200.100.		MATERIAL COMPACTADO									
05.01.200.100.1	91382	MATERIAL MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANICA AF_05/2018	M3	11,10	R\$	10,90	20,20%	R\$	18,90	R\$	39,55
05.01.200.100.		CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO									
05.01.200.100.1	100074	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - CARGA COM PA CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ 120 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3	7,60	R\$	5,26	20,20%	R\$	7,17	R\$	54,47
05.01.200.100.2	90679	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MIL EM VAS LUBRINA PAVIMENTADA, OMT ATE 30 KM UNIDADE: TON/M, AF_13/2018	TON/M	308,58	R\$	1,00	20,20%	R\$	3,70	R\$	63,32
05.01.200. 05.01.200.100. 05.01.200.100.		RESERVAÇÃO PROBABILIDADE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PREPARO DO LOCAL EXCAVAÇÃO									
05.01.200.100.1	79480	EXCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO DIFÍCIL R004H ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	495,70	R\$	1,25	20,20%	R\$	2,80	R\$	1.473,73
05.01.200.100.		MATERIAL COMPACTADO									
05.01.200.100.1	91382	MATERIAL MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANICA AF_05/2018	M3	461,83	R\$	10,90	20,20%	R\$	19,90	R\$	13.903,23
05.01.200.100.		CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO									
05.01.200.100.1	100074	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - CARGA COM PA CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ 120 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3	494,28	R\$	5,26	20,20%	R\$	7,17	R\$	1.543,83
05.01.200.100.2	90679	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MIL EM VAS LUBRINA PAVIMENTADA, OMT ATE 30 KM UNIDADE: TON/M, AF_13/2018	TON/M	22.026,62	R\$	1,00	20,20%	R\$	3,70	R\$	27.811,84
05.01.200. 05.01.200.100. 05.01.200.100.		GRUPO DE OBRAS MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PREPARO DO LOCAL EXCAVAÇÃO									
05.01.200.100.1	79480	EXCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO DIFÍCIL R004H ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	11,58	R\$	1,25	20,20%	R\$	2,80	R\$	60,99
05.01.200.100.		MATERIAL COMPACTADO									
05.01.200.100.1	91382	MATERIAL MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANICA AF_05/2018	M3	91,07	R\$	10,90	20,20%	R\$	19,90	R\$	434,95
05.01.200.100.		CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO									
05.01.200.100.1	100074	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - CARGA COM PA CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ 120 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3	1,77	R\$	5,26	20,20%	R\$	7,17	R\$	38,33
05.01.200.100.2	90679	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MIL EM VAS LUBRINA PAVIMENTADA, OMT ATE 30 KM UNIDADE: TON/M, AF_13/2018	TON/M	301,58	R\$	1,00	20,20%	R\$	3,70	R\$	369,86
05.01.200. 05.01.200.100. 05.01.200.100.		GRUPO DE OBRAS MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PREPARO DO LOCAL EXCAVAÇÃO									
05.01.200.100.1	79480	EXCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO DIFÍCIL R004H ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	4,22	R\$	2,25	20,20%	R\$	1,80	R\$	11,84
05.01.200.100.		MATERIAL COMPACTADO									
05.01.200.100.1	91382	MATERIAL MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANICA AF_05/2018	M3	1,70	R\$	10,90	20,20%	R\$	28,00	R\$	37,77
05.01.200.100.		CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO									
05.01.200.100.1	100074	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - CARGA COM PA CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ 120 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3	1,40	R\$	5,26	20,20%	R\$	7,17	R\$	30,88
05.01.200.100.2	90679	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MIL EM VAS LUBRINA PAVIMENTADA, OMT ATE 30 KM UNIDADE: TON/M, AF_13/2018	TON/M	68,38	R\$	1,00	20,20%	R\$	1,20	R\$	81,43
05.01.200. 05.01.200.100. 05.01.200.100.		GRUPO DE OBRAS MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PREPARO DO LOCAL EXCAVAÇÃO									
05.01.200.100.1	79480	EXCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO DIFÍCIL R004H ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	97,51	R\$	2,25	20,20%	R\$	2,80	R\$	275,63
05.01.200.100.		MATERIAL COMPACTADO									
05.01.200.100.1	91382	MATERIAL MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANICA AF_05/2018	M3	76,13	R\$	10,90	20,20%	R\$	19,90	R\$	2.114,63
05.01.200.100.		CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO									
05.01.200.100.1	100074	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - CARGA COM PA CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ 120 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3	28,87	R\$	5,26	20,20%	R\$	7,17	R\$	316,49
05.01.200.100.2	90679	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MIL EM VAS LUBRINA PAVIMENTADA, OMT ATE 30 KM UNIDADE: TON/M, AF_13/2018	TON/M	779,84	R\$	1,00	20,20%	R\$	1,20	R\$	955,49
05.01.200.400. 05.01.200.400. 05.01.200.400.		RESERVAÇÃO PROBABILIDADE ESTRUCUTURAS NO LOCAL TIPO ESTRUTURAS MECANICAMENTE									
05.01.200.400.1	100097	ESTRUCUTURADA MECANICAMENTE, SEM FLUXO (STAR) TANTE, COM ACHO DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BITUMINOSA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO DESEMOBILIZAÇÃO) AF_07/2020	M	49,00	R\$	44,27	20,20%	R\$	100,14	R\$	18.108,44
05.01.200.400.2	91383	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTRUC DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 500MM AF_11/2018	00	147,80	R\$	26,63	20,20%	R\$	13,30	R\$	4.958,02
05.01.200.400.3	91377	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTRUC DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 300MM AF_11/2018	00	908,46	R\$	11,07	20,20%	R\$	18,80	R\$	15.266,50
05.01.200.400.4	90402	ARRANJAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO DE 400 MM AF_11/2018	00	185,00	R\$	11,13	20,20%	R\$	15,71	R\$	1.055,49
05.01.200.800. 05.01.200.800.		BLOCO DE FUNDADAÇÃO MATRI									
05.01.200.800.1	90619	LASTRO DE CONCRETO MARIPO, APLICADO EM BLOCO DE CONCRETO EM SAPATAS, ESPESURA DE 4 CM AF_06/2017	M2	24,40	R\$	17,46	20,20%	R\$	59,83	R\$	611,81
05.01.200.900.		FERRAGEM									
05.01.200.900.1	90931	ELABORAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FERRAGEM PARA BLOCO DE CONCRETO, SEM MADEIRA SERRADA, 6/25MM, 1 UTILIZAÇÃO AF_06/2017	M2	7,28	R\$	111,75	20,20%	R\$	147,81	R\$	1.075,03
05.01.200.900.		ARRABOIA									
05.01.200.900.1	90948	ARRABOIA DE BLOCO, VIGA BALANÇO OU SAPATA UTILIZANDO CO-50 DE 6/8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	00	31,10	R\$	46,74	20,20%	R\$	22,90	R\$	273,26
05.01.200.900.2	90948	ARRABOIA DE BLOCO, VIGA BALANÇO OU SAPATA UTILIZANDO CO-50 DE 8/8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	00	21,80	R\$	17,40	20,20%	R\$	13,27	R\$	451,81
05.01.200.900.3	90948	ARRABOIA DE BLOCO, VIGA BALANÇO OU SAPATA UTILIZANDO CO-50 DE 10/10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	00	22,90	R\$	19,80	20,20%	R\$	18,20	R\$	437,33
05.01.200.900.		CONCRETO									
05.01.200.900.1	90937	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CONCRETO E VIGAS BALANÇO, TER 20 MPa, COM USO DE 40MM 7 LANÇAMENTO, ARMAZENAMENTO E ARRABOIA AF_06/2017	M3	1,78	R\$	410,83	20,20%	R\$	485,77	R\$	869,52
05.01.200.900.		REPERTECIALIZAÇÃO									

6.

0465/DRE	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTU	LN	1,00	R\$ 471,18	R\$ 471,18	10,20%	R\$ 567,84	0,0492%	99,9414%
0471/DRE	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 36000 BTU	LN	1,00	R\$ 471,18	R\$ 471,18	10,20%	R\$ 567,84	0,0492%	99,9414%
96345	ARMANÇO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_05/2017	KG	21,30	R\$ 17,69	R\$ 375,03	10,20%	R\$ 453,01	0,0120%	99,9126%
080702/ABETOP	CAISCAO DUAS DEMAS MUBOS E PAREDES - (OB.C.)	M2	150,00	R\$ 1,03	R\$ 154,50	10,20%	R\$ 166,14	0,0250%	99,9395%
02874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	7,89	R\$ 28,90	R\$ 228,02	10,20%	R\$ 274,32	0,0194%	99,9585%
96344	ARMANÇO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	12,10	R\$ 18,71	R\$ 226,39	10,20%	R\$ 272,26	0,0130%	99,9767%
02.033.0001-0/EN	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTE DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,41	R\$ 348,03	R\$ 141,51	10,20%	R\$ 176,14	0,0125%	99,9907%
85120	MANOBRAS D A 200 PSI 10 A 14 KG/CM2 L D = 36MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	LN	1,00	R\$ 106,97	R\$ 106,97	10,20%	R\$ 131,05	0,0093%	100,0000%



	8227		ENCABOI DO BOMBEO HORIZONTAL COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,00	00	33,00
	8227		TUBO PVC SOLDAVEL 200 X 20 MILIMETROS (200x200)	01	3,80	00	45,00
	8228		CAJA FIBRA EN FIBRA, GRAB. 200	01	0,00	00	3,00
8228		TUBO, PVC, SOLDAVEL, 200 X 20MM, INSTALADO EM REMEDIACION DE AGUA DE SERVICIO QUE PERMITE RESERVA DE BOMBEO HORIZONTAL FORNEMENTO E INSTALACION. M. 02/2004	M			00	81,00
	8228		ALICATE DE ENCABOI DO BOMBEO HORIZONTAL COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,18	00	33,00
	8227		ENCABOI DO BOMBEO HORIZONTAL COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,28	00	33,00
	8229		TUBO PVC SOLDAVEL 200 X 20 MILIMETROS (200x200)	01	0,60	00	60,00
	8228		CAJA FIBRA EN FIBRA, GRAB. 200	01	0,00	00	3,00
8229		ADAPTADOR CURTO COM BOLA E BOLA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, 200 X 110MM, INSTALADO EM PRIMA DE AGUA, FORNEMENTO E INSTALACION. M. 02/2004	UN			00	100,00
	8228		ALICATE DE ENCABOI DO BOMBEO HORIZONTAL COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,00	00	33,00
	8227		ENCABOI DO BOMBEO HORIZONTAL COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,00	00	33,00
	111		ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLA E BOLA 50 MM X 1 1/2", 1000x1000	UN	1,00	00	0,00
	112		ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM BOLA E BOLA 50 MM X 1 1/2", 1000x1000	UN	0,00	00	0,00
	1000		SOLUCAO IMPRIMIDA PARA PVC, 1000X1000 (1000x1000)	UN	0,00	00	10,00
	1000		CAJA FIBRA EN FIBRA, GRAB. 100	UN	0,00	00	3,00
8230		ADAPTADOR CURTO COM BOLA E BOLA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, 200 X 110MM, INSTALADO EM PRIMA DE AGUA, FORNEMENTO E INSTALACION. M. 02/2004	UN			00	100,00
	8228		ALICATE DE ENCABOI DO BOMBEO HORIZONTAL COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,00	00	33,00
	8227		ENCABOI DO BOMBEO HORIZONTAL COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,00	00	33,00
	112		ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM BOLA E BOLA 50 MM X 1 1/2", 1000x1000	UN	1,00	00	0,00
	112		ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA PVC, 1000X1000 (1000x1000)	UN	0,00	00	0,00
	1000		SOLUCAO IMPRIMIDA PARA PVC, 1000X1000 (1000x1000)	UN	0,00	00	10,00
	1000		CAJA FIBRA EN FIBRA, GRAB. 100	UN	0,00	00	3,00
8231		BLOCA DE BOMBEO BOMBA, LONGA 100 X 100MM	UN			00	11,00
	8227		ENCABOI DO BOMBEO HORIZONTAL COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,10	00	33,00
	8228		SEBETE COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,00	00	0,00
	4112		BLOCA DE BOMBEO BOMBA, LONGA 100 X 100MM	UN	00	00	3,00
8232		BLOCA DE BOMBEO BOMBA, CURTA 60 X 60MM	UN			00	11,00
	8227		ENCABOI DO BOMBEO HORIZONTAL COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,08	00	33,00
	8228		SEBETE COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,00	00	0,00
	4114		BLOCA DE BOMBEO BOMBA, CURTA 60 X 60MM	UN	00	00	3,00
8233		BLOCA DE BOMBEO BOMBA, LONGA 70 X 70MM	UN			00	11,00
	8227		ENCABOI DO BOMBEO HORIZONTAL COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,05	00	33,00
	8228		SEBETE COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,00	00	0,00
	4113		BLOCA DE BOMBEO BOMBA, LONGA 70 X 70MM	UN	00	00	3,00
8234		BLOCA DE BOMBEO LONGA DE PVC BOMBA SOLDAVEL, MARCA, 100 X 100MM	UN			00	10,00
	8227		ENCABOI DO BOMBEO HORIZONTAL COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,00	00	33,00
	8228		SEBETE COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,00	00	0,00
	1000/1000		ADAPTADOR PVC	02	0,00	00	10,00
	1000/1000		SOLUCAO IMPRIMIDA PARA PVC	1	0,00	00	10,00
	011		BLOCA REDUZIDA PVC BOMBA LONGA 100 X 100MM	UN	1,00	00	0,00
8235		BLOCA DE BOMBEO BOMBA, LONGA 100 X 80MM	UN			00	01,00
	8227		ENCABOI DO BOMBEO HORIZONTAL COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,10	00	33,00
	8228		SEBETE COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,00	00	0,00
	4115		BLOCA DE BOMBEO BOMBA, LONGA 100 X 80MM	UN	00	00	3,00
8236		BLOCA DE BOMBEO BOMBA, LONGA 100 X 80MM	UN			00	01,00
	8227		ENCABOI DO BOMBEO HORIZONTAL COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,10	00	33,00
	8228		SEBETE COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,00	00	0,00
	4117		BLOCA DE BOMBEO BOMBA, CURTA 60 X 60MM	UN	00	00	3,00
8237		JOELHO DE BOMBA, PVC, SOLDAVEL, 200MM, INSTALADO EM PRIMA DE AGUA - FORNEMENTO E INSTALACION. M. 02/2004	UN			00	10,00
	8228		ALICATE DE ENCABOI DO BOMBEO HORIZONTAL COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,10	00	33,00
	8227		ENCABOI DO BOMBEO HORIZONTAL COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,10	00	33,00
	112		ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA PVC, 1000X1000 (1000x1000)	UN	0,00	00	0,00
	1000		SOLUCAO IMPRIMIDA PARA PVC, 1000X1000 (1000x1000)	UN	0,00	00	10,00
	1000		CAJA FIBRA EN FIBRA, GRAB. 100	UN	0,00	00	3,00
8238		JOELHO DE BOMBA, PVC, SOLDAVEL, 200MM, INSTALADO EM PRIMA DE AGUA - FORNEMENTO E INSTALACION. M. 02/2004	UN			00	10,00
	8228		ALICATE DE ENCABOI DO BOMBEO HORIZONTAL COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,10	00	33,00
	8227		ENCABOI DO BOMBEO HORIZONTAL COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,10	00	33,00
	112		ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA PVC, 1000X1000 (1000x1000)	UN	0,00	00	0,00
	1000		SOLUCAO IMPRIMIDA PARA PVC, 1000X1000 (1000x1000)	UN	0,00	00	10,00
	1000		CAJA FIBRA EN FIBRA, GRAB. 100	UN	0,00	00	3,00
8239		JOELHO DE BOMBA, PVC, SOLDAVEL, 200MM, INSTALADO EM PRIMA DE AGUA - FORNEMENTO E INSTALACION. M. 02/2004	UN			00	10,00
	8228		ALICATE DE ENCABOI DO BOMBEO HORIZONTAL COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,10	00	33,00
	8227		ENCABOI DO BOMBEO HORIZONTAL COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,10	00	33,00
	112		ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA PVC, 1000X1000 (1000x1000)	UN	0,00	00	0,00
	1000		SOLUCAO IMPRIMIDA PARA PVC, 1000X1000 (1000x1000)	UN	0,00	00	10,00
	1000		CAJA FIBRA EN FIBRA, GRAB. 100	UN	0,00	00	3,00
8240		JOELHO DE BOMBA, PVC, SOLDAVEL, 200MM, INSTALADO EM PRIMA DE AGUA - FORNEMENTO E INSTALACION. M. 02/2004	UN			00	10,00
	8228		ALICATE DE ENCABOI DO BOMBEO HORIZONTAL COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,10	00	33,00
	8227		ENCABOI DO BOMBEO HORIZONTAL COM ENCARGO COMPLEMENTAR	0	0,10	00	33,00
	112		ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA PVC, 1000X1000 (1000x1000)	UN	0,00	00	0,00
	1000		SOLUCAO IMPRIMIDA PARA PVC, 1000X1000 (1000x1000)	UN	0,00	00	10,00
	1000		CAJA FIBRA EN FIBRA, GRAB. 100	UN	0,00	00	3,00

6.



PAINEL P.V.C. 600X600MM, ESQUETE PRECISO, EM 02X04MM, FORNHEIRO E INSTALADO EM BANHA DE DESGASE (OU BANHA DE ENXOFRE) SANEAMENTO AF 12/2004			UN	QTD	VALOR
8274	8274	AUXÍLIO DE ENCAIXADOR DO BOMBEO HOMOLOGADO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	0	0,20	0,20
	8275	ENCAIXADOR DO BOMBEO HOMOLOGADO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	0	0,20	0,20
	02	ACRILICO PLASTICO PARA PVC, 100X100 COM 02X04	UN	0,0008	0,0008
	0280	CURVA PVC 45º PARA 100MM, 100MM, 100MM, 100MM, 100MM, 100MM	UN	0,0010	0,0010
	0285	SOLETO PARA 100MM PVC, 100MM, 100MM, 100MM, 100MM	M	1,00	1,00
	0290	TERMINAL DE VENTILACAO 100MM	UN	0,10	0,10
RESUMO QTD			UN	01	0,10
8275	8275	AUXÍLIO DE ENCAIXADOR DO BOMBEO HOMOLOGADO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	0	0,20	0,20
	8276	ENCAIXADOR DO BOMBEO HOMOLOGADO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	0	0,20	0,20
	02	ACRILICO PLASTICO PARA PVC, 100X100 COM 02X04	UN	0,0008	0,0008
	0280	CURVA PVC 45º PARA 100MM, 100MM, 100MM, 100MM, 100MM, 100MM	UN	0,0010	0,0010
	0285	SOLETO PARA 100MM PVC, 100MM, 100MM, 100MM, 100MM	M	1,00	1,00
	0290	TERMINAL DE VENTILACAO 100MM	UN	0,10	0,10
RESUMO QTD			UN	01	0,10
8276	8276	AUXÍLIO DE ENCAIXADOR DO BOMBEO HOMOLOGADO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	0	0,20	0,20
	8277	ENCAIXADOR DO BOMBEO HOMOLOGADO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	0	0,20	0,20
	02	ACRILICO PLASTICO PARA PVC, 100X100 COM 02X04	UN	0,0008	0,0008
	0280	CURVA PVC 45º PARA 100MM, 100MM, 100MM, 100MM, 100MM, 100MM	UN	0,0010	0,0010
	0285	SOLETO PARA 100MM PVC, 100MM, 100MM, 100MM, 100MM	M	1,00	1,00
	0290	TERMINAL DE VENTILACAO 100MM	UN	0,10	0,10
RESUMO QTD			UN	01	0,10
8277	8277	AUXÍLIO DE ENCAIXADOR DO BOMBEO HOMOLOGADO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	0	0,20	0,20
	8278	ENCAIXADOR DO BOMBEO HOMOLOGADO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	0	0,20	0,20
	02	ACRILICO PLASTICO PARA PVC, 100X100 COM 02X04	UN	0,0008	0,0008
	0280	CURVA PVC 45º PARA 100MM, 100MM, 100MM, 100MM, 100MM, 100MM	UN	0,0010	0,0010
	0285	SOLETO PARA 100MM PVC, 100MM, 100MM, 100MM, 100MM	M	1,00	1,00
	0290	TERMINAL DE VENTILACAO 100MM	UN	0,10	0,10
RESUMO QTD			UN	01	0,10
8278	8278	AUXÍLIO DE ENCAIXADOR DO BOMBEO HOMOLOGADO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	0	0,20	0,20
	8279	ENCAIXADOR DO BOMBEO HOMOLOGADO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	0	0,20	0,20
	02	ACRILICO PLASTICO PARA PVC, 100X100 COM 02X04	UN	0,0008	0,0008
	0280	CURVA PVC 45º PARA 100MM, 100MM, 100MM, 100MM, 100MM, 100MM	UN	0,0010	0,0010
	0285	SOLETO PARA 100MM PVC, 100MM, 100MM, 100MM, 100MM	M	1,00	1,00
	0290	TERMINAL DE VENTILACAO 100MM	UN	0,10	0,10
RESUMO QTD			UN	01	0,10
8279	8279	AUXÍLIO DE ENCAIXADOR DO BOMBEO HOMOLOGADO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	0	0,20	0,20
	8280	ENCAIXADOR DO BOMBEO HOMOLOGADO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	0	0,20	0,20
	02	ACRILICO PLASTICO PARA PVC, 100X100 COM 02X04	UN	0,0008	0,0008
	0280	CURVA PVC 45º PARA 100MM, 100MM, 100MM, 100MM, 100MM, 100MM	UN	0,0010	0,0010
	0285	SOLETO PARA 100MM PVC, 100MM, 100MM, 100MM, 100MM	M	1,00	1,00
	0290	TERMINAL DE VENTILACAO 100MM	UN	0,10	0,10
RESUMO QTD			UN	01	0,10

6-

DATA	DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE
10/11
11/11
12/11
13/11
14/11
15/11
16/11
17/11
18/11
19/11
20/11
21/11
22/11
23/11
24/11
25/11
26/11
27/11
28/11
29/11
30/11
31/11
12/12
13/12
14/12
15/12
16/12
17/12
18/12
19/12
20/12
21/12
22/12
23/12
24/12
25/12
26/12
27/12
28/12
29/12
30/12
31/12

DATA	DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	VALORE
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100

6



BDI EDIFICAÇÕES	20,26%
BDI EQUIPAMENTOS	13,26%

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO DE PRIMEIRA INFÂNCIA QD 510 CONJUNTO 19 LOTES 01/02 - RECANTO DAS
 QD 510 CONJUNTO 19 LOTES 01/02 - RECANTO DAS EMAS RAXV - BRASÍLIA/DF
 CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ DF
 CNPJ: 03.777.362/0001-81



Data: 03/11/2021
 ÁREA CONSTRUÇÃO: 1.637,43m²
 LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%
 LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - SETEMBRO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MENSAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO (R\$)	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)
CPM - 88326-N	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) (2 VIGIAS)	MÊS	R\$ 3.784,33	2	R\$ 7.568,67

código	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT
[1] - Custo por Hora - SINAPI_INSUMOS	41776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE	H	R\$ 16,32
[2] - Custo/hora _SINAPI S/ ENCARGOS		0	0,00%
[3] - Custo/hora [mensalista] SINAPI_COM_ENCARGOS		0	0,00%
	(3) = (2) x [ES_M] =	R\$	13,22
	[4] - Horas/DIA		7,33 H/dia
	[5] - Horas/mês		
	(6) - Quantidade de dias/mês		30,0 dias/mês
	(5) = (4) x (6) =		220,00 H/mês
	(7) - Custo mensal		
	(8) - Quantidade de profissionais		1,00
	CUSTO MENSAL SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES (7) = (3) x (5) x (8) =		R\$ 2.908,40

COMP. 95388-N	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - (MENSALISTA)	MÊS	R\$ 7,85	1	R\$ 7,85
---------------	--	-----	----------	---	----------

código	DESCRIÇÃO	COEF.	PREÇO UNIT
41776-MENSAL	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL	0,00270	R\$ 2.908,40

código	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT
40862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 494,57
40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 257,26
40863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 103,70
40864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 11,13
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	MÊS	R\$ 0,41
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 1,01
COMP. 95388-N	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	MÊS	R\$ 7,85
41776-MENSAL	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL	MÊS	R\$ 2.908,40
	CUSTO MENSAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:		R\$ 3.784,33

CPM - 88326-D	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) (2 VIGIAS)	MÊS	R\$ 2.997,39	2	R\$ 5.994,79
---------------	--	-----	--------------	---	--------------

COMP. 95388-D	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - (MENSALISTA)	MÊS	R\$ 5,73	1	R\$ 5,73
---------------	---	-----	----------	---	----------

código	DESCRIÇÃO	COEF.	PREÇO UNIT
41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	0,00270	R\$ 2.113,58

código	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT
40862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 494,57
40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 257,26
40863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 103,70
40864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 11,13
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	MÊS	R\$ 0,41
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 1,01
COMP. 95388-D	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	MÊS	R\$ 5,73
41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	MÊS	R\$ 2.113,58
	CUSTO MENSAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:		R\$ 2.997,39



CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA



BDI	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
II	PARA ESTIMATIVAS DE OBRAS DE ENGENHARIA A SEREM LICITADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL COM DESONERAÇÃO

COMPONENTE			
A		DESPESAS INDIRETAS	INCIDÊNCIA
	1	Administração Central	4,00%
	2	Seguros + Garantias	0,62%
	3	Riscos	1,04%
	4	Despesas Financeiras	1,05%
			6,71%

B		TRIBUTOS	INCIDÊNCIA
	1	COFINS - Contribuição Financiamento Seguridade Social	3,00%
	2	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	3	ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	1,00%
	4	Contribuição previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
SUBTOTAL "B"			4,65%

C		BONIFICAÇÃO	INCIDÊNCIA
	1	Lucro	7,40%
	2		
	3		
	4		
			7,40%

BDI	20,26%
-----	--------

FORMULA UTILIZADA PARA CÁLCULO DO BDI		
BDI =	$\left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right]$	x 100

AC	Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
S	Taxa Representativa de Seguros
R	Taxa Representativa de Riscos
G	Taxa Representativa de Garantias
DF	Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L	Taxa Representativa de Lucro
I	Taxa Representativa de Incidência de Impostos
	Taxa Representativa da incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço,

REFERÊNCIAS:
Fórmula de cálculo do BDI: Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU / Plenário

6.



BDI	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
II	PARA ESTIMATIVAS DE OBRAS DE ENGENHARIA A SEREM LICITADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

COMPONENTE			
A		DESPESAS INDIRETAS	INCIDÊNCIA
	1	Administração Central	2,74%
	2	Seguros + Garantias	0,37%
	3	Riscos	0,69%
	4	Despesas Financeiras	0,75%
			4,55%

B		TRIBUTOS	INCIDÊNCIA
	1	COFINS - Contribuição Financiamento Seguridade Social	3,00%
	2	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	3	ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00%
	4	Contribuição previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
SUBTOTAL "B"			3,65%

C		BONIFICAÇÃO	INCIDÊNCIA
	1	Lucro	4,35%
	2		
	3		
	4		
			4,35%

BDI	13,26%
------------	---------------

FORMULA UTILIZADA PARA CÁLCULO DO BDI	
BDI =	$\left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right)^{-1} \right] \times 100$

AC	Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
S	Taxa Representativa de Seguros
R	Taxa Representativa de Riscos
G	Taxa Representativa de Garantias
DF	Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L	Taxa Representativa de Lucro
I	Taxa Representativa de Incidência de Impostos
	Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço,

REFERÊNCIAS:
Fórmula de cálculo do BDI: Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU / Plenário

DISTRITO FEDERAL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	TOTAL	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,75%	Não incide	17,75%	Não incide
B2	FERIADOS	3,41%	Não incide	3,41%	Não incide
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,66%	0,67%	0,66%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,62%	8,33%	10,62%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,31%	Não incide	1,31%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	13,55%	10,63%	13,55%	10,63%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	TOTAL	48,42%	20,36%	48,42%	20,36%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,12%	3,24%	4,12%	3,24%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,46%	0,36%	0,46%	0,36%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,77%	2,96%	3,77%	2,96%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,35%	0,27%	0,35%	0,27%
C	TOTAL	8,80%	6,91%	8,80%	6,91%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,62%	3,62%	18,30%	7,70%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,35%	0,27%	0,37%	0,29%
D	TOTAL	8,97%	3,89%	18,67%	7,99%
TOTAL GERAL (A + B + C + D)		83,99%	48,96%	113,65%	73,06%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

G.