

**MEVATO**

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

**ANEXO III****PROPOSTA DA EMPRESA****À****Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral****Referência: Concorrência nº 07/2021****Att: Comissão Permanente de Licitação**

A empresa Mevato Construções e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 00.611.343/0001-92, estabelecida na cidade de Brasília, Distrito Federal, no endereço SCIA Quadra 14 Conjunto 11 Lote 05, Telefone N.º (61) 3363-9183, por seu responsável, o Sr. Luiz Afonso Delgado Assad, portador da Carteira de Identidade nº 595.158 SSP/DF e do CPF nº 292.892.621-68, abaixo assinado, propõe à Secretaria de Estado de Educação, para o objeto discriminado no edital supramencionado, nas seguintes condições:

- a) O preço proposto é de R\$ 11.598.831,46 (onze milhões quinhentos e noventa e oito mil oitocentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos);
- b) Para atender o disposto no artigo 10 do Decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor estimado do ISS compreendido no preço proposto é de R\$ 231.976,63 (duzentos e trinta e um mil novecentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos);
- c) O prazo de validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura desta Licitação;
- d) Declara para devidos fins estar ciente e de acordo com as todas as cláusulas e condições editalícias.

Brasília, 28 de janeiro de 2022.


MEVATO - Construções e Com. Ltda
Pedro Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF



MEVATO
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ARQUITETURA**

CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA

(Conforme Lei 8.666/93, artigo 40, parágrafo 2º, inciso II)

Especificações referentes aos serviços para urbanização de terreno com área de 7.373,670 m² localizado no TRECHO 1 ETAPA 1 QUADRA 601 ÁREA ESPECIAL 03, RA XXXII, SOL NASCENTE/DF, e área construída de 5.110,16 m², onde será implantado o projeto padrão de CEF – centro de ensino fundamental e quadra coberta projeto padrão FNDE, constando de estacionamento com vagas reservadas para pessoas com deficiência, idosos, motos e embarques/desembarque, guarita com sanitário, parquinho, mastro de bandeiras, pátio descoberto, praça de acesso, castelo d'água, parquinho, bancos, lixeiras, postes de iluminação, torneiras de Jardim, grelhas para captação de água pluvial, central de gás, canteiros e área verde com tratamento paisagístico. Contém ainda, fechamentos com gradil e muro, calçadas, rampas e desníveis tratados em conformidade com a NBR 9050.

TÍTULO:

O projeto padrão do CEF consta de edificação com 3 (três) pavimentos composta por 20 Salas de Aula, Laboratório de Informática com Depósito, Laboratório de Ciências com Depósito, Sala de Artes Plásticas, Sala Multimídia, Sala de Música, Sala Técnica, Sala de Multiuso, Sala de Leitura, Sala de Artes Cênicas, Grêmios, Reprografia, Arquivo Administrativo, Dep. Pedagógico, Direção e Vice-Direção, Sala Coordenador e Supervisor, Sala dos Professores, Sala de Recurso, Sala de Apoio Aprendizagem, SDE e SEAA, Secretaria, Sala Reunião e Coordenação, Depósito Geral, Depósito de Limpeza, Refeitório, Pré-Lavagem, Área Serviço Coberta, Sala do Servidor com Vestiário, Depósito Lixo, Depósito Material Esportivo, Depósito Gênero Alimentícios, Cozinha, Banheiros, Vestiários, Pátio Coberto, Jardim Interno, Sanitários para alunos e Sanitários para professores/comunidade, Sanitários PCD, além da rampa e escadas de acesso.

Nº PROJETO:

314-SEEDF - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QD 601 SOL NASCENTE

NOME PROJETO:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QD601 SOL NASCENTE

ENDEREÇO:

CEF - Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE - RA IX - CEILÂNDIA - DF

PRAZO:

16 MESES (487 DIAS CORRIDOS)

PROCESSO:

080.007145/2016

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

SISOBRAS:

Área total de Construção 5.110,16m²

OBSERVAÇÕES:

01 - Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as quantidades e valores necessários a completa execução da obra
02 - A estimativa teve como referência cotações de mercado de empresas especializadas e o Preço praticado pela SINAPI e outros bancos de dados governamentais;
03 - O valor estimado informado já inclui todos os impostos, tributos, benefícios e custos administrativos;
04 - Todos os serviços discriminados nesta estimativa incluem os materiais, mão-de-obra, acessórios, ferramentas, insumos e equipamentos necessários para sua boa execução.
05 - Para o efeito de licitação, verificar todas as considerações a respeito dos serviços e fazer as alterações do projeto e do caderno de especificações de Arquitetura onde se fizer necessário, afim de compatibilizá-los com as estimativas.

MÓDULO 01

SUB TOTAL (SERVIÇOS/MATERIAIS)..... R\$ 7.489.722,32
BDI = 20,26%..... R\$ 1.517.417,74
TOTAL MÓDULO 01 R\$ 9.007.140,06

QUADRAS

SUB TOTAL (SERVIÇOS/MATERIAIS)..... R\$ 779.954,15
BDI = 20,26%..... R\$ 158.018,71
TOTAL QUADRA R\$ 937.972,86

TOTAL MÓDULO 01 E QUADRA R\$ 9.945.112,92

MÓDULO 02

SUB TOTAL (SERVIÇOS/MATERIAIS)..... R\$ 1.299.806,53
BDI = 20,26%..... R\$ 263.340,80
TOTAL MÓDULO 02 R\$ 1.563.147,33

EQUIPAMENTOS

SUB TOTAL (EQUIPAMENTOS)..... R\$ 79.967,52
BDI = 13,26%..... R\$ 10.603,69
TOTAL EQUIPAMENTOS..... R\$ 90.571,21

TOTAL MÓDULO 02 E EQUIPAMENTOS..... R\$ 1.653.718,54

VALOR ESTIMADO COM BDI R\$ 11.598.831,46

NOTAS:

[Assinatura]
MEVATO Construções e Com. Ltda
Pedro Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF



PLANILHA ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS (SEM DESONERAÇÃO)

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CIDADRA GÓI SOL NASCENTE
LOCAL: CEP - 0.861 AF 83 TRILHO 81 ESTAB. EL SOL NASCENTE - RA II - CELSÂNIA - DF



ÁREA CONSTRUÇÃO: 8.118,18 m²
LEIS SOCIAIS TRABALHISTAS: 111,89%
LEIS SOCIAIS TRABALHISTAS: 71,00%
TABELA DE REFERÊNCIA: SIAPEI - AGOSTO DE 2023 SEM DESONERAÇÃO

MÓDULO 01

PLANILHA DE CUSTOS (SERVIÇOS)


ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT CUSTO (R\$)	DTN (%)	PREÇO UNIT MENDA (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL POR ITEM (R\$)
02.00.000		SERVIÇOS PRELIMINARES							
02.01.000		CANTEIRO DE OBRAS							
02.01.100		CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS							
02.01.101		ESCRITÓRIOS							
02.01.101.1	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2018	M2	15,00	R\$ 1.077,01	20,26%	R\$ 1.295,21	R\$ 19.428,18	
02.01.102		DEPÓSITOS							
02.01.102.1	93208	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF. 02/2018	M2	15,00	R\$ 866,33	20,26%	R\$ 1.041,25	R\$ 15.627,75	
02.01.102.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUI PRATELEIRAS. AF. 02/2018	M2	15,00	R\$ 829,16	20,26%	R\$ 1.069,80	R\$ 15.039,56	
02.01.102.3	CCU.02.0001	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BAINHA COM DUAS DIVISÓRIAS PARA AGREGADOS, DIMENSÕES 4,00X10,00M EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1,00	R\$ 1.896,53	20,26%	R\$ 2.280,77	R\$ 2.280,77	
02.01.102.4	CCU.02.0002	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BAINHA PARA ARMAZENAMENTO DE AÇO, POR BITOLA, DIMENSÕES 7,00X12M EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1,00	R\$ 1.134,53	20,26%	R\$ 1.364,79	R\$ 1.364,79	
02.01.102.5	CCU.02.0003	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BAINHA PARA ARMAZENAMENTO DE MADEIRA, DIMENSÕES 4,00X7,00M, EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1,00	R\$ 626,33	20,26%	R\$ 993,74	R\$ 993,74	
02.01.103		OFICINAS							
02.01.103.1	93282	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2018	M2	12,00	R\$ 266,74	20,26%	R\$ 320,78	R\$ 3.849,38	
02.01.103.2	93283	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2018	M2	20,00	R\$ 428,89	20,26%	R\$ 515,94	R\$ 10.810,83	
02.01.104		REFEITÓRIO							
02.01.104.1	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2018	M2	24,00	R\$ 573,16	20,26%	R\$ 689,28	R\$ 16.542,77	
02.01.105		VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS							
02.01.105.1	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF. 02/2018	M2	18,00	R\$ 957,73	20,26%	R\$ 1.151,77	R\$ 20.731,79	
02.01.200		LOCAÇÕES PROVISÓRIAS							
02.01.201		LOCAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA							
02.01.201.1	C1622/SEINFRA	LOCAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	R\$ 2.876,69	20,26%	R\$ 2.858,21	R\$ 2.858,21	
02.01.202		LOCAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA							
02.01.202.1	CCU.02.0001	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BAINHA COM DUAS DIVISÓRIAS PARA AGREGADOS, DIMENSÕES 4,00X10,00M EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1,00	R\$ 1.896,53	20,26%	R\$ 2.280,77	R\$ 2.280,77	
02.01.400		PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO							
02.01.401		PLACAS							
02.01.401.1	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	12,00	R\$ 349,68	20,26%	R\$ 444,34	R\$ 5.832,04	
02.01.500		CAIXA D'ÁGUA							
02.01.500.1	89503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 1.016,97	20,26%	R\$ 1.223,01	R\$ 2.446,02	
02.01.500.2	98481	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF. 05/2018	UN	2,00	R\$ 5.258,73	20,26%	R\$ 6.856,17	R\$ 12.672,85	
02.03.000		LOCAÇÃO DE OBRAS							
02.03.100		DE OBRAS							
02.03.100.1	C1630/SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GIABRITO	M2	5.110,16	R\$ 6,48	20,26%	R\$ 7,87	R\$ 89.200,15	
TOTAL ITEM 02									171.969,10
03.00.000		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							
03.01.000		FUNDAÇÕES							
03.01.100		CASTELO POTÁVEL							
03.01.100.425		ESTACAS							
03.01.100.425.1	CCU.03.0004	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUI CONCRETO FCK=30MPa E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF. 12/2018	M	204,00	R\$ 187,45	20,26%	R\$ 165,90	R\$ 33.720,66	
03.01.100.425.2	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF. 11/2018	R\$	236,87	R\$ 19,24	20,26%	R\$ 21,96	R\$ 5.197,15	
03.01.100.425.3	95578	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF. 11/2018	R\$	638,08	R\$ 13,77	20,26%	R\$ 16,56	R\$ 13.678,44	
03.01.100.425.4	95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF. 11/2018	UN	12,00	R\$ 13,88	20,26%	R\$ 16,89	R\$ 200,81	
03.01.100.500		BLOCOS DE FUNDÇÃO							
03.01.100.502		FÓRMA							
03.01.100.502.1	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 08/2017	M2	71,99	R\$ 84,90	20,26%	R\$ 102,17	R\$ 2.246,78	
03.01.100.503		ARMADURA							
03.01.100.503.1	96545	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	R\$	167,60	R\$ 19,06	20,26%	R\$ 22,87	R\$ 3.841,63	
03.01.100.503.2	96548	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	R\$	393,10	R\$ 13,84	20,26%	R\$ 16,84	R\$ 6.409,60	
03.01.100.504		CONCRETO							
03.01.100.504.1	08345/ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPa, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO	M3	9,20	R\$ 432,71	20,26%	R\$ 520,38	R\$ 4.267,09	
03.01.100.505		IMPERMEABILIZAÇÃO							
03.01.100.505.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF. 05/2018	M2	9,79	R\$ 33,94	20,26%	R\$ 40,82	R\$ 397,34	
03.01.300		GUARITA							
03.01.300.425		ESTACAS							
03.01.300.425.1	CCU.03.0004	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUI CONCRETO FCK=30MPa E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF. 12/2018	M	70,00	R\$ 137,45	20,26%	R\$ 165,90	R\$ 11.570,82	
03.01.300.425.2	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF. 11/2018	R\$	96,61	R\$ 19,24	20,26%	R\$ 21,96	R\$ 2.163,42	
03.01.300.425.3	95578	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF. 11/2018	R\$	349,20	R\$ 13,77	20,26%	R\$ 16,56	R\$ 5.782,68	
03.01.300.425.4	95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF. 11/2018	UN	5,00	R\$ 13,88	20,26%	R\$ 16,89	R\$ 83,46	
03.01.300.500		BLOCOS DE FUNDÇÃO							
03.01.300.502		FÓRMA							
03.01.300.502.1	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 08/2017	M2	13,17	R\$ 86,96	20,26%	R\$ 102,17	R\$ 1.541,27	
03.01.300.503		ARMADURA							
03.01.300.503.1	96546	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	R\$	42,90	R\$ 17,32	20,26%	R\$ 20,29	R\$ 1.286,78	
03.01.300.503.2	96543	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	R\$	7,30	R\$ 21,09	20,26%	R\$ 25,86	R\$ 183,15	
03.01.300.504		CONCRETO							
03.01.300.504.1	11488/ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPa, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	1,40	R\$ 367,97	20,26%	R\$ 446,37	R\$ 633,20	
03.01.300.505		IMPERMEABILIZAÇÃO							
03.01.300.505.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF. 05/2018	M2	18,79	R\$ 33,94	20,26%	R\$ 40,82	R\$ 763,71	




03. 01.300.600.		VIGAS BALDRAME										
03. 01.300.602.		FÓRMA										
03. 01.300.602. 1	96342	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	12,03	R\$	04,24	20,26%	R\$	101,31	R\$	1.218,72	
03. 01.300.603.		ARMADURA										
03. 01.300.603. 1	96344	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	6,20	R\$	20,12	20,26%	R\$	24,20	R\$	4,88	
03. 01.300.603. 2	96345	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	21,10	R\$	19,06	20,26%	R\$	22,92	R\$	483,64	
03. 01.300.603. 3	96343	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	7,20	R\$	13,09	20,26%	R\$	25,36	R\$	182,61	
03. 01.300.604.		CONCRETO										
03. 01.300.604. 1	11486/ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=90MPa, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	0,72	R\$	387,97	20,26%	R\$	466,37	R\$	335,93	
03. 01.300.605.		IMPERMEABILIZAÇÃO										
03. 01.300.605. 1	96357	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	M2	11,10	R\$	83,94	20,26%	R\$	40,82	R\$	453,06	
03. 01.500.		ESTACAS										
03. 01.500.423.		ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSIVE CONCRETO FCK=30MPa E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM). AF. 12/2016		M	2.043,00	R\$	108,94	20,26%	R\$	131,01	R\$	267.655,97
03. 01.500.423. 2	CCU-03.0004	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSIVE CONCRETO FCK=30MPa E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM). AF. 12/2016	M	901,00	R\$	137,43	20,26%	R\$	163,30	R\$	148.932,93	
03. 01.500.423. 3	95384	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF. 11/2016	KG	2.212,53	R\$	18,26	20,26%	R\$	21,96	R\$	48.286,20	
03. 01.500.423. 4	95378	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF. 11/2016	KG	9.323,64	R\$	13,77	20,26%	R\$	16,36	R\$	154.297,43	
03. 01.500.423. 5	95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF. 11/2016	UH	178,00	R\$	13,89	20,26%	R\$	16,69	R\$	2.971,19	
03. 01.500.500.		BLOCOS DE FUNDAÇÃO										
03. 01.500.502.		FÓRMA										
03. 01.500.502. 1	96334	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, Cx23 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	237,21	R\$	04,94	20,26%	R\$	102,17	R\$	24.236,43	
03. 01.500.503.		ARMADURA										
03. 01.500.503. 1	96344	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	65,40	R\$	20,12	20,26%	R\$	24,20	R\$	1.582,44	
03. 01.500.503. 2	96343	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	780,00	R\$	19,06	20,26%	R\$	22,92	R\$	17.878,81	
03. 01.500.503. 3	96346	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	451,60	R\$	17,12	20,26%	R\$	20,59	R\$	9.297,77	
03. 01.500.503. 4	96347	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	323,80	R\$	14,30	20,26%	R\$	17,44	R\$	9.133,87	
03. 01.500.503. 5	96348	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	1.184,00	R\$	13,84	20,26%	R\$	16,64	R\$	19.708,48	
03. 01.500.504.		CONCRETO										
03. 01.500.504. 1	03345/ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPa, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO	M3	43,81	R\$	432,71	20,26%	R\$	520,38	R\$	22.537,53	
03. 01.500.505.		IMPERMEABILIZAÇÃO										
03. 01.500.505. 1	96357	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	M2	454,22	R\$	33,94	20,26%	R\$	40,82	R\$	18.539,55	
03. 01.500.600.		VIGAS BALDRAME										
03. 01.500.602.		FÓRMA										
03. 01.500.602. 1	96334	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=23 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF. 06/2017	M2	703,71	R\$	73,77	20,26%	R\$	68,72	R\$	62.430,20	
03. 01.500.603.		ARMADURA										
03. 01.500.603. 1	96344	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	6,00	R\$	20,12	20,26%	R\$	24,20	R\$	145,18	
03. 01.500.603. 2	96346	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	1.818,80	R\$	17,12	20,26%	R\$	20,59	R\$	27.152,13	
03. 01.500.603. 3	96347	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	267,30	R\$	14,30	20,26%	R\$	17,44	R\$	4.663,10	
03. 01.500.603. 4	96348	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	1.264,80	R\$	13,84	20,26%	R\$	16,64	R\$	21.094,80	
03. 01.500.603. 5	96343	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	538,60	R\$	21,09	20,26%	R\$	23,36	R\$	13.640,42	
03. 01.500.604.		CONCRETO										
03. 01.500.604. 1	03345/ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPa, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO	M3	44,45	R\$	432,71	20,26%	R\$	520,38	R\$	23.180,76	
03. 01.500.605.		IMPERMEABILIZAÇÃO										
03. 01.500.605. 1	96357	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	M2	632,05	R\$	33,94	20,26%	R\$	40,82	R\$	25.830,56	
03. 01.700.		RESERVATÓRIO PADRÃO ADMS										
03. 01.700.423.		ESTACAS										
03. 01.700.423. 1	100652	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSIVE CONCRETO FCK=30MPa E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM). AF. 12/2016	M	180,00	R\$	199,61	20,26%	R\$	340,05	R\$	43.209,18	
03. 01.700.423. 2	95384	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF. 11/2016	KG	170,77	R\$	18,28	20,26%	R\$	21,96	R\$	3.750,02	
03. 01.700.423. 3	95378	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF. 11/2016	KG	523,80	R\$	13,77	20,26%	R\$	16,36	R\$	8.674,82	
03. 01.700.423. 4	95602	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF. 11/2016	UH	18,00	R\$	22,20	20,26%	R\$	26,70	R\$	490,54	
03. 01.700.500.		BLOCOS DE FUNDAÇÃO										
03. 01.700.502.		FÓRMA										
03. 01.700.502. 1	96331	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, Cx23 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	16,74	R\$	124,94	20,26%	R\$	150,25	R\$	2.515,23	
03. 01.700.503.		ARMADURA										
03. 01.700.503. 1	96344	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	8,80	R\$	20,12	20,26%	R\$	24,20	R\$	212,93	
03. 01.700.503. 2	96343	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	67,30	R\$	19,06	20,26%	R\$	22,92	R\$	1.542,62	
03. 01.700.503. 3	96346	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	17,60	R\$	17,12	20,26%	R\$	20,59	R\$	862,36	
03. 01.700.503. 4	96348	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	114,00	R\$	13,84	20,26%	R\$	16,64	R\$	1.877,61	
03. 01.700.504.		CONCRETO										
03. 01.700.504. 1	11486/ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=90MPa, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	4,79	R\$	387,97	20,26%	R\$	466,37	R\$	2.234,88	
03. 01.700.505.		IMPERMEABILIZAÇÃO										
03. 01.700.505. 1	96357	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	M2	9,00	R\$	33,94	20,26%	R\$	40,82	R\$	397,84	
03. 01.800.		ALUÍDIO E GRADIM										
03. 01.800.423.		ESTACAS										
03. 01.800.423. 1	100897	ESTACA ESCAVADA MECÂNICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM). AF. 01/2020	M	252,00	R\$	89,14	20,26%	R\$	107,20	R\$	27.034,34	
03. 01.800.423. 2	95377	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF. 11/2016	KG	932,90	R\$	18,07	20,26%	R\$	19,23	R\$	18.029,82	
03. 01.800.423. 3	95383	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF. 11/2016	KG	284,44	R\$	19,83	20,26%	R\$	23,85	R\$	6.783,20	
03. 01.800.423. 4	95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF. 11/2016	UH	124,00	R\$	13,89	20,26%	R\$	16,69	R\$	2.069,82	
03. 01.800.500.		BLOCOS DE FUNDAÇÃO										
03. 01.800.502.		FÓRMA										
03. 01.800.502. 1	96334	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, Cx23 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	85,00	R\$	04,96	20,26%	R\$	102,17	R\$	9.976,05	
03. 01.800.503.		ARMADURA										




03.01.800.503.1	96544	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_05/2017	M3	200,80	R\$	17,13		20,26%	R\$	20,59	R\$	4.134,17
CONCRETO												
03.01.800.504.1	11486/ORSSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPa, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA.	M3	5,77	R\$	887,87		20,26%	R\$	466,57	R\$	2.692,12
IMPERMEABILIZAÇÃO												
03.01.800.505.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF_05/2018	M2	71,47	R\$	33,84		20,26%	R\$	40,82	R\$	2.917,14
VIGAS BALDRAME												
FÓRMA												
03.01.800.602.1	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 4x25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_05/2017	M7	329,51	R\$	78,77		20,26%	R\$	88,71	R\$	29.232,74
ARMADURA												
03.01.800.603.1	96543	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_05/2017	KG	288,20	R\$	23,09		20,26%	R\$	23,36	R\$	7.324,79
03.01.800.603.2	96545	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_05/2017	KG	734,80	R\$	19,06		20,26%	R\$	22,92	R\$	16.945,05
CONCRETO												
03.01.800.604.1	11486/ORSSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPa, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA.	M3	18,96	R\$	887,87		20,26%	R\$	466,57	R\$	8.946,22
IMPERMEABILIZAÇÃO												
03.01.800.605.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF_04/2018	M2	273,75	R\$	83,94		20,26%	R\$	40,82	R\$	11.091,81
PASSARELA												
ESTACAS												
03.01.800.423.1	CCU.03.0007	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 10CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	64,00	R\$	53,81		20,26%	R\$	64,71	R\$	4.141,56
03.01.800.423.2	95543	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 50,0 MM. AF_13/2016	KG	39,42	R\$	19,83		20,26%	R\$	19,83	R\$	940,07
03.01.800.423.3	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 100,0 MM. AF_13/2016	KG	290,62	R\$	16,07		20,26%	R\$	19,83	R\$	5.036,69
03.01.800.423.4	95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_13/2016	UN	16,00	R\$	18,88		20,26%	R\$	16,69	R\$	267,07
BLOCOS DE FUNDADAÇÃO												
FÓRMA												
03.01.800.502.1	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 4x25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_05/2017	M2	34,98	R\$	84,98		20,26%	R\$	102,17	R\$	2.550,24
ARMADURA												
03.01.800.503.1	96544	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_05/2017	KG	87,50	R\$	20,12		20,26%	R\$	24,20	R\$	2.117,18
CONCRETO												
03.01.800.504.1	11486/ORSSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPa, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA.	M3	8,73	R\$	387,87		20,26%	R\$	466,57	R\$	1.749,65
IMPERMEABILIZAÇÃO												
03.01.800.505.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF_05/2018	M2	71,47	R\$	33,84		20,26%	R\$	40,82	R\$	2.917,14
ESTRUTURAS DE CONCRETO												
BORTAS DE DILATAÇÃO												
03.02.000.01.1	11.018.0054-0/EMOP	JUNTA DE DILATAÇÃO E VEDAÇÃO DE PISOS/LAIAS, PILARES, FISSURAS, LAJENQUILAS, RESERVATÓRIOS, ETCPA RA MOVIMENTOS DE -20 A +30MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	73,58	R\$	189,73		20,26%	R\$	228,17	R\$	18.788,70
CASTELO POTÁVEL												
PILARES												
FÓRMA												
03.02.100.111.1	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	91,77	R\$	151,88		20,26%	R\$	182,77	R\$	16.772,81
ARMADURA												
03.02.100.112.1	92778	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBERRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	329,90	R\$	17,05		20,26%	R\$	20,30	R\$	6.764,38
03.02.100.112.2	92775	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBERRADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	168,30	R\$	21,13		20,26%	R\$	25,41	R\$	4.278,66
CONCRETO												
03.02.100.113.1	03345/ORSSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPa, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO	M3	6,35	R\$	432,71		20,26%	R\$	520,38	R\$	8.408,47
VIGAS												
FÓRMA												
03.02.100.121.1	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	83,74	R\$	112,44		20,26%	R\$	135,24	R\$	11.825,37
ARMADURA												
03.02.100.122.1	92776	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBERRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	146,00	R\$	20,17		20,26%	R\$	24,26	R\$	3.541,44
03.02.100.122.2	92777	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBERRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,40	R\$	19,04		20,26%	R\$	22,90	R\$	54,95
03.02.100.122.3	92778	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBERRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	95,30	R\$	17,05		20,26%	R\$	20,30	R\$	1.858,16
03.02.100.122.4	92779	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBERRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	133,90	R\$	14,36		20,26%	R\$	17,27	R\$	2.312,36
03.02.100.122.5	92780	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBERRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	108,70	R\$	13,44		20,26%	R\$	16,40	R\$	1.783,06
03.02.100.122.6	92781	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBERRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,20	R\$	15,31		20,26%	R\$	18,41	R\$	298,27
03.02.100.122.7	92775	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBERRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	85,00	R\$	21,13		20,26%	R\$	25,41	R\$	2.139,93
CONCRETO												
03.02.100.123.1	03345/ORSSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPa, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO	M3	6,35	R\$	432,71		20,26%	R\$	520,38	R\$	8.200,32
RESERVATÓRIO												
FÓRMA												
03.02.100.131.1	92267	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	318,27	R\$	94,41		20,26%	R\$	63,43	R\$	20.825,51
ARMADURA												
03.02.100.132.1	92916	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	729,30	R\$	19,15		20,26%	R\$	23,03	R\$	16.800,23
03.02.100.132.2	92917	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	69,70	R\$	18,28		20,26%	R\$	23,98	R\$	1.532,25
03.02.100.132.3	92919	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	31,20	R\$	16,48		20,26%	R\$	19,82	R\$	618,35




01.02.500.114.4	92921	AMAPÁO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO C-40 DE 13,3 MM - MONTAGEM, A.F. 12/2015	M2	641,90	R\$	13,84	20,25%	R\$	16,76	R\$	34.449,20
01.02.500.114.5	92922	AMAPÁO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO C-40 DE 16,0 MM - MONTAGEM, A.F. 12/2015	M2	483,00	R\$	13,36	20,25%	R\$	16,07	R\$	7.790,25
01.02.500.114.9	92929	AMAPÁO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO C-40 DE 10,0 MM - MONTAGEM, A.F. 12/2015	M2	1.412,00	R\$	13,12	20,25%	R\$	16,18	R\$	23.675,65
01.02.500.114.10	92915	AMAPÁO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO C-40 DE 9,0 MM - MONTAGEM, A.F. 12/2015	M2	96,10	R\$	10,79	20,25%	R\$	22,90	R\$	2.209,23
01.02.500.114.1	92919/928	CONCRETO SIMPLES USUANDO FERRAGEM, BOMBEADO, LANÇADO E APÓRCIO	M3	82,37	R\$	482,71	20,25%	R\$	520,28	R\$	16.792,57
01.02.500.114.1	92904	REDE PNEUMÁTICA PARA ABASTECIMENTO DE SUPERFÍCIE COM MANEIRA ESPECÍFICA, UMA CÂMARA, INCLUSIVE ABASTECIMENTO DE PNEUMÁTICO, FERRAGEM, A.F. 02/2015	M2	13,95	R\$	62,02	20,25%	R\$	102,25	R\$	1.416,09
01.02.500.114		QUANTIA									
01.02.500.114		PILARES									
01.02.500.114.1	92984	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHOVA DE MADEIRA, COMPLESSÃO PLASTIFICADA, F = 12 MM, A.F. 12/2015	M2	11,66	R\$	206,94	20,25%	R\$	248,27	R\$	2.901,78
01.02.500.114.1	92778	AMAPÁO DE FUBA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TIEIRA OU SOBARRADO UTILIZANDO AÇO C-40 DE 10,0 MM - MONTAGEM, A.F. 12/2015	M2	39,50	R\$	17,25	20,25%	R\$	20,50	R\$	809,32
01.02.500.114.2	92775	AMAPÁO DE FUBA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TIEIRA OU SOBARRADO UTILIZANDO AÇO C-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM, A.F. 12/2015	M2	18,20	R\$	21,13	20,25%	R\$	25,41	R\$	462,48
01.02.500.114		CONCRETO									
01.02.500.114.1	11488/928	CONCRETO SIMPLES USUANDO FERRAGEM, BOMBEADO, LANÇADO E APÓRCIO EM VERBA ESTRUTURAL	M3	0,60	R\$	397,27	20,25%	R\$	466,27	R\$	279,94
01.02.500.114		VIGAS									
01.02.500.114.1	92935	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS EM CHOVA DE MADEIRA, COMPLESSÃO PLASTIFICADA, F = 12 MM, A.F. 12/2015	M2	39,24	R\$	112,64	20,25%	R\$	133,24	R\$	3.379,61
01.02.500.114.1	92776	AMAPÁO DE FUBA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TIEIRA OU SOBARRADO UTILIZANDO AÇO C-40 DE 6,3 MM - MONTAGEM, A.F. 12/2015	M2	23,70	R\$	20,17	20,25%	R\$	24,26	R\$	690,14
01.02.500.114.2	92777	AMAPÁO DE FUBA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TIEIRA OU SOBARRADO UTILIZANDO AÇO C-40 DE 8,0 MM - MONTAGEM, A.F. 12/2015	M2	51,10	R\$	19,04	20,25%	R\$	22,90	R\$	1.179,06
01.02.500.114.3	92778	AMAPÁO DE FUBA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TIEIRA OU SOBARRADO UTILIZANDO AÇO C-40 DE 10,0 MM - MONTAGEM, A.F. 12/2015	M2	28,60	R\$	17,03	20,25%	R\$	20,50	R\$	592,28
01.02.500.114.4	92779	AMAPÁO DE FUBA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TIEIRA OU SOBARRADO UTILIZANDO AÇO C-40 DE 12,5 MM - MONTAGEM, A.F. 12/2015	M2	28,50	R\$	21,13	20,25%	R\$	25,41	R\$	729,21
01.02.500.114		CONCRETO									
01.02.500.114.1	11488/928	CONCRETO SIMPLES USUANDO FERRAGEM, BOMBEADO, LANÇADO E APÓRCIO EM VERBA ESTRUTURAL	M3	2,43	R\$	397,97	20,25%	R\$	466,27	R\$	1.133,77
01.02.500.114		LAJES									
01.02.500.114.1	92929	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES EM CHOVA DE MADEIRA, COMPLESSÃO PLASTIFICADA, F = 12 MM, A.F. 12/2015	M2	18,24	R\$	94,41	20,25%	R\$	62,43	R\$	1.066,10
01.02.500.114		ABASTECIMENTO									
01.02.500.114.1	92783	AMAPÁO DE LITE DE UMA ESTRUTURA CONVENIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TIEIRA OU SOBARRADO UTILIZANDO AÇO C-40 DE 16,0 MM - MONTAGEM, A.F. 12/2015	M2	60,20	R\$	16,80	20,25%	R\$	22,23	R\$	1.809,24
01.02.500.114.2	92784	AMAPÁO DE LITE DE UMA ESTRUTURA CONVENIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TIEIRA OU SOBARRADO UTILIZANDO AÇO C-40 DE 10,0 MM - MONTAGEM, A.F. 12/2015	M2	49,20	R\$	18,89	20,25%	R\$	22,83	R\$	1.120,01
01.02.500.114		CONCRETO									
01.02.500.114.1	11488/928	CONCRETO SIMPLES USUANDO FERRAGEM, BOMBEADO, LANÇADO E APÓRCIO EM VERBA ESTRUTURAL	M3	1,41	R\$	397,27	20,25%	R\$	466,27	R\$	721,18
01.02.500.114		REDE PNEUMÁTICA									
01.02.500.114		PILARES									
01.02.500.114.1	92928	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHOVA DE MADEIRA, COMPLESSÃO PLASTIFICADA, F = 12 MM, A.F. 12/2015	M2	1.574,15	R\$	151,99	20,25%	R\$	182,77	R\$	287.709,20
01.02.500.114.2		ABASTECIMENTO									
01.02.500.114.3	92782	AMAPÁO DE FUBA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TIEIRA OU SOBARRADO UTILIZANDO AÇO C-40 DE 14,0 MM - MONTAGEM, A.F. 12/2015	M2	721,60	R\$	35,90	20,25%	R\$	39,22	R\$	137.812,50
01.02.500.114.4	92783	AMAPÁO DE FUBA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TIEIRA OU SOBARRADO UTILIZANDO AÇO C-40 DE 10,0 MM - MONTAGEM, A.F. 12/2015	M2	240,60	R\$	33,82	20,25%	R\$	36,28	R\$	8.699,70
01.02.500.114.5	92784	AMAPÁO DE FUBA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TIEIRA OU SOBARRADO UTILIZANDO AÇO C-40 DE 16,0 MM - MONTAGEM, A.F. 12/2015	M2	261,60	R\$	33,07	20,25%	R\$	35,72	R\$	4.118,54
01.02.500.114.7	92786	AMAPÁO DE FUBA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TIEIRA OU SOBARRADO UTILIZANDO AÇO C-40 DE 12,5 MM - MONTAGEM, A.F. 12/2015	M2	2.574,10	R\$	38,45	20,25%	R\$	22,18	R\$	37.141,05
01.02.500.114		CONCRETO									
01.02.500.114.1	92919/928	CONCRETO SIMPLES USUANDO FERRAGEM, BOMBEADO, LANÇADO E APÓRCIO	M3	102,85	R\$	482,71	20,25%	R\$	520,28	R\$	34.520,78
01.02.500.114		VIGAS									
01.02.500.114.1	92928	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS EM CHOVA DE MADEIRA, COMPLESSÃO PLASTIFICADA, F = 12 MM, A.F. 12/2015	M2	3.894,94	R\$	112,64	20,25%	R\$	133,24	R\$	418.272,83
01.02.500.114		ABASTECIMENTO									
01.02.500.114.1	92780	AMAPÁO DE FUBA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TIEIRA OU SOBARRADO UTILIZANDO AÇO C-40 DE 6,3 MM - MONTAGEM, A.F. 12/2015	M2	815,00	R\$	18,12	20,25%	R\$	21,79	R\$	4.884,20
01.02.500.114.2	92781	AMAPÁO DE FUBA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TIEIRA OU SOBARRADO UTILIZANDO AÇO C-40 DE 10,0 MM - MONTAGEM, A.F. 12/2015	M2	11,00	R\$	17,82	20,25%	R\$	21,87	R\$	248,82
01.02.500.114.3	92782	AMAPÁO DE FUBA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TIEIRA OU SOBARRADO UTILIZANDO AÇO C-40 DE 12,5 MM - MONTAGEM, A.F. 12/2015	M2	4.147,00	R\$	35,90	20,25%	R\$	39,22	R\$	79.286,20
01.02.500.114.4	92783	AMAPÁO DE FUBA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TIEIRA OU SOBARRADO UTILIZANDO AÇO C-40 DE 14,0 MM - MONTAGEM, A.F. 12/2015	M2	2.082,70	R\$	34,38	20,25%	R\$	36,28	R\$	13.879,20
01.02.500.114.5	92784	AMAPÁO DE FUBA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ESPERAÇÃO TIEIRA OU SOBARRADO UTILIZANDO AÇO C-40 DE 16,0 MM - MONTAGEM, A.F. 12/2015	M2	3.894,00	R\$	32,07	20,25%	R\$	35,72	R\$	62.444,07




03.02.500.122.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.448,00	R\$	14,93	20,26%	R\$	17,95	R\$	43.953,89
03.02.500.122.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.723,90	R\$	18,45	20,26%	R\$	22,19	R\$	60.437,81
03.02.500.123. CONCRETO											
03.02.500.123.1	03345/ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=M30MPA, BOMBADO, LANÇADO E ADEMSADO	M3	196,49	R\$	432,71	20,26%	R\$	520,38	R\$	103.289,64
03.02.500.130. LAJES											
03.02.500.131. FORMAS											
03.02.500.131.1	92268	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	8.524,64	R\$	97,60	20,26%	R\$	117,87	R\$	418.700,25
03.02.500.132. ARMADURA											
03.02.500.132.1	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8.630,90	R\$	17,10	20,26%	R\$	20,56	R\$	177.489,80
03.02.500.132.2	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8.735,60	R\$	16,73	20,26%	R\$	20,12	R\$	173.755,89
03.02.500.132.3	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12.307,00	R\$	15,28	20,26%	R\$	18,39	R\$	226.150,08
03.02.500.132.4	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.904,80	R\$	13,06	20,26%	R\$	15,71	R\$	61.330,19
03.02.500.132.5	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.821,80	R\$	12,72	20,26%	R\$	15,30	R\$	20.219,67
03.02.500.133. CONCRETO											
03.02.500.133.1	03345/ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=M30MPA, BOMBADO, LANÇADO E ADEMSADO	M3	433,78	R\$	432,71	20,26%	R\$	520,38	R\$	225.729,16
03.02.500.180. ESCADAS											
03.02.500.181. FORMAS											
03.02.500.181.1	93933 (R)	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_01/2017	M2	246,65	R\$	151,85	20,26%	R\$	182,74	R\$	45.071,61
03.02.500.182. ARMADURA											
03.02.500.182.1	93944	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	KG	109,20	R\$	23,20	20,26%	R\$	27,90	R\$	3.046,71
03.02.500.182.2	93945	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	KG	813,20	R\$	20,11	20,26%	R\$	24,18	R\$	19.666,66
03.02.500.182.3	93946	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	KG	631,40	R\$	16,88	20,26%	R\$	20,30	R\$	12.817,35
03.02.500.182.4	93947	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	KG	444,50	R\$	19,54	20,26%	R\$	16,28	R\$	7.297,82
03.02.500.183. CONCRETO											
03.02.500.183.1	03345/ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=M30MPA, BOMBADO, LANÇADO E ADEMSADO	M3	29,33	R\$	432,71	20,26%	R\$	520,38	R\$	15.173,07
03.02.700. RESERVATÓRIO PADRÃO ADASA											
03.02.700.110. PILARES											
03.02.700.111. FORMAS											
03.02.700.111.1	92263	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	18,98	R\$	151,88	20,26%	R\$	182,77	R\$	2.355,14
03.02.700.112. ARMADURA											
03.02.700.112.1	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	48,70	R\$	17,05	20,26%	R\$	20,50	R\$	957,33
03.02.700.112.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,60	R\$	21,13	20,26%	R\$	25,41	R\$	574,29
03.02.700.113. CONCRETO											
03.02.700.113.1	11488/ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=M30MPA, BOMBADO, LANÇADO E ADEMSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	0,93	R\$	887,97	20,26%	R\$	466,57	R\$	433,91
03.02.700.114. IMPERMEABILIZAÇÃO											
03.02.700.114.1	03004/ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO COM SISA TOP 107 BI-COMPONENTE, COM CINZA, OS DEMÁIS CRUZADOS APLICADO À TRINCHA PARA APLICAÇÃO EM PAREDES INTER.	M2	66,00	R\$	48,09	20,26%	R\$	57,83	R\$	3.816,98
03.02.700.114.2	88557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÁIS AF_09/2018	M2	66,00	R\$	31,94	20,26%	R\$	40,82	R\$	2.693,87
03.02.700.120. VIGAS E BALDRAMES											
03.02.700.121. FORMAS											
03.02.700.121.1	92263	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	34,67	R\$	112,66	20,26%	R\$	135,24	R\$	4.688,82
03.02.700.122. ARMADURA											
03.02.700.122.1	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,60	R\$	20,17	20,26%	R\$	24,26	R\$	208,61
03.02.700.122.2	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,90	R\$	19,04	20,26%	R\$	22,90	R\$	524,23
03.02.700.122.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,90	R\$	17,05	20,26%	R\$	20,50	R\$	1.564,48
03.02.700.122.4	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	34,30	R\$	14,36	20,26%	R\$	17,27	R\$	937,72
03.02.700.122.5	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,60	R\$	13,64	20,26%	R\$	16,40	R\$	354,21
03.02.700.122.6	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,30	R\$	15,31	20,26%	R\$	18,41	R\$	126,47
03.02.700.122.7	92773	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,90	R\$	21,13	20,26%	R\$	25,41	R\$	1.178,53
03.02.700.123. CONCRETO											
03.02.700.123.1	03345/ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=M30MPA, BOMBADO, LANÇADO E ADEMSADO	M3	8,81	R\$	432,71	20,26%	R\$	520,38	R\$	1.878,56
03.02.700.150. RESERVATÓRIO											
03.02.700.151. FORMAS											
03.02.700.151.1	92263	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. AF_06/2015	M2	454,71	R\$	18,29	20,26%	R\$	22,00	R\$	10.001,60
03.02.700.152. ARMADURA											



03.02.700.152.1	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	354,79	R\$	18,15	20,26%	R\$	13,03	R\$	8.168,87
03.02.700.152.2	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	282,20	R\$	18,28	20,26%	R\$	21,98	R\$	5.764,08
03.02.700.152.3	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.331,90	R\$	16,48	20,26%	R\$	19,82	R\$	50.179,34
03.02.700.152.4	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.774,50	R\$	13,94	20,26%	R\$	16,78	R\$	28.909,94
03.02.700.152.5	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8.876,00	R\$	13,36	20,26%	R\$	16,07	R\$	143.821,70
03.02.700.153		CONCRETO									
03.02.700.153.1	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA 7 LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2018	M3	61,57	R\$	414,92	20,26%	R\$	498,98	R\$	30.722,87
03.02.700.170		IMPERMEABILIZAÇÃO									
03.02.700.171		IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA									
03.02.700.171.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	202,00	R\$	39,94	20,26%	R\$	40,82	R\$	8.244,82
03.02.700.172		IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA									
03.02.700.172.1	05004/ORSF	IMPERMEABILIZAÇÃO COM SIVA TOP 107 B-COMPONENTE, COR CINZA, OS DEMÃOS CRUZADOS APLICADO A TRINCHA PARA APLICAÇÃO EM PAREDES EXTER	M2	232,12	R\$	48,89	20,26%	R\$	57,83	R\$	13.424,20
03.02.900		ABRIGO DE GÁS									
03.02.900.110		PILARES									
03.02.900.111		FÓRMAS									
03.02.900.111.1	92430 (N)	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-ORRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	5,92	R\$	55,59	20,26%	R\$	66,85	R\$	395,77
03.02.900.112		ARMADURA									
03.02.900.112.1	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,70	R\$	21,13	20,26%	R\$	25,41	R\$	170,25
03.02.900.112.2	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,40	R\$	17,05	20,26%	R\$	20,50	R\$	397,78
03.02.900.113		CONCRETO									
03.02.900.113.1	11486/ORSF	CONCRETO SIMPLES USUANDO FCM-30MPA, BOMBADO, LANÇADO E ADEUSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	0,24	R\$	387,87	20,26%	R\$	466,57	R\$	113,98
03.02.900.120		VIGAS									
03.02.900.121		FÓRMAS									
03.02.900.121.1	92285	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	8,52	R\$	112,44	20,26%	R\$	135,24	R\$	1.132,28
03.02.900.122		ARMADURA									
03.02.900.122.1	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,40	R\$	21,13	20,26%	R\$	25,41	R\$	414,74
03.02.900.122.2	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,70	R\$	19,04	20,26%	R\$	22,80	R\$	496,83
03.02.900.122.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,40	R\$	17,05	20,26%	R\$	20,50	R\$	172,34
03.02.900.123		CONCRETO									
03.02.900.123.1	11486/ORSF	CONCRETO SIMPLES USUANDO FCM-30MPA, BOMBADO, LANÇADO E ADEUSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	0,40	R\$	387,87	20,26%	R\$	466,57	R\$	186,43
03.02.900.130		LAJES									
03.02.900.131		FÓRMAS									
03.02.900.131.1	92525(N)	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PE-ORRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	4,05	R\$	30,87	20,26%	R\$	37,12	R\$	150,33
03.02.900.132		ARMADURA									
03.02.900.132.1	92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,40	R\$	18,30	20,26%	R\$	22,25	R\$	609,60
03.02.900.132.2	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,40	R\$	17,76	20,26%	R\$	21,36	R\$	713,36
03.02.900.132.3	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,80	R\$	16,03	20,26%	R\$	19,28	R\$	497,34
03.02.900.133		CONCRETO									
03.02.900.133.1	11486/ORSF	CONCRETO SIMPLES USUANDO FCM-30MPA, BOMBADO, LANÇADO E ADEUSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	0,70	R\$	387,87	20,26%	R\$	466,57	R\$	324,60
03.02.900.134		IMPERMEABILIZAÇÃO									
03.02.900.134.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	4,05	R\$	85,02	20,26%	R\$	102,25	R\$	414,09
03.03.000		ESTRUTURAS METÁLICAS									
03.03.100		EM PERÍMETRO									
03.03.100.1	CCU.03.0001	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERÍMETRO CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO. EM PERÍMETRO E REVESTIDO ASTM A36	KG	3.739,05	R\$	13,67	20,26%	R\$	18,44	R\$	61.468,27
03.03.200		EM INTERIORES									
03.03.200.1	CCU.03.0002	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERÍMETRO "U" ENRIQUICIDO CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO	KG	8.474,64	R\$	13,47	20,26%	R\$	18,20	R\$	137.280,89
03.03.400		PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA									
03.03.400.1	100791	PINTURA COM TINTA ALDRIFICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SIMTÉTICO SÓCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERÍMETRO) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2010	M2	821,17	R\$	40,89	20,26%	R\$	48,57	R\$	39.886,70
TOTAL ITEM: 03 4.799.701,09											
04.00.000		ARQUITETURA E URBANISMO									
04.01.000		ARQUITETURA									
04.01.100		PAREDES									
04.01.102		ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE BANHO									
04.01.102.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE POLIÉSTER (ESPESSURA BOM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	1.117,85	R\$	86,78	20,26%	R\$	104,36	R\$	116.608,47
04.01.102.2	040121/PREFSP	TIJOLOS LAMINADOS - 1/2 TIJOLO	M3	535,18	R\$	230,26	20,26%	R\$	278,91	R\$	148.197,06
04.01.103		ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO									
04.01.103.1	87457	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 190X190X190 (ESPESSURA 190CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM REFORÇO EM BETONETRA. AF_06/2014	M2	394,47	R\$	94,74	20,26%	R\$	113,93	R\$	67.730,54
04.01.113		ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO									
04.01.113.1	12.007.0020-6	PAREDE DE BLOCOS VAZADOS (COBAGO) DE CIMENTO E AREIA, COM PESO DE 9,800,38X39,97CM ASSENTES COMO EM 12.006.0010	M2	382,89	R\$	131,48	20,26%	R\$	158,36	R\$	60.629,08
04.01.120		OPISÓRUA DE GRANITO									



04.01.120.1.	12.035.0001-0	PARADE DIVISÓRIA PARA SANITÁRIO EM BRANITO CINZA CARLHO,COM BCM DE ESPRESSURA POLIDA NAS DUAS FACES,TRACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVS FERRAGENS PARA FIXACAO,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	132,80	R\$	230,95	20,26%	R\$	849,80	R\$	46.466,23
04.01.200. 04.01.201. 04.01.203.		ESQUADRIAS PORTA DE FERRO EM CHAPA MACICA PORTA DE FERRO EM VENEZIANA									
04.01.203.1.	080125/PREFISP	PE-23 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR E FECHAR	M2	122,22	R\$	831,44	20,26%	R\$	999,89	R\$	122.206,52
04.01.205.2.	18.016.0105-0/EMOP	BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1,3/4" INCLUSIVE FRACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM SOCLAPARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	R\$	107,91	20,26%	R\$	129,77	R\$	778,64
04.01.204.		PORTA DE FERRO EM TELA METALICA									
04.01.204.1.	11932/ORSE	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRI, INCLUSO FERRAGENS	M2	6,82	R\$	551,84	20,26%	R\$	663,64	R\$	9.853,53
04.01.205.		PORTA COFTA-FOGO									
04.01.205.1.	14.002.0053-0/EMOP	PORTA COFTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, MEDINDO 90X210XSCM,SEGUNDO ABNT NBR 11742,CLASSE P-60,CHAPA DE ACO, TENDO MARCOS DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE TRES PARES DE DOBRADICAS COM MOLA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	9,00	R\$	719,06	20,26%	R\$	864,74	R\$	7.782,67
04.01.206.		PORTA EM MDF									
04.01.206.1.	070103/PREFISP	PM-03 - PORTA LISA ESPECIAL/ SOLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA - 82X170CM	UN	24,00	R\$	369,53	20,26%	R\$	684,82	R\$	16.430,00
04.01.207.		PORTA VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO									
04.01.207.1.	01341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	M2	10,24	R\$	515,85	20,26%	R\$	619,76	R\$	6.846,24
04.01.223.		JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CHAPA MACICA									
04.01.223.1.	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVS ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2019	M2	157,50	R\$	570,52	20,26%	R\$	688,11	R\$	106.061,91
04.01.226.		JANELA DE COBRE/BASCULANTE EM CHAPA MACICA DE FERRO									
04.01.226.1.	94573	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVS ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2019	M2	197,20	R\$	394,01	20,26%	R\$	478,01	R\$	94.480,30
04.01.243.		FERRAGENS COMPLETAS DIV. BANHEIRO									
04.01.243.1.	CCU.04.0003	PLACAS DE IDENTIFICACAO DE DEPENDENCIAS, EM CHAPA METALICA N° 18, COM PINTURA ESMALTE, APLICACAO DE DIZERS EM "SELF SCREEN".	UN	82,00	R\$	49,80	20,26%	R\$	59,28	R\$	1.897,22
04.01.243.2.	080180/PREFISP	BATENTE DE ALUMINIO PARA DIVISÓRIA DE GRANITE	R\$	82,00	R\$	129,23	20,26%	R\$	155,93	R\$	4.877,83
04.01.247.		PLACAS									
04.01.247.1.	04271/ORSE	PLACADOR PARA EQUADRIAS DE ALUMINIO, COR ROSCA (LHO SOM A 1,00M)	UN	3,00	R\$	22,80	20,26%	R\$	27,42	R\$	82,28
04.01.200.		VIDROS E PLASTICOS									
04.01.300.1.	190105/AGETOP	VIDRO MINI-BORRAL - COLOCADO	M2	800,95	R\$	62,00	20,26%	R\$	74,54	R\$	22.459,19
04.01.312.		ESPELHOS DE CRISTAL									
04.01.312.01.	85005(2)	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 6MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	29,82	R\$	325,58	20,26%	R\$	391,54	R\$	11.714,95
04.01.400.		COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL									
04.01.401.		IMPERMEABILIZACAO DA COBERTURA									
04.01.401.1.	98346	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMEIRA ASFALTICO, 6X3MM. AF_09/2018	M2	519,63	R\$	85,02	20,26%	R\$	102,25	R\$	53.129,80
04.01.407.		TELHAS DE CHAPA METALICA									
04.01.407.1.	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE MANTIMENTO, AF_07/2019	M2	1.293,01	R\$	85,65	20,26%	R\$	115,09	R\$	148.733,25
04.01.407.2.	160963/AGETOP	CUMBEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,63MM	M	45,80	R\$	16,59	20,26%	R\$	19,95	R\$	889,87
04.01.500.		REVESTIMENTOS									
04.01.510.		REVESTIMENTOS DE PISOS									
04.01.511.		PISOS CERÂMICOS									
04.01.511.02.	94191(R)	PISO EM GRANITO, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS	M2	2.062,80	R\$	120,76	20,26%	R\$	145,23	R\$	299.572,14
04.01.511.03.	226104/AGETOP	PISO EM CONCRETO DESEMPENHADO ESPESURA = 7 CM 1-2-3-3-5	M2	30,82	R\$	36,04	20,26%	R\$	43,34	R\$	1.835,79
04.01.512.		PISOS CERÂMICOS									
04.01.512.1.	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_09/2014	M2	241,85	R\$	37,52	20,26%	R\$	45,12	R\$	10.909,62
04.01.512.2.	13.020.0268-0/EMOP	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERÂMICO DE 24X13,60X0,9CM,ANTICIDA,EXCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO JUNTAS RESTANTES DE 1CM DE LARGURA	M2	59,80	R\$	113,05	20,26%	R\$	133,52	R\$	7.884,78
04.01.512.3.	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_04/2014	M2	801,33	R\$	36,57	20,26%	R\$	43,98	R\$	85.240,83
04.01.517.		PISOS EMBORRACHADOS									
04.01.517.1.	07675/ORSE	PISO DE BORRACHA RECICLADA, GRANULADA, TIPO "S", DA MARCA MAHAF OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE LASTRO DE BRITA E	M2	47,30	R\$	174,66	20,26%	R\$	210,09	R\$	9.877,19
04.01.518.		PISOS VINILICOS									
04.01.518.1.	13.390.0037-A/EMOP	PISO VINILICO EM MANTAS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE, DE 2M DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO, MISCADO OU PONTILHADO, COM 2MM DE ESPESURA, JUNTAS SOLDADAS A QUENTE, ASSENTES SOBRE BASE DISTENTE, DEVENDO ATENDER A ABNT, NO QUE CONCEERNE A RESISTENCIA AO IMPACTO, SOLUZEZ, DUREZA E ACAO DE AGENTES QUIMICOS, INCLUSIVE ADESIVO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	63,65	R\$	132,27	20,26%	R\$	157,87	R\$	10.016,55
04.01.519.		PISO TÁTI									
04.01.519.1.	221125/AGETOP	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTI (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	M2	289,00	R\$	67,81	20,26%	R\$	81,67	R\$	21.868,84
04.01.528.		CONTRAPIE E REGULAZACAO DA BASE									
04.01.528.1.	87700	CONTRAPIE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LULA, INCLUSIVE PISO, ESPESURA 8CM, AF_04/2014	M2	3.450,06	R\$	43,02	20,26%	R\$	51,74	R\$	178.491,79
04.01.530.		REVESTIMENTO DE PAREDE									
04.01.531.		CERÂMICO									
04.01.531.1.	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_04/2014	M2	8.538,89	R\$	7,81	20,26%	R\$	9,89	R\$	82.426,08
04.01.533.		REBOCO									
04.01.533.1.	87782	REBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS CEOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF_05/2014	M2	8.538,89	R\$	36,08	20,26%	R\$	43,89	R\$	154.419,32
04.01.534.		CERÂMICA									
04.01.534.1.	04440/ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, ELIZABETH, LÍPIA LUX NIVE, DIMENSÕES 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	908,88	R\$	52,86	20,26%	R\$	63,57	R\$	57.778,99
04.01.534.2.	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X33 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 3 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_04/2014	M2	219,24	R\$	59,87	20,26%	R\$	72,00	R\$	15.785,21
04.01.549.		MASSA									
04.01.549.1.	88496	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.410,02	R\$	25,03	20,26%	R\$	30,10	R\$	102.643,28
04.01.549.2.	88497	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4.849,53	R\$	13,73	20,26%	R\$	16,51	R\$	76.771,64
04.01.549.3.	96131	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANGOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	720,00	R\$	22,92	20,26%	R\$	27,56	R\$	19.865,79
04.01.558.		REVESTIMENTO DE PISO									
04.01.554.		PISO DE GESSO AUTOPORTANTE ACARTORNADO									



04.01.554.1.	13.194.0090-0/EMOP	FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACANTONADO, TIPO RESISTENTE A FOGO, APLICADO SIST. DRYWALL LARG. 1200MM, ESP. 12,5MM, C/TRAT. JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE, SEM APLACADA EM ESTRUT. DE ACO GALV., SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAS FIXADAS EM ESTRUTURA SUPERIOR, COM O PERIMETRO EXECUTADO COM CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M2	842,87	R\$	43,01	20,28%	R\$	53,72	R\$	17.708,69
04.01.560.		PNITURAS									
04.01.560.1.		PNITURA COM TINTA A BASE DE LATEX									
04.01.560.100.		PNITURA DE FORRO									
04.01.560.100.1	09490	APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DIAS DE MAOS, AF. 06/2014	M2	2.489,94	R\$	7,63	20,28%	R\$	9,62	R\$	13.257,84
04.01.569.		PNITURA COM TINTA DE BASE ACRILICA									
04.01.569.1.	08489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DIAS DE MAOS, AF. 06/2014	M2	2.643,50	R\$	13,49	20,28%	R\$	16,22	R\$	43.534,62
04.01.569.2.	17.025.0025-1/EMOP	PNTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA, SEM BRILHO, COR BRANCA, PARA AMBIENTES INTERIOS E EXTERIOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DIAS DE MAOS, SOBRE SELADOR ACRILICO EM DIAS DE MAOS DE MASSA ACRILICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO	M2	1.127,57	R\$	35,48	20,28%	R\$	42,67	R\$	90.779,68
04.01.573.		PNITURA COM TINTA TEXTURIZADA									
04.01.573.1.	08416	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANGOS COM PRESENCIA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS ANDARIMOTOS, UMA COR, AF. 06/2014	M2	256,65	R\$	18,20	20,28%	R\$	21,89	R\$	5.641,16
04.01.609.		IS-COMPONENTE									
04.01.609.1.	12316/ORSE	PINTURA DE IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DE BRN 107, A TRINCHA DE SEDA, 02 DEMAO, (IS-COMPONENTE) - INTERVALO DE APLICACAO	M2	448,20	R\$	23,46	20,28%	R\$	29,21	R\$	12.645,06
04.01.609.2.	001.03.0002	FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "U" ENRIQUECIDO CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.	KG	168,79	R\$	13,47	20,28%	R\$	16,20	R\$	3.734,23
04.01.700.		ACABAMENTOS E APENMNTOS									
04.01.701.		RODAPE									
04.01.701.1.	99835	RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM, AF. 06/2018	M	8,26	R\$	69,00	20,28%	R\$	82,98	R\$	270,51
04.01.701.2.	22902/AGETOP	RODAPE DE MASSA (HD-9 ARMG)	M	2.185,20	R\$	7,98	20,28%	R\$	9,60	R\$	20.203,07
04.01.701.3.	13.890.0053-0/EMOP	RODAPE DE PVC TIPO PLANO OU CURVO, COM 7,5CM DE ALTURA, PARA PISOS VINILICOS-FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	33,05	R\$	12,82	20,28%	R\$	15,42	R\$	509,54
04.01.701.4.	220310/AGETOP	RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE	M	938,61	R\$	9,25	20,28%	R\$	11,24	R\$	8.807,64
04.01.702.		SOLEIRAS									
04.01.702.1.	99839	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF. 04/2018	M	4,31	R\$	97,64	20,28%	R\$	117,42	R\$	507,28
04.01.708.		RUFO									
04.01.708.1.	94231	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 23 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	237,87	R\$	68,12	20,28%	R\$	81,92	R\$	19.494,77
04.01.708.		CALHAS									
04.01.708.1.	00298/ORSE	CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFALTICA	M2	193,03	R\$	198,15	20,28%	R\$	238,30	R\$	45.893,23
04.01.710.		PROTECTOR DE PAREDES									
04.01.710.1.	00207/ORSE	FADA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA 10 X 12,5 CM, PARA PROTECCAO DE PAREDE	M	269,00	R\$	24,39	20,28%	R\$	29,57	R\$	7.854,85
04.01.711.		BANCADAS									
04.01.711.1.	10799/04SE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORRINHA, P/CCM	M2	52,13	R\$	281,70	20,28%	R\$	338,77	R\$	17.456,82
04.01.800.		EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS									
04.01.800.1.	99835	CORRENTE SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO, AF. 04/2019_P	M	315,28	R\$	123,84	20,28%	R\$	148,69	R\$	52.826,39
04.01.800.2.	18.006.0054-0/EMOP	CABIDE SIMPLES, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	280,00	R\$	19,16	20,28%	R\$	23,04	R\$	5.990,87
04.01.802.		BRISAS									
04.01.802.1.	CCU.04.0001	FABRICACAO E INSTALACAO DE BRISA LINEAR HORIZONTAL (EXCETO FIXACAO)	M2	97,50	R\$	220,96	20,28%	R\$	265,73	R\$	25.908,83
04.01.802.2.	CCU.04.0002	FIXACAO DE BRISA LINEAR HORIZONTAL	M2	97,50	R\$	82,53	20,28%	R\$	99,12	R\$	8.814,26
04.01.802.3.	CCU.03.0003	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM SOCIM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO), AF. 03/2020	M2	160,87	R\$	111,43	20,28%	R\$	136,01	R\$	21.537,50
04.01.802.4.	100721	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) POLVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADA EM 02RA (02R DEMAO), AF. 03/2020	M2	160,87	R\$	20,60	20,28%	R\$	24,77	R\$	3.985,32
04.01.803.		GUARDA-CORPO									
04.01.803.1.	87493	ALVENARIA DE FITACAO DE BLOCOS CERAMICOS TIRADOS NA VERTICAL DE 190X190MM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 06/2014	M2	223,20	R\$	93,90	20,28%	R\$	112,92	R\$	25.204,67
04.01.803.2.	99839	GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1277 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 27, GRADE FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO, AF. 04/2019_P	M	140,02	R\$	534,45	20,28%	R\$	642,78	R\$	80.573,43
04.01.804.		ALÇAPÓIS									
04.01.804.1.	78184/1(X)	ESCADA TIPO MARRINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" X 5 DEGRAUS	M	21,49	R\$	434,28	20,28%	R\$	522,37	R\$	11.223,48
04.01.807.		BANCADAS DE COZINHA EM ACO INOX									
04.01.807.1.	99833	CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIMAVEL MEDIA, INCLUSIVE VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 03/2020	UN	3,00	R\$	253,03	20,28%	R\$	282,85	R\$	847,94
04.01.810.		DE SANITÁRIOS									
04.01.810.01.	02084/ORSE	VASO SANITARIO CONVENCIONAL, COM ASSENTO E CONJUNTO DE FIXACAO, PADRAO POPULAR, MARCA ELIZABETH OU SIMILAR	UN	28,00	R\$	284,44	20,28%	R\$	342,07	R\$	9.577,89
04.01.810.02.	02072/ORSE	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL, LINHA INFANTIL, 02S2, CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO SANITARIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXACAO	UN	6,00	R\$	534,51	20,28%	R\$	642,80	R\$	5.142,41
04.01.810.03.	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM RUFO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 03/2020	UN	6,00	R\$	536,07	20,28%	R\$	648,73	R\$	4.812,88
04.01.810.04.	100858	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA 7 PADRAO MEDIO 7 FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 03/2020	UN	12,00	R\$	525,47	20,28%	R\$	631,83	R\$	7.583,16
04.01.810.05.	98901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 39 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 03/2020	UN	90,00	R\$	105,72	20,28%	R\$	127,34	R\$	8.814,17
04.01.810.06.	88904	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 03/2020	UN	6,00	R\$	105,91	20,28%	R\$	127,37	R\$	764,20
04.01.810.07.	08712/ORSE	PLATEIRA EM GRANITO CINZA ANDORRINHA, ESP. 2CM	M2	4,40	R\$	380,08	20,28%	R\$	457,06	R\$	2.011,06
04.01.810.08.	85905	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 03/2020	UN	80,00	R\$	55,74	20,28%	R\$	67,03	R\$	2.010,99
04.01.810.09.	18.009.0120-0/EMOP	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM ALAVANCA/ADORNAMENTO COM LEVE PRESSAO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS-FORNECIMENTO	UN	6,00	R\$	230,95	20,28%	R\$	277,74	R\$	1.666,44
04.01.810.10.	93547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXACAO, AF. 03/2020	UN	14,00	R\$	62,05	20,28%	R\$	74,82	R\$	1.044,70
04.01.810.11.	99835	VALVULA DE DESCARDA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 03/2019	UN	34,00	R\$	274,31	20,28%	R\$	328,89	R\$	11.216,10
04.01.810.12.	080730/AGETOP	CABIDE TIPO GANCHO EM LOUCA	UN	182,00	R\$	27,08	20,28%	R\$	32,57	R\$	4.258,77
04.01.810.13.	02401/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALACAO SABONETEIRA DE LOUCA (DECA REF AL80) OU SIMILAR	UN	6,00	R\$	36,09	20,28%	R\$	43,39	R\$	260,34
04.01.810.14.	100860	CHUVEIRO ELETRICO COM UM COPO PLASTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 03/2020	UN	6,00	R\$	78,57	20,28%	R\$	94,89	R\$	566,93
04.01.810.15.	04324/ORSE	PLATEIRA DE PLASTICO, ACOBOS OU SIMILAR	UN	14,00	R\$	17,60	20,28%	R\$	21,17	R\$	296,82
04.01.810.16.	12311/ORSE	OPENCHEM EM PLASTICO, PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLLO	UN	84,00	R\$	36,59	20,28%	R\$	44,16	R\$	3.893,62
04.01.810.17.	08374/ORSE	BANHO ARTICULADO PARA BANHO COM PES DE APOIO 700X450MM (9/DEFICIENTES)	UN	2,00	R\$	873,37	20,28%	R\$	1.047,91	R\$	2.093,82
04.01.810.18.	08492/ORSE	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM ACO INOX L=90CM, Ø=1 1/2"	UN	2,00	R\$	153,19	20,28%	R\$	184,23	R\$	368,45




04.01.810.19.	12121/ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	2,00	R\$	137,09	20,26%	R\$	104,85	R\$	329,79
04.01.810.20.	12122/ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	2,00	R\$	112,09	20,26%	R\$	134,80	R\$	249,60
04.01.810.21.	12123/ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	4,00	R\$	144,12	20,26%	R\$	178,82	R\$	693,27
04.01.810.22.	07760/ORSE	BARRA ARTICULADA PARA SANITÁRIOS DE DEFICIENTES FÍSICOS, DECA 2315 FBA, L=60 CM, OU SIMILAR	UN	2,00	R\$	647,09	20,26%	R\$	826,29	R\$	1.653,58
04.01.810.23.	080726/AGETOP	CHUVEIRO METÁLICO COM BRANCO METÁLICO (DUCHA FRIA)	UN	14,00	R\$	75,95	20,26%	R\$	91,94	R\$	8.105,47
04.01.811.		ALARME DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIO									
04.01.811.1.	11961/ORSE	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADORA	UN	8,00	R\$	455,43	20,26%	R\$	523,65	R\$	4.189,18
04.01.810.		DE COZINHA									
04.01.830.01.	89935	CUBA DE EM BUTIR DE AÇO INOXÍVEL MÉDIA, INCLUIDO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	9,00	R\$	235,03	20,26%	R\$	282,65	R\$	2.543,82
04.01.830.02.	93547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1300 ML, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	R\$	62,05	20,26%	R\$	74,62	R\$	74,62
04.01.830.03.	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PARDE, 1/27 OU 3/47, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	11,00	R\$	47,24	20,26%	R\$	56,81	R\$	624,97
04.01.830.04.	89943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,3 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	R\$	188,86	20,26%	R\$	226,76	R\$	226,76
04.01.830.05.	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/27 OU 3/47, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	7,00	R\$	93,84	20,26%	R\$	112,45	R\$	783,96
04.01.830.06.	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, BOLO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	R\$	520,75	20,26%	R\$	626,25	R\$	1.252,51
04.01.831.		BEBEDOURO									
04.01.831.01.	101318/PREFSP	HX01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA LB - EXCLUSIVE TORNEIRA	M	22,00	R\$	1.207,37	20,26%	R\$	1.451,98	R\$	31.943,63
04.01.881.		TELA MOSQUITEIRA									
04.01.891.1.	08970/ORSE	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITERO COM MOLDEIRA EM ALUMÍNIO AMOZADO NATURAL	M2	11,70	R\$	76,21	20,26%	R\$	91,65	R\$	1.072,81
04.01.892.		MOLA ÁGUA PARA PORTAS									
04.01.892.1.	34.007.0313-A/EMOP	MOLA FECHA-PORTA, AZEITE, COM PINHAO E CREMALHEIRA EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM POTÊNCIA M3 PARA PORTAS DEFERRO DE 0,80 A 1,00M. FORNECIMENTO	UN	3,00	R\$	148,77	20,26%	R\$	178,91	R\$	536,78
04.02.000.		COMUNICAÇÃO VISUAL									
04.02.100.		APLICAÇÕES E EQUIPAMENTOS									
04.02.101.		MASTROS PARA BARRILETA									
04.02.101.1.	12628/ORSE	MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL) = 6M (3,00M X 2' + 3,20M X 1 1/2'), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CILÍNDRICO	UN	1,00	R\$	9.017,02	20,26%	R\$	9.628,27	R\$	9.628,27
04.02.102.		APLICAÇÕES E EQUIPAMENTOS									
04.02.102.01.		LETREIROS									
04.02.102.01.1.	05.053.0024-Q/EMOP	LETRA DE AÇO ESCOVADO COM 40CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	R\$	131,24	20,26%	R\$	161,88	R\$	345,64
04.02.102.01.2.	05.053.0022-Q/EMOP	LETRA DE AÇO ESCOVADO COM 30CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00	R\$	129,34	20,26%	R\$	155,42	R\$	1.805,09
04.02.102.01.3.	05.053.0010-Q/EMOP	LETRA DE AÇO INOX Nº22 COM 20CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	15,00	R\$	89,24	20,26%	R\$	107,82	R\$	1.609,80
04.02.102.02.		IDENTIFICAÇÃO DE DEFICIÊNCIAS									
04.02.102.02.1.	05.057.0010-A/EMOP	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOXÍVEL, ESCRITA EM BRAILLE, MEDINDO 82X5CM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	31,00	R\$	109,29	20,26%	R\$	131,43	R\$	4.074,40
04.02.102.02.2.	001.04.0003	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE DEFICIÊNCIAS, EM CHAPA METÁLICA Nº 18, COM PINTURA ESMALTE, APLICAÇÃO DE DÍGITOS EM "SILK SCREEN".	UN	31,00	R\$	49,20	20,26%	R\$	59,29	R\$	1.837,93
04.02.102.02.3.	12307/ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 80 X 80 CM. - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE FÍSICOS", INCLUSIVE BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIDA	UN	5,00	R\$	174,75	20,26%	R\$	210,13	R\$	1.050,77
04.02.102.02.4.	270810/AGETOP	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 80 X 60 CM	UN	1,00	R\$	564,08	20,26%	R\$	678,36	R\$	678,36
04.02.102.03.		QUADROS BARRILCOS									
04.02.102.03.1.	02387/ORSE	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COM MOLDEIRA	M2	199,20	R\$	325,87	20,26%	R\$	391,89	R\$	40.443,18
04.04.106.		QUARTAS									
04.04.106.12.		PINTURA E PREPARO									
04.04.106.12.2.	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACAO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	4,20	R\$	7,81	20,26%	R\$	9,39	R\$	39,43
04.04.106.12.4.	88497	APLICAÇÃO E LIZAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	4,20	R\$	18,79	20,26%	R\$	16,51	R\$	69,85
04.04.106.13.		REVESTIMENTO DE PISO									
04.04.106.13.1.	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 3 M2. AF. 06/2014	M2	4,88	R\$	54,63	20,26%	R\$	65,70	R\$	287,76
04.04.106.13.2.	87700	CONTRASSO EM ARGAMASSA TRACAO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADPTIDO, ESPESURA 5CM. AF. 06/2014	M2	4,88	R\$	43,02	20,26%	R\$	51,74	R\$	226,60
04.04.106.14.		REVESTIMENTO DE PAREDES									
04.04.106.14.1.	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANDS COM VÃOS. AF. 06/2014	M2	7,85	R\$	183,02	20,26%	R\$	220,10	R\$	1.727,78
04.04.106.14.2.	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 3 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	14,13	R\$	65,46	20,26%	R\$	78,72	R\$	1.112,34
04.04.106.14.3.	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACAO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	14,13	R\$	7,81	20,26%	R\$	9,39	R\$	132,71
04.04.106.14.4.	87545	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACAO 1:3, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALUÇAS. AF. 06/2014	M2	14,13	R\$	24,28	20,26%	R\$	29,20	R\$	412,58
04.04.106.14.5.	89895	ESDAPE EM GRANITO, ALTURA 19 CM. AF. 06/2018	M	10,85	R\$	69,00	20,26%	R\$	82,98	R\$	900,83
04.05.000.		PAVIMENTAÇÃO									
04.05.600.		REVESTIMENTOS									
04.05.607.		PAVIMENTO ARTICULADO DE CONCRETO									
04.05.603.01.	92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PROGRAMADO DE 35 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF. 12/2013	M2	945,78	R\$	122,22	20,26%	R\$	146,98	R\$	139.012,42
04.05.604.		MURO FIO									
04.05.604.1.	94273	ASSENTAMENTO DE GUA (MEXO-FIO) EM TRINCHO RETO, CONCRETADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X150X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF. 06/2016	M	127,00	R\$	48,94	20,26%	R\$	58,86	R\$	7.474,62
TOTAL ITEM 04										2.951.775,54	
05.00.000.		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS									
05.01.000.		ÁGUA POTÁVEL									
05.01.200.		TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC RIG.									
05.01.201.		TUBOS									
05.01.201.1.	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	425,00	R\$	19,89	20,26%	R\$	23,82	R\$	10.118,04
05.01.201.2.	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	192,30	R\$	28,24	20,26%	R\$	33,96	R\$	6.330,78
05.01.201.3.	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	34,60	R\$	14,94	20,26%	R\$	17,97	R\$	262,82



05.01.201.4.	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 30MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	146,60	R\$	17,17	20,26%	R\$	20,65	R\$	8.027,09
05.01.201.5.	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	51,30	R\$	28,36	20,26%	R\$	34,11	R\$	1.749,82
ADAPTADOR											
05.01.202.1.	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	72,00	R\$	6,30	20,26%	R\$	7,58	R\$	345,50
05.01.202.8.	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$	18,70	20,26%	R\$	12,87	R\$	28,60
BUCHA DE REDUÇÃO											
05.01.203.01.	01072/0RSE	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM, DIÂM = 32 X 25MM	UN	8,00	R\$	5,88	20,26%	R\$	6,47	R\$	51,76
05.01.203.02.	01081/0RSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGEA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM, DIÂM = 60 X 25MM	UN	2,00	R\$	14,65	20,26%	R\$	17,82	R\$	35,24
05.01.203.03.	081184/AGETOP	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD CURTO 50 X 40 mm	UN	1,00	R\$	10,42	20,26%	R\$	12,53	R\$	12,53
05.01.203.04.	081180/AGETOP	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGEA 50 X 33 mm	UN	2,00	R\$	10,17	20,26%	R\$	12,23	R\$	24,68
05.01.203.05.	081182/AGETOP	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGEA 60 X 33 mm	UN	1,00	R\$	15,21	20,26%	R\$	18,29	R\$	18,29
05.01.203.07.	01073/0RSE	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM, DIÂM = 60 X 50MM	UN	1,00	R\$	15,17	20,26%	R\$	15,98	R\$	15,98
05.01.203.11.	01085/0RSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGEA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM, DIÂM = 60 X 25MM	UN	1,00	R\$	22,72	20,26%	R\$	27,82	R\$	27,82
LUNA											
05.01.204.1.	89378	LUNA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	6,20	20,26%	R\$	7,46	R\$	7,46
05.01.204.2.	89379	LUNA DE COARER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$	16,41	20,26%	R\$	19,73	R\$	78,94
JOELHO											
05.01.207.01.	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,00	R\$	8,22	20,26%	R\$	9,89	R\$	1.640,97
05.01.207.02.	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$	8,83	20,26%	R\$	10,62	R\$	50,09
05.01.207.03.	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$	9,05	20,26%	R\$	10,88	R\$	21,77
05.01.207.04.	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$	18,48	20,26%	R\$	18,21	R\$	182,11
05.01.207.05.	89305	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$	33,85	20,26%	R\$	42,87	R\$	128,62
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO											
05.01.208.1.	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$	12,82	20,26%	R\$	15,42	R\$	77,09
TÊ											
05.01.209.01.	89395	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	83,00	R\$	11,48	20,26%	R\$	13,81	R\$	1.145,89
05.01.209.02.	89398	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$	16,80	20,26%	R\$	20,20	R\$	121,22
05.01.209.03.	89623	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	17,59	20,26%	R\$	21,15	R\$	21,15
05.01.209.04.	89625	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$	21,27	20,26%	R\$	25,58	R\$	51,16
05.01.209.05.	89628	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$	45,54	20,26%	R\$	54,77	R\$	109,53
05.01.209.07.	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$	20,00	20,26%	R\$	24,05	R\$	120,26
05.01.209.08.	89632	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$	12,99	20,26%	R\$	15,62	R\$	48,87
05.01.209.09.	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	18,99	20,26%	R\$	22,48	R\$	22,48
APARELHOS E ACESSÓRIOS SANIT.											
VÁLVULA											
05.01.514.1.	84490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 82 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$	59,76	20,26%	R\$	71,87	R\$	71,87
05.01.514.2.	001.05.0001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRHEIRA RÍGIDA EM PVC DE EXIBITOR PARA CRIANÇAS COM ATÉ 10KG.	UN	2,00	R\$	96,41	20,26%	R\$	115,94	R\$	231,89
05.01.514.3.	89630	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	4,00	R\$	105,57	20,26%	R\$	128,96	R\$	507,83
REGISTRO DE PRESSÃO											
05.01.515.1.	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAMOFLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00	R\$	86,87	20,26%	R\$	104,67	R\$	835,76
REGISTRO DE GAVETA											
05.01.516.1.	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAMOFLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	82,00	R\$	91,34	20,26%	R\$	110,09	R\$	6.825,83
05.01.516.2.	84782	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CAMOFLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$	111,99	20,26%	R\$	134,20	R\$	134,20
05.01.516.3.	84784	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CAMOFLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$	162,16	20,26%	R\$	195,01	R\$	195,01
EQUIPAMENTOS											
HIDRÔMETRO											
05.01.609.1.	95676	CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (N7) 7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	R\$	109,33	20,26%	R\$	131,44	R\$	131,44
05.01.609.2.	15.001.0079-0	HIDRÔMETRO COM DIÂMETRO DE 1" FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$	971,50	20,26%	R\$	446,77	R\$	446,77
SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
ESCAVAÇÃO DE VALA											
05.01.701.1.	97358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2016	M3	97,10	R\$	69,68	20,26%	R\$	83,77	R\$	8.107,86
APILAMENTO DE VALA											
05.01.702.1.	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	92,74	R\$	2,82	20,26%	R\$	3,89	R\$	314,51
REATERRO											
05.01.703.1.	96995	REATERRO MANUAL ARILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	25,83	R\$	42,23	20,26%	R\$	50,79	R\$	1.312,81
BARRILETES DOS CASTELLOS D'ÁGUA											
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO											
TUBO											
05.01.951.201.1.	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	82,00	R\$	17,17	20,26%	R\$	20,65	R\$	1.280,22
05.01.951.201.2.	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	27,30	R\$	28,36	20,26%	R\$	34,11	R\$	931,09
05.01.951.201.3.	84649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 82 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	12,50	R\$	14,94	20,26%	R\$	17,97	R\$	224,59
ADAPTADOR											




05.01.951.202.1	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$	41,40	20,26%	R\$	49,78	R\$	99,58
05.01.951.202.2	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00	R\$	12,46	20,26%	R\$	14,98	R\$	179,81
05.01.951.202.3	94684	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	R\$	27,18	20,26%	R\$	32,69	R\$	196,12
05.01.951.202.4	94789	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$	82,73	20,26%	R\$	99,49	R\$	397,96
05.01.951.202.5	94709	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$	32,25	20,26%	R\$	38,78	R\$	77,57
05.01.951.202.6	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 82MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$	8,47	20,26%	R\$	10,19	R\$	40,74
05.01.951.208.											
TE											
05.01.951.208.1	89610	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	10,82	20,26%	R\$	13,01	R\$	13,01
05.01.951.208.2	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$	21,17	20,26%	R\$	25,58	R\$	51,16
05.01.951.208.3	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$	45,54	20,26%	R\$	54,77	R\$	109,53
05.01.951.207.											
JOELHO											
05.01.951.207.1	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$	13,48	20,26%	R\$	16,21	R\$	129,69
05.01.951.207.2	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$	35,65	20,26%	R\$	42,87	R\$	214,36
05.01.951.207.3	89347	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$	11,88	20,26%	R\$	14,39	R\$	69,43
05.01.951.500.											
05.01.951.513.											
APRENDIZOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS											
Torneira para Cozinha de Aço Inoxidável - TIGRE											
05.01.951.513.1	94787	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 17, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	4,00	R\$	187,05	20,26%	R\$	200,91	R\$	803,63
05.01.951.516.											
REGISTRO DE GAVETA											
05.01.951.516.1	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$	102,71	20,26%	R\$	123,52	R\$	494,08
05.01.951.516.2	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$	141,92	20,26%	R\$	170,67	R\$	512,02
05.01.951.516.3	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$	39,51	20,26%	R\$	47,58	R\$	143,16
05.01.951.527.											
Válvula de retenção vertical 1 1/2" - Discobolotas											
05.01.951.527.1	89631	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	2,00	R\$	122,88	20,26%	R\$	147,78	R\$	295,53
05.01.951.600.											
05.01.951.603.											
EQUIPAMENTOS											
Bola Flutuante para Cozinha de Aço Inoxidável 2 cv, 230V											
05.01.951.603.1	89547(N)	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/230V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$	87,29	20,26%	R\$	104,97	R\$	209,95
05.01.951.604.											
05.01.951.604.1											
BOMBAS											
05.01.951.604.1	83646(N)	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA DE ESTAGIOS TRIFÁSICA 2,0 HP	UN	2,00	R\$	2.848,49	20,26%	R\$	3.425,59	R\$	6.851,19
05.02.000.											
05.02.100.											
05.02.100.1											
AGUA DE RESUO											
CABEÇAS DE ÁGUA											
05.02.100.1	10021A/SUB08	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 8000 LITROS	UN	2,00	R\$	2.784,61	20,26%	R\$	3.326,72	R\$	6.649,64
05.02.200.											
05.02.201.											
TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC RIG.											
TUBOS											
05.02.201.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	145,30	R\$	19,89	20,26%	R\$	23,92	R\$	3.480,82
05.02.201.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	22,40	R\$	28,24	20,26%	R\$	33,96	R\$	760,74
05.02.201.3	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	151,80	R\$	17,17	20,26%	R\$	20,85	R\$	3.124,34
05.02.201.4	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	90,90	R\$	28,86	20,26%	R\$	34,11	R\$	3.079,75
05.02.201.5	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	89,10	R\$	44,91	20,26%	R\$	54,11	R\$	2.205,79
05.02.201.6	94654	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	3,00	R\$	72,52	20,26%	R\$	87,21	R\$	261,64
05.02.202.											
ADAPTADOR											
05.02.202.1	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$	41,40	20,26%	R\$	49,78	R\$	149,36
05.02.202.2	94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$	285,00	20,26%	R\$	342,74	R\$	685,48
05.02.202.3	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$	6,80	20,26%	R\$	7,58	R\$	60,61
05.02.202.4	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	58,00	R\$	10,70	20,26%	R\$	12,87	R\$	746,83
05.02.202.5	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$	20,46	20,26%	R\$	24,61	R\$	295,24
05.02.202.6	89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$	43,69	20,26%	R\$	52,54	R\$	210,17
05.02.203.											
BUCHA DE REDUÇÃO											
05.02.203.1	01072/ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 83 X 25MM	UN	1,00	R\$	5,88	20,26%	R\$	6,47	R\$	6,47
05.02.203.2	01073/ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 50MM	UN	18,00	R\$	13,17	20,26%	R\$	15,84	R\$	285,09
05.02.203.3	01076/ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 X 60MM	UN	6,00	R\$	28,61	20,26%	R\$	34,61	R\$	204,44
05.02.203.4	01077/ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 85 X 75MM	UN	1,00	R\$	26,65	20,26%	R\$	32,05	R\$	32,05
05.02.203.5	01083/ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 30 X 25MM	UN	8,00	R\$	16,40	20,26%	R\$	19,72	R\$	59,17
05.02.203.6	081190/AGETOP	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 30 X 32 mm	UN	1,00	R\$	10,17	20,26%	R\$	12,23	R\$	12,23
05.02.203.7	01085/ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 25MM	UN	8,00	R\$	22,71	20,26%	R\$	27,32	R\$	81,97
05.02.203.8	01086/ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 50MM	UN	4,00	R\$	30,79	20,26%	R\$	37,03	R\$	148,11
05.02.203.9	01089/ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 X 50MM	UN	2,00	R\$	34,43	20,26%	R\$	41,41	R\$	82,81




05.02.204 LUNA											
05.02.204.1.	89577	LUNA DE CORREI, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	8,00	R\$	85,93	20,26%	R\$	43,21	R\$	129,63
05.02.204.2.	89598	LUNA DE CORREI, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	8,00	R\$	54,36	20,26%	R\$	65,87	R\$	196,12
05.02.205 JOELHO											
05.02.207.1.	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	4,00	R\$	9,05	20,26%	R\$	10,88	R\$	43,53
05.02.207.2.	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00	R\$	15,40	20,26%	R\$	18,52	R\$	18,52
05.02.207.3.	89506	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	2,00	R\$	40,22	20,26%	R\$	48,87	R\$	96,74
05.02.207.4.	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	26,00	R\$	4,30	20,26%	R\$	5,28	R\$	137,26
05.02.207.5.	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00	R\$	6,96	20,26%	R\$	8,25	R\$	8,25
05.02.207.6.	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	44,00	R\$	13,48	20,26%	R\$	16,21	R\$	713,29
05.02.207.7.	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	78,00	R\$	35,65	20,26%	R\$	42,87	R\$	1.134,89
05.02.207.8.	89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	4,00	R\$	112,24	20,26%	R\$	134,98	R\$	539,92
05.02.207.9.	89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	2,00	R\$	132,32	20,26%	R\$	159,13	R\$	318,26
05.02.209 TI											
05.02.209.1.	89417	TI, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	10,00	R\$	6,85	20,26%	R\$	7,84	R\$	78,37
05.02.209.2.	89425	TI, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	19,00	R\$	21,27	20,26%	R\$	25,58	R\$	486,01
05.02.209.3.	89428	TI, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	13,00	R\$	45,54	20,26%	R\$	54,77	R\$	711,96
05.02.209.4.	89429	TI, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	5,00	R\$	84,01	20,26%	R\$	101,09	R\$	505,15
05.02.209.5.	89431	TI, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00	R\$	128,49	20,26%	R\$	154,52	R\$	154,52
05.02.209.6.	89400	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 92MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00	R\$	18,97	20,26%	R\$	22,81	R\$	22,81
05.02.209.7.	89417	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	3,00	R\$	20,00	20,26%	R\$	24,05	R\$	72,16
05.02.209.8.	01184/ORSE	TE DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIAM. = 75 X 80MM	UN	2,00	R\$	43,97	20,26%	R\$	100,89	R\$	201,96
05.02.209.9.	01186/ORSE	TE DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIAM. = 85 X 75MM	UN	2,00	R\$	58,84	20,26%	R\$	70,76	R\$	141,52
05.02.210 UNÃO											
05.02.210.1.	89994	UNÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00	R\$	89,29	20,26%	R\$	47,25	R\$	47,25
05.03.000 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS											
05.03.300 TUBERAÇÕES E CONEXÕES DE PVC											
05.03.801 TUBO											
05.03.801.1.	89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	34,10	R\$	41,18	20,26%	R\$	49,52	R\$	698,28
05.03.801.2.	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	322,80	R\$	52,85	20,26%	R\$	63,56	R\$	20.516,83
05.03.801.3.	CCU.05.0004	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE R, PARA ESGOTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 80MM.	M	47,70	R\$	111,23	20,26%	R\$	133,77	R\$	6.380,60
05.03.801.4.	06341/ORSE	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, PONTA E BOLSA, DIAM. = 700MM	M	95,50	R\$	5,80	20,26%	R\$	6,99	R\$	664,12
05.03.801.5.	06344/ORSE	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, PONTA E BOLSA, DIAM. = 750MM	M	51,90	R\$	6,37	20,26%	R\$	7,66	R\$	897,58
05.03.801.6.	CCU.05.0006	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE R, PARA ESGOTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 600MM.	M	12,80	R\$	813,94	20,26%	R\$	377,54	R\$	4.757,06
05.03.804 CURVA											
05.03.804.1.	081702/AGETOP	CURVA 45 GRAUS DIÂMETRO 100 MM	UN	3,00	R\$	45,36	20,26%	R\$	54,35	R\$	163,65
05.03.804.2.	89807	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00	R\$	34,51	20,26%	R\$	39,49	R\$	39,49
05.03.805 JOELHO											
05.03.805.1.	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 12/2014	UN	23,00	R\$	39,38	20,26%	R\$	47,36	R\$	1.089,24
05.03.805.2.	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 12/2014	UN	6,00	R\$	31,77	20,26%	R\$	38,21	R\$	229,24
05.03.805.4.	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 12/2014	UN	2,00	R\$	24,73	20,26%	R\$	29,74	R\$	59,48
05.03.811 RALO											
05.03.811.1.	09752/ORSE	RALO HEMISFÉRICO EM F3 F3, TIPO ABACAJI Ø 75MM	UN	1,00	R\$	39,27	20,26%	R\$	47,23	R\$	47,23
05.03.811.2.	03553/ORSE	RALO HEMISFÉRICO EM F3 F3, TIPO ABACAJI Ø 100MM	UN	27,00	R\$	15,73	20,26%	R\$	18,92	R\$	510,78
05.03.500 TUBERAÇÕES DE CONCRETO											
05.03.502 CALHAS											
05.03.502.1.	02296/ORSE	CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA	M2	20,10	R\$	198,13	20,26%	R\$	238,80	R\$	4.789,73
05.03.502.2.	89568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2014	M	32,00	R\$	94,54	20,26%	R\$	113,72	R\$	8.638,97
05.03.600 BARRILETE RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO											
05.03.600.1.	11195/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMÁLEX M-60 Ø 2"	M	7,00	R\$	33,83	20,26%	R\$	40,58	R\$	284,79
05.03.600.2.	11.003.0395-0	ABRACADEIRA DE FIDACAO, TIPO COPO, ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA, COMPOSTA DE CANOJA, PRAAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA, NO DIÂMETRO 2". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00	R\$	7,86	20,26%	R\$	9,45	R\$	113,41
05.03.600.3.	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	8,00	R\$	20,44	20,26%	R\$	24,61	R\$	196,84
05.03.600.4.	89632	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2019	UN	2,00	R\$	177,18	20,26%	R\$	213,08	R\$	426,15
05.03.600.5.	84498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/TERMOCRIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2016	UN	2,00	R\$	141,82	20,26%	R\$	170,67	R\$	841,83
05.03.600.7.	89609	UNÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	4,00	R\$	91,47	20,26%	R\$	110,00	R\$	440,01
05.03.600.8.	89130	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	8,00	R\$	28,86	20,26%	R\$	34,11	R\$	272,85
05.03.600.9.	18.029.0080-0	BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA PARA ÁGUAS SERVIDAS, DE JCV 220V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$	2.744,82	20,26%	R\$	3.300,66	R\$	6.601,36
05.03.600.10.	89507	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	2,00	R\$	49,75	20,26%	R\$	59,83	R\$	119,66
05.03.600.11.	11.028.0090-A	JUNÇÃO 45º COM ROSCA COM DIÂMETRO DE 2" FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$	9,30	20,26%	R\$	11,21	R\$	11,42
05.03.600.12.	89506	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	2,00	R\$	40,22	20,26%	R\$	48,37	R\$	96,74
05.03.700 BARRILETE RESERVATÓRIO REUSO											
05.03.700.1.	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	1,85	R\$	28,86	20,26%	R\$	34,11	R\$	83,10
05.03.700.2.	89609	UNÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	4,00	R\$	91,47	20,26%	R\$	110,00	R\$	440,01

2


A



05.02.700.4.	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM X 27, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	8,00	R\$	20,48	20,26%	R\$	24,61	R\$	196,84
05.03.700.5.	89507	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	3,00	R\$	49,75	20,26%	R\$	59,83	R\$	170,49
05.03.700.6.	84498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 27, DIGITALDO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	2,00	R\$	141,92	20,26%	R\$	170,67	R\$	341,85
05.08.700.7.	18.029.0085-0	BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA, PARA ÁGUAS SUAVES, DE 1CV/220V/380V FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$	2.048,78	20,26%	R\$	2.547,41	R\$	7.094,81
05.03.700.8.	11395/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAADA 1480 E 2"	M	5,30	R\$	33,83	20,26%	R\$	40,68	R\$	223,76
05.03.700.9.	99632	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, RDSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2019	UN	2,00	R\$	177,18	20,26%	R\$	213,08	R\$	426,15
05.08.700.10.	15.003.0395-0	ABRACADEIRA DE FIXACAO, TIPO COPO, ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA, COMPOSTA DE CANOPLA, PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITADO DIAMETRO 2". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00	R\$	7,86	20,26%	R\$	9,45	R\$	113,43
05.03.900.05.0501.		ACESSÓRIOS CABEÇAS E BOCOS DE VISITA ALVEYERANA									
05.03.901.1.	89253	CABEA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUDOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 6,0X6,0X0,6 M PARA RIDE DE DRENAGEM, AF_05/2018	UN	15,00	R\$	572,15	20,26%	R\$	688,07	R\$	10.821,01
05.03.901.2.	89255	CABEA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUDOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 6,0X6,0X0,6 M PARA RIDE DE DRENAGEM, AF_05/2018	UN	3,00	R\$	786,73	20,26%	R\$	946,12	R\$	2.838,86
05.03.901.3.	87994	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,71 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPA, AF_05/2018	UN	1,00	R\$	2.885,73	20,26%	R\$	2.889,10	R\$	2.889,10
05.03.901.4.	061823/AGETOP	TAMPA PARA CADA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-83 - TRÁFEGO PESADO	UN	1,00	R\$	144,85	20,26%	R\$	174,82	R\$	174,82
05.03.910.05.0511.05.0511.1.		SE RERVICOS DIVERSOS ESCAVAÇÃO DE VALAS MANUAL									
05.05.811.1.1	83358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 2,30 M, AF_05/2019	M3	15,23	R\$	69,84	20,26%	R\$	83,77	R\$	2.113,60
05.05.911.2.		REATERMO COMPACTADO									
05.05.911.2.1	84690	REATERMO MANUAL APLICADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	53,23	R\$	42,23	20,26%	R\$	50,79	R\$	7.809,98
05.05.913.		BOCA DE LIDRO									
05.03.913.1.	83659(R)	BOCA DE LIDRO EM ALVENARIA TUBULO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO LIGIA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	3,00	R\$	1.074,93	20,26%	R\$	1.292,71	R\$	3.878,13
05.04.300.05.04.300.05.04.301.		ESGOTOS SANITÁRIOS TUBERAÇÕES E CONEXÕES DE PVC TUPO									
05.04.301.1.	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	109,20	R\$	17,93	20,26%	R\$	21,56	R\$	2.254,84
05.04.301.2.	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	332,80	R\$	24,96	20,26%	R\$	32,42	R\$	10.790,07
05.04.301.3.	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	110,70	R\$	41,18	20,26%	R\$	49,52	R\$	5.482,20
05.04.301.4.	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	247,50	R\$	52,85	20,26%	R\$	63,96	R\$	15.730,48
05.04.302.		CAP									
05.04.302.1.	081236/AGETOP	CAP PVC SOLDÁVEL, DIAMETRO 75 mm	UN	5,00	R\$	15,41	20,26%	R\$	18,77	R\$	94,32
05.04.304.		CURVA									
05.04.304.1.	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	86,20	R\$	10,06	20,26%	R\$	12,10	R\$	1.040,44
05.04.304.2.	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	15,00	R\$	16,61	20,26%	R\$	20,23	R\$	803,24
05.04.304.3.	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	7,00	R\$	29,10	20,26%	R\$	35,00	R\$	244,97
05.04.304.4.	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	44,00	R\$	35,55	20,26%	R\$	42,51	R\$	1.870,57
05.04.305.		JOELHO									
05.04.305.1.	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	18,00	R\$	9,45	20,26%	R\$	11,86	R\$	204,56
05.04.305.2.	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	73,00	R\$	9,95	20,26%	R\$	11,97	R\$	879,51
05.04.305.3.	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	9,00	R\$	17,20	20,26%	R\$	20,68	R\$	188,16
05.04.305.4.	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	2,00	R\$	6,99	20,26%	R\$	8,41	R\$	14,81
05.04.305.5.	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	6,00	R\$	10,53	20,26%	R\$	12,66	R\$	73,98
05.04.305.6.	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	1,00	R\$	18,03	20,26%	R\$	21,68	R\$	21,68
05.04.305.7.	01671/ORSE	JOELHO DE 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIAM = 40MM	UN	61,00	R\$	11,24	20,26%	R\$	13,52	R\$	824,53
05.04.306.		JUNÇÃO									
05.04.306.1.	89787	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	14,00	R\$	42,49	20,26%	R\$	51,09	R\$	715,21
05.04.306.2.	01580/ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 75 X 90MM	UN	18,00	R\$	82,39	20,26%	R\$	98,95	R\$	701,14
05.04.306.3.	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 30 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_12/2014	UN	10,00	R\$	15,20	20,26%	R\$	18,29	R\$	182,90
05.04.306.4.	081973/AGETOP	JUNÇÃO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	UN	9,00	R\$	32,55	20,26%	R\$	39,34	R\$	352,80
05.04.307.		LAVA									
05.04.307.1.	89754	LAVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	9,00	R\$	15,19	20,26%	R\$	18,27	R\$	164,41
05.04.307.2.	89776	LAVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	5,00	R\$	19,07	20,26%	R\$	22,93	R\$	114,67
05.04.316.		TÊ									
05.04.316.1.	89784	TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	8,00	R\$	18,11	20,26%	R\$	21,78	R\$	174,23
05.04.316.2.	89786	TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	106,00	R\$	30,02	20,26%	R\$	36,10	R\$	3.425,82
05.04.316.3.	01586/ORSE	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 75 X 90MM	UN	7,00	R\$	34,33	20,26%	R\$	41,29	R\$	259,00
05.04.316.4.	01589/ORSE	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 100 X 75MM	UN	54,00	R\$	42,96	20,26%	R\$	51,66	R\$	2.789,84




05.04.314.5.	01388/ORSSE	TÉ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN=100 X 50MM	UN	2,00	R\$	42,80	20,26%	R\$	30,87	R\$	101,74
05.04.314.6.	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	15,00	R\$	11,28	20,26%	R\$	13,54	R\$	205,12
05.04.314.7.	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	2,00	R\$	97,19	20,26%	R\$	44,65	R\$	89,31
05.04.314.8.	01993/ORSSE	TE DE INSPEÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SERIE R, P/ESGOTO PREDIAL, DN=100 X 75MM	UN	4,00	R\$	77,64	20,26%	R\$	93,87	R\$	373,48
05.04.317.		BUNCHA DE MEDIÇÃO LONBRA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 80 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 12/2014	UN	8,00	R\$	10,21	20,26%	R\$	12,28	R\$	98,23
05.04.801.		ACESSÓRIOS									
05.04.801.1.	89485	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, AF. 12/2014	UN	7,00	R\$	13,05	20,26%	R\$	15,69	R\$	109,86
05.04.801.2.	01695/ORSSE	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº25, ACABAMENTO BRANCO, MARCA AÍROS DU SIMILAR	UN	85,00	R\$	60,51	20,26%	R\$	72,77	R\$	2.546,93
05.04.801.3.	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	2,00	R\$	82,86	20,26%	R\$	99,65	R\$	199,28
05.04.809.		CAIXA DE GORDURA									
05.04.809.1.	00601/SEINFRA	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	2,00	R\$	275,71	20,26%	R\$	331,57	R\$	663,14
05.04.809.		CAIXA DE INSPEÇÃO									
05.04.809.1.	01798/ORSSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUDOS MACIÇOS ESP. = 9,12M, DN. INT. = 0,80 X 0,60 X 0,80M	UN	22,00	R\$	471,60	20,26%	R\$	567,15	R\$	12.477,22
05.04.809.2.	081823/AGETOP	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO	UN	22,00	R\$	144,95	20,26%	R\$	174,32	R\$	3.834,97
05.04.809.3.	02299/SEINFRA	TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	7,83	R\$	194,68	20,26%	R\$	234,12	R\$	1.786,55
05.04.810.		POÇO DE VISITA									
05.04.810.1.	87994	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,43 M, EXCLUINDO TAMPAO, AF. 05/2018	UN	1,00	R\$	2.895,73	20,26%	R\$	2.869,10	R\$	2.869,10
05.04.810.2.	081823/AGETOP	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO	UN	1,00	R\$	144,95	20,26%	R\$	174,32	R\$	174,32
05.04.810.3.	02299/SEINFRA	TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	1,00	R\$	194,68	20,26%	R\$	234,12	R\$	234,12
05.04.902.		SEKYOS COMPLEMENTARES									
05.04.902.		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS									
05.04.902.1.	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E RUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, DN SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 01/2015	M3	499,73	R\$	8,24	20,26%	R\$	9,91	R\$	4.952,04
05.04.902.		APLACAMENTO DE VALA									
05.04.902.1.	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIOL, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF. 09/2017	M2	416,64	R\$	2,82	20,26%	R\$	3,49	R\$	1.412,29
05.04.904.		REATERRO									
05.04.904.1.	90993	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE, AF. 10/2017	M3	499,73	R\$	42,23	20,26%	R\$	50,79	R\$	25.379,19
TOTAL ITM 05											
274.911,26											
06.00.000.		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS									
06.01.000.		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
06.01.200.		ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM NT E AT									
06.01.200.1.	04940/SEINFRA	SUBESTAÇÃO ÁEREA DE 112,5 EVA/13.800-280/720V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$	24.994,27	20,26%	R\$	30.010,01	R\$	30.010,01
06.01.300.		REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO									
06.01.301.		QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO									
06.01.301.1.	CCU.06.0003	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO (QDG-1) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO E CADERNO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	2.812,35	20,26%	R\$	3.382,13	R\$	3.382,13
06.01.301.2.	CCU.06.0004	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO (QDG-TER1) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO E CADERNO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	1.293,23	20,26%	R\$	1.555,24	R\$	1.555,24
06.01.301.3.	CCU.06.0005	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO (QDG-CD2) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO E CADERNO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	2.024,58	20,26%	R\$	2.434,76	R\$	2.434,76
06.01.301.4.	CCU.06.0006	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO (QDG-TER3) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO E CADERNO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	2.876,40	20,26%	R\$	3.483,21	R\$	3.483,21
06.01.301.5.	CCU.06.0007	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO (QDG-TER1) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO E CADERNO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	1.848,81	20,26%	R\$	1.646,25	R\$	1.646,25
06.01.301.9.	CCU.06.0011	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO (QDG-INC1) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO E CADERNO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	2.183,81	20,26%	R\$	2.626,25	R\$	2.626,25
06.01.301.11.	CCU.06.0013	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO (QDG-EPCC1) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO E CADERNO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	1.358,97	20,26%	R\$	1.635,50	R\$	1.635,50
06.01.301.12.	CCU.06.0014	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO (QDPL-ADASA1) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO E CADERNO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	2.345,71	20,26%	R\$	2.580,43	R\$	2.580,43
06.01.301.13.	CCU.06.0015	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO (QDPL-CASTELO1) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO E CADERNO TÉCNICO.	UN	1,00	R\$	2.088,69	20,26%	R\$	2.511,86	R\$	2.511,86
06.01.304.		ELETRODUTOS									
06.01.304.100.		PVC FLEXÍVEL									
06.01.304.100.1.	91634	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	3.354,81	R\$	8,27	20,26%	R\$	9,95	R\$	33.464,72
06.01.304.100.2.	91636	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	1.181,99	R\$	10,98	20,26%	R\$	13,20	R\$	15.607,64
06.01.304.100.3.	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2016	M	63,00	R\$	24,41	20,26%	R\$	29,26	R\$	1.849,59
06.01.304.100.		PVC RÍGIDO ROSCÁVEL									
06.01.304.100.1.	91852	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	2,00	R\$	9,34	20,26%	R\$	10,99	R\$	21,98
06.01.304.100.		METÁLICO									
06.01.304.100.1.	95743	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2016 - P	M	46,80	R\$	18,40	20,26%	R\$	22,13	R\$	1.035,58
06.01.304.100.2.	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2016 - P	M	39,70	R\$	22,81	20,26%	R\$	27,43	R\$	1.061,59
06.01.304.100.3.	090225/PREFSP	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO - 2	M	20,80	R\$	55,34	20,26%	R\$	66,55	R\$	1.384,28
06.01.304.100.4.	09841/ORSSE	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	UN	35,00	R\$	5,55	20,26%	R\$	6,67	R\$	267,09
06.01.304.100.5.	04178/ORSSE	ABRACADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 1", FORNECIMENTO	UN	39,00	R\$	6,90	20,26%	R\$	1,08	R\$	42,21
06.01.305.		CABOS E FIOS (CONDUTORES)									
06.01.305.1.	91916	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	19.776,81	R\$	4,14	20,26%	R\$	5,00	R\$	98.839,74
06.01.305.2.	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	1.475,88	R\$	6,84	20,26%	R\$	8,23	R\$	12.139,82
06.01.305.3.	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	1.536,90	R\$	8,40	20,26%	R\$	11,00	R\$	17.373,79



06.01.805.4.	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/L0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	673,60	R\$	7,82	20,26%	R\$	9,40	R\$	6.834,76
06.01.805.5.	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/L0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1.670,00	R\$	10,58	20,26%	R\$	12,72	R\$	21.792,96
06.01.805.6.	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/L0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1.491,22	R\$	16,63	20,26%	R\$	20,02	R\$	29.859,12
06.01.805.7.	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/L0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	90,83	R\$	18,13	20,26%	R\$	21,92	R\$	1.091,80
06.01.805.8.	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 30 MM², ANTI-CHAMA 0,6/L0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	67,80	R\$	55,94	20,26%	R\$	67,27	R\$	4.561,14
06.01.805.9.	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 85 MM², ANTI-CHAMA 0,6/L0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	271,20	R\$	101,34	20,26%	R\$	122,11	R\$	83.116,78
06.01.806.		CADIAS DE PASSAGEM EM PVC									
06.01.806.100.											
06.01.806.100.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 3" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	896,00	R\$	13,23	20,26%	R\$	15,91	R\$	6.800,32
06.01.806.100.2	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	6,00	R\$	17,11	20,26%	R\$	20,58	R\$	123,46
06.01.806.100.2	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	457,00	R\$	10,02	20,26%	R\$	11,05	R\$	3.506,67
06.01.806.100.3	08396/ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PVC TIPO AQUATIC 150X150MM	UN	9,00	R\$	30,42	20,26%	R\$	36,56	R\$	329,90
06.01.806.200.		EM METAL									
06.01.806.200.1	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 P	UN	9,00	R\$	23,41	20,26%	R\$	28,15	R\$	84,46
06.01.806.200.2	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 P	UN	9,00	R\$	26,98	20,26%	R\$	32,45	R\$	97,84
06.01.806.200.3	07239/AGETOP	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	UN	6,00	R\$	3,19	20,26%	R\$	3,84	R\$	23,07
06.01.806.200.4	00626/DEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARA USUÁRIA 100X100X90mm	UN	3,00	R\$	24,09	20,26%	R\$	28,97	R\$	86,91
06.01.806.200.5	07044/AGETOP	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 150X150 CM	UN	1,00	R\$	29,24	20,26%	R\$	35,23	R\$	47,81
06.01.806.200.6	07046/AGETOP	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 200X200 CM	UN	21,00	R\$	62,30	20,26%	R\$	75,23	R\$	1.891,88
06.01.806.200.7	07047/AGETOP	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 300X300 CM	UN	3,00	R\$	101,06	20,26%	R\$	121,58	R\$	607,87
06.01.806.200.8	07048/AGETOP	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 400X400 CM	UN	2,00	R\$	139,63	20,26%	R\$	167,94	R\$	835,89
06.01.806.300.		EM ALVENARIA									
06.01.806.300.1	97896	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M. AF. 09/2018	UN	28,00	R\$	172,21	20,26%	R\$	207,10	R\$	4.763,28
06.01.806.300.2	97897	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40X0,4 M. AF. 09/2018	UN	6,00	R\$	272,01	20,26%	R\$	327,32	R\$	1.964,72
06.01.806.300.3	99253	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M. AF. 09/2018	UN	1,00	R\$	786,73	20,26%	R\$	946,12	R\$	946,12
06.01.806.300.4	02753/ORSE	CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISTA EM CONCRETO ARMADO FOR=150MM, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1,80X1,80X0,40M	UN	1,00	R\$	9.241,49	20,26%	R\$	11.258,13	R\$	11.258,13
06.01.812.		ELETRICALHAS									
06.01.812.1.	15.018.0507-0	ELETRICALHA PERFORADA, COM TAMPA, TIPO "U", 300X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE COXEDOS, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	21,50	R\$	130,05	20,26%	R\$	156,40	R\$	3.362,56
06.01.812.1.	15.018.0513-0	ELETRICALHA PERFORADA, COM TAMPA, TIPO "U", 400X100MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE COXEDOS, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	12,61	R\$	153,08	20,26%	R\$	184,09	R\$	2.821,43
06.01.813.		CURVAS E ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS									
06.01.813.1.	91887	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 10 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	R\$	7,85	20,26%	R\$	9,44	R\$	9,44
06.01.813.2.	11264/ORSE	CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 16 x 32MM (1")	UN	4,00	R\$	6,92	20,26%	R\$	8,32	R\$	83,29
06.01.813.3.	91874	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	R\$	4,29	20,26%	R\$	5,18	R\$	10,32
06.01.813.4.	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00	R\$	7,47	20,26%	R\$	8,98	R\$	85,83
06.01.813.5.	95754	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 P	UN	29,00	R\$	7,85	20,26%	R\$	9,44	R\$	273,77
06.01.813.6.	95756	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 P	UN	9,00	R\$	14,90	20,26%	R\$	17,82	R\$	53,76
06.01.813.7.	00512/DEINFRA	BUIDÃO EM AÇO GALV. DN 65mm (2 1/2") X 80mm (3")	UN	1,00	R\$	30,15	20,26%	R\$	36,28	R\$	86,26
06.01.815.		ACESSÓRIOS DE USO GERAL									
06.01.815.1.	07023/AGETOP	ARVUELA LISA DN=1/2"	UN	685,00	R\$	0,04	20,26%	R\$	0,05	R\$	83,00
06.01.815.2.	07023/AGETOP	ARVUELA LISA DN=3/16	UN	5,00	R\$	0,07	20,26%	R\$	0,08	R\$	0,42
06.01.815.3.	07039/AGETOP	BUCHA DE NYLON 5-5	UN	532,00	R\$	0,68	20,26%	R\$	0,82	R\$	435,05
06.01.815.4.	07039/AGETOP	BUCHA DE NYLON 5-8	UN	698,00	R\$	0,70	20,26%	R\$	0,84	R\$	755,92
06.01.815.5.	07039/AGETOP	BUCHA DE NYLON 8-10	UN	112,00	R\$	0,81	20,26%	R\$	1,01	R\$	144,46
06.01.815.6.	08615/ORSE	FITA RESISTENTE ALTA FLEXÃO 19 MM X 2,0 M - FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$	1,00	20,26%	R\$	1,20	R\$	26,46
06.01.815.7.	07187/AGETOP	PARAFUSO RESISTENTE CARCA LENTILHA A 1/4" X 5/8"	UN	808,00	R\$	0,40	20,26%	R\$	0,48	R\$	346,34
06.01.815.8.	09817/ORSE	BARRA ROSCADA ZINCOADA D=1/4" X 2,00M	UN	181,00	R\$	21,82	20,26%	R\$	26,26	R\$	8.479,65
06.01.400.		LUMINÁRIAS									
06.01.401.		LUMINÁRIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, ZL3PW (INCLUSIVE LAMPADAZ), COPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRÍLICO TRANSLUCIDO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	467,00	R\$	210,72	20,26%	R\$	253,41	R\$	118.843,84
06.01.401.2.	071670/AGETOP	LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27	UN	1,00	R\$	102,69	20,26%	R\$	123,49	R\$	123,49
06.01.401.4.	11867/ORSE	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LEDOP, DA IER OUI S	UN	28,00	R\$	136,55	20,26%	R\$	164,22	R\$	4.598,02
06.01.401.5.	11868/ORSE	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA IER OUI S	UN	48,00	R\$	185,91	20,26%	R\$	223,58	R\$	10.284,47
06.01.401.6.	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 88 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	17,00	R\$	625,26	20,26%	R\$	751,94	R\$	12.782,94
06.01.403.		INTERRUPTORES									
06.01.403.1.	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	R\$	41,34	20,26%	R\$	49,47	R\$	49,47
06.01.403.2.	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	29,00	R\$	35,77	20,26%	R\$	43,02	R\$	1.247,49
06.01.403.3.	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	45,00	R\$	28,03	20,26%	R\$	33,71	R\$	1.516,80
06.01.403.4.	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	R\$	46,55	20,26%	R\$	55,88	R\$	111,96
06.01.404.		TOMADAS									
06.01.404.1.	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	247,00	R\$	27,02	20,26%	R\$	32,49	R\$	8.024,08
06.01.404.2.	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	38,00	R\$	44,53	20,26%	R\$	53,95	R\$	2.034,97
06.01.404.3.	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	25,00	R\$	28,96	20,26%	R\$	34,83	R\$	870,68



06.01.404.4.	072397/AGETOP	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4 X2 COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	UN	15,00	R\$	2,68	20,26%	R\$	8,22	R\$	48,94
06.01.405.		POSTES E BRANÇOS									
06.01.405.1.	100672	POSTE DE AÇO COIROCO CONTORNO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H/M/M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	17,00	R\$	2.604,58	20,26%	R\$	3.132,27	R\$	53.248,55
06.01.500.		ATENRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS									
06.01.501.		CAPTOR									
06.01.501.1.	90989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	1,00	R\$	108,22	20,26%	R\$	130,15	R\$	130,15
06.01.501.2.	90928	MASTRO 1 X1 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	1,00	R\$	129,25	20,26%	R\$	155,56	R\$	155,56
06.01.501.3.	10272/ORSE	TERMINAL AÉREO BASE DUPLA GALVANIZADA 25MM - FORNECIMENTO	UN	107,00	R\$	9,44	20,26%	R\$	11,25	R\$	1.214,72
06.01.503.		ISOLADORES									
06.01.503.1.	04853/SEINFRA	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA	UN	1,00	R\$	406,42	20,26%	R\$	488,78	R\$	488,78
06.01.503.2.	97986	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRTA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,2 M. AF. 05/2018	UN	12,00	R\$	172,21	20,26%	R\$	207,10	R\$	2.485,20
06.01.503.3.	90986	MASTE DE ATENRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	25,00	R\$	109,72	20,26%	R\$	131,95	R\$	8.298,73
06.01.504.		CABOS DE COBRE									
06.01.504.1.	90871	CORDOALHA DE COBRE NU 18 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	M	1,20	R\$	27,26	20,26%	R\$	32,78	R\$	89,94
06.01.504.2.	90873	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	M	636,00	R\$	49,00	20,26%	R\$	58,93	R\$	87.059,44
06.01.504.3.	90877	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	M	40,10	R\$	42,82	20,26%	R\$	51,25	R\$	2.053,32
06.01.504.4.	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 12/2015	KG	279,95	R\$	14,82	20,26%	R\$	17,82	R\$	4.882,48
06.02.000.		TELEFONIA									
06.02.002.		PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO									
06.02.002.1.	09681/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 3U X 350MM	UN	2,00	R\$	451,74	20,26%	R\$	543,26	R\$	1.088,53
06.02.002.2.	03764	RACK FECHADO 24 UTS, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1,00	R\$	2.949,72	20,26%	R\$	3.548,62	R\$	2.949,62
06.02.002.3.	90302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	4,00	R\$	786,53	20,26%	R\$	945,88	R\$	1.783,52
06.02.002.4.	07863/ORSE	SWITCH 24 PORTAS 10/100 Mbps - FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$	820,00	20,26%	R\$	985,25	R\$	2.801,61
06.02.002.5.	071794/AGETOP	ORGANIZADOR DE CABOS (30x20x10) CM	UN	4,00	R\$	23,65	20,26%	R\$	28,64	R\$	115,77
06.02.002.6.	09507/ORSE	CENTRAL PARA CAPACIDADE 8 LINHAS E 24 RAMAS, MOD. CORP 8000, INTERIORS OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$	4.279,82	20,26%	R\$	5.146,91	R\$	5.146,91
06.02.006.		CABOS DE COBRE									
06.02.006.1.	98297	CABO ELÉTRICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2018	M	2.411,00	R\$	8,10	20,26%	R\$	9,73	R\$	8.988,35
06.02.006.2.	98281	CABO TELEFÔNICO CO-30 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2018	M	552,00	R\$	7,34	20,26%	R\$	8,83	R\$	4.872,55
06.02.006.3.	98400	CABO TELEFÔNICO CTR-APL-90 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	20,00	R\$	13,86	20,26%	R\$	16,67	R\$	333,86
06.02.007.		TOMADAS									
06.02.007.1.	0011.04.0002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TOMADAS RJ45 RJ11 (PLACA SUPORTE E MÓDULO)	UN	11,00	R\$	65,89	20,26%	R\$	79,24	R\$	871,68
06.02.007.2.	07792/ORSE	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA	UN	69,00	R\$	134,31	20,26%	R\$	161,47	R\$	6.735,99
06.02.007.3.	90308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	11,00	R\$	26,78	20,26%	R\$	32,11	R\$	854,26
06.02.007.4.	072397/AGETOP	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4 X2 COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	UN	26,00	R\$	2,68	20,26%	R\$	3,22	R\$	83,80
06.02.007.5.	072400/AGETOP	TAMPA CEGA PLÁSTICA QUADRADA 4 X4	UN	26,00	R\$	3,90	20,26%	R\$	4,69	R\$	121,98
06.02.008.		CAIXAS PARA TOMADAS									
06.02.008.1.	08615/ORSE	CAIXA RJL, PADRÃO TELEMAR, EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, ESP. = 0,90M, DIM. INT. = 0,40 X 0,35 X 0,40M, COM TAMPA DE FERRO FUN	UN	1,00	R\$	429,47	20,26%	R\$	516,48	R\$	516,48
06.02.008.2.	100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE RJ3, 40x40x132CM EM CHAPA METALICA, SUCA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2018	UN	1,00	R\$	287,11	20,26%	R\$	345,28	R\$	345,28
06.02.008.3.	97986	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRTA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,2 M. AF. 05/2018	UN	7,00	R\$	172,21	20,26%	R\$	207,10	R\$	1.449,70
06.02.008.4.	91843	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	123,00	R\$	17,11	20,26%	R\$	20,58	R\$	2.530,81
06.02.008.5.	070446/AGETOP	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 100X20X10 CM	UN	19,00	R\$	68,88	20,26%	R\$	82,23	R\$	1.069,04
06.02.008.6.	090550/PREFSP	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 40X20X10CM - USO PARA TELEFONIA	UN	7,00	R\$	229,18	20,26%	R\$	275,99	R\$	551,18
06.02.009.		ELETROCALHAS (INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, SUPORTE E FIELAÇÃO)									
06.02.009.100.		LITROS									
06.02.009.100.1.	15.018.0530-0	ELETROCALHA LISA COM TAMPA TIPO "U" 100X30X1M, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E TUBAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	8,00	R\$	69,78	20,26%	R\$	83,93	R\$	871,44
06.02.009.200.		CONEXÕES									
06.02.009.200.1.	15.018.0670-0	CURVA VERTICAL EXTERNA, 90º, PARA ELETROCALHA PERFORADA OU LISA, 100X30X1M. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	R\$	31,01	20,26%	R\$	37,30	R\$	74,61
06.02.010.		ELETRODUTOS (INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, SUPORTE E FIELAÇÃO)									
06.02.010.100.		ELETRODUTOS									
06.02.010.110.		FIELAÇÃO									
06.02.010.110.1.	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	M	530,00	R\$	8,27	20,26%	R\$	10,31	R\$	5.462,83
06.02.010.110.2.	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	M	75,00	R\$	8,27	20,26%	R\$	9,95	R\$	745,91
06.02.010.110.3.	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	M	80,60	R\$	10,98	20,26%	R\$	13,20	R\$	1.064,29
06.02.010.110.4.	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 30 (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	M	15,00	R\$	7,88	20,26%	R\$	9,43	R\$	141,43
06.03.000.		DETEÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO									
06.03.200.		EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO									
06.03.200.1.	07861/ORSE	ACIONADOR MANUAL (BOTÃO) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO	UN	2,00	R\$	109,36	20,26%	R\$	131,49	R\$	262,98
06.03.200.2.	18.038.0030-0	SIRENE ALARME VISUAL, PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	R\$	50,71	20,26%	R\$	60,98	R\$	121,97
06.03.200.3.	11K20/ORSE	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO COM SISTEMA DE ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCA VTRM OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA	UN	1,00	R\$	4.442,71	20,26%	R\$	5.342,80	R\$	5.342,80
06.03.300.		ELETRODUTOS (INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, SUPORTE E FIELAÇÃO)									
06.03.300.1.	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P.	M	20,00	R\$	22,61	20,26%	R\$	27,43	R\$	548,63
06.03.400.		CABOS E FIOS									
06.03.400.1.	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	180,00	R\$	4,18	20,26%	R\$	5,00	R\$	900,51
06.03.400.2.	11853/ORSE	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 8 X 1,5MM²	M	60,00	R\$	15,29	20,26%	R\$	18,39	R\$	1.103,27
06.03.600.		CAIXAS DE PASSAGEM									
06.03.600.100.		CONDULETES METÁLICOS									
06.03.600.100.1.	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P.	UN	4,00	R\$	28,08	20,26%	R\$	33,77	R\$	135,08
06.03.600.100.2.	95786	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P.	UN	2,00	R\$	32,99	20,26%	R\$	39,87	R\$	79,85



NO	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CREDIT	DEBIT	BALANCE
1	1950
2	1950
3	1950
4	1950
5	1950
6	1950
7	1950
8	1950
9	1950
10	1950
11	1950
12	1950
13	1950
14	1950
15	1950
16	1950
17	1950
18	1950
19	1950
20	1950
21	1950
22	1950
23	1950
24	1950
25	1950
26	1950
27	1950
28	1950
29	1950
30	1950
31	1950
32	1950
33	1950
34	1950
35	1950
36	1950
37	1950
38	1950
39	1950
40	1950
41	1950
42	1950
43	1950
44	1950
45	1950
46	1950
47	1950
48	1950
49	1950
50	1950
51	1950
52	1950
53	1950
54	1950
55	1950
56	1950
57	1950
58	1950
59	1950
60	1950
61	1950
62	1950
63	1950
64	1950
65	1950
66	1950
67	1950
68	1950
69	1950
70	1950
71	1950
72	1950
73	1950
74	1950
75	1950
76	1950
77	1950
78	1950
79	1950
80	1950
81	1950
82	1950
83	1950
84	1950
85	1950
86	1950
87	1950
88	1950
89	1950
90	1950
91	1950
92	1950
93	1950
94	1950
95	1950
96	1950
97	1950
98	1950
99	1950
100	1950

08.01.300.100.2	92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 82 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,90	R\$	71,99	20,26%	R\$	69,58	R\$	43,29
08.01.300.100.3	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00	R\$	83,11	20,26%	R\$	69,95	R\$	69,95
08.01.300.100.4	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RAMPLURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,50	R\$	147,03	20,26%	R\$	176,82	R\$	1.149,82
08.01.300.100.5	92337	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RAMPLURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,00	R\$	193,11	20,26%	R\$	234,84	R\$	2.381,03
08.01.300.200. CONEXÕES											
08.01.300.201. LUVAS DE REDUÇÃO											
08.01.300.201.1	92920	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	29,34	20,26%	R\$	85,04	R\$	70,09
08.01.300.201.2	92927	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	35,13	20,26%	R\$	42,23	R\$	42,23
08.01.300.201.3	92910	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	72,78	20,26%	R\$	87,53	R\$	175,05
08.01.300.201.4	92914	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 8" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	97,69	20,26%	R\$	117,48	R\$	234,96
08.01.300.201.5	92913	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 8" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$	97,69	20,26%	R\$	117,48	R\$	852,45
08.01.300.202. TÊ											
08.01.300.202.1	92357	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	128,42	20,26%	R\$	166,46	R\$	332,93
08.01.300.202.2	92356	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$	170,11	20,26%	R\$	204,97	R\$	613,72
08.01.300.202.3	01012/ORSSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1"	UN	5,00	R\$	41,00	20,26%	R\$	50,51	R\$	232,55
08.01.300.202.4	10613/ORSSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2" X 2"	UN	8,00	R\$	98,25	20,26%	R\$	118,16	R\$	854,47
08.01.300.203. NIPLE											
08.01.300.203.1	92694	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$	17,50	20,26%	R\$	21,05	R\$	63,14
08.01.300.203.2	92369	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$	27,81	20,26%	R\$	33,36	R\$	100,89
08.01.300.203.3	92371	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	33,20	20,26%	R\$	38,93	R\$	78,85
08.01.300.203.4	92373	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	38,81	20,26%	R\$	46,67	R\$	93,35
08.01.300.203.5	92375	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	49,38	20,26%	R\$	59,38	R\$	118,77
08.01.300.203.6	92346	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R\$	61,61	20,26%	R\$	76,50	R\$	458,98
08.01.300.203.7	92348	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$	87,20	20,26%	R\$	104,87	R\$	838,93
08.01.300.204. UNÇÃO											
08.01.300.204.1	92892	UNÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	41,53	20,26%	R\$	49,94	R\$	49,94
08.01.300.204.2	92893	UNÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	57,45	20,26%	R\$	69,09	R\$	69,09
08.01.300.204.3	92890	UNÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	135,60	20,26%	R\$	163,07	R\$	820,15
08.01.300.204.4	92891	UNÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$	196,18	20,26%	R\$	235,87	R\$	1.179,83
08.01.300.205. COTOVELO											
08.01.300.205.1	92382	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	40,62	20,26%	R\$	48,85	R\$	97,70
08.01.300.205.2	92385	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	57,09	20,26%	R\$	68,66	R\$	68,66
08.01.300.205.3	92353	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	101,60	20,26%	R\$	121,94	R\$	365,83
08.01.300.205.4	92355	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$	128,44	20,26%	R\$	154,48	R\$	926,77
08.01.300.206. ASSENTAMENTO											
08.01.300.206.1	00997/ORSSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO DE 8"	UN	2,00	R\$	110,50	20,26%	R\$	132,89	R\$	265,77
08.01.300.300. REGISTROS E ACESSÓRIOS											
08.01.300.300.1	85120(R)	MANÔMETRO 0 A 200 PSID (0 A 14 KG/CM2), D = 30MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$	121,68	20,26%	R\$	146,33	R\$	146,33
08.01.300.300.2	08208/AGETOP	CHAVE DE FLUXO 1"	UN	1,00	R\$	131,61	20,26%	R\$	158,27	R\$	158,27
08.01.300.300.3	09905/ORSSE	TANQUE DE PRESSÃO CAP. 20 LITS.	UN	1,00	R\$	1.167,62	20,26%	R\$	1.404,18	R\$	1.404,18
08.01.300.300.4	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$	59,52	20,26%	R\$	71,58	R\$	71,58
08.01.300.300.5	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$	81,11	20,26%	R\$	97,54	R\$	97,54
08.01.300.300.6	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$	283,86	20,26%	R\$	341,13	R\$	682,26
08.01.300.300.7	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 8", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	R\$	344,21	20,26%	R\$	418,95	R\$	2.094,73
08.01.300.300.8	95250	VÁLVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$	80,86	20,26%	R\$	97,36	R\$	97,36
08.01.300.300.9	95251	VÁLVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$	119,85	20,26%	R\$	144,13	R\$	144,13
08.01.300.300.10	99629	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00	R\$	70,85	20,26%	R\$	85,32	R\$	85,32
08.01.300.300.11	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	3,00	R\$	439,61	20,26%	R\$	528,67	R\$	1.586,02



08.01.300.400		EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS									
08.01.300.400.1	085039/AGETOP	PRESSOSTATO 50 A 80 PSI	UN	8,00	R\$	78,70	20,26%	R\$	98,64	R\$	281,93
08.01.300.500		BOMBAS									
08.01.300.500.1	07858/ORSE	BOMBA SCHNEIDER MOD BPI ACOPLADA EM MOTOR ELÉTRICO 5 CV	UN	2,00	R\$	4.294,50	20,26%	R\$	5.164,57	R\$	10.829,13
08.01.300.500.2	93489/II	BOMBA CENTRÍFUGA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 1 CV	UN	1,00	R\$	1.778,82	20,26%	R\$	2.186,80	R\$	2.186,80
08.01.400		SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA									
08.01.400.1.	05.054.0104-0	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA INDICAÇÃO CONTÍNUA DE ROTA DE FUGA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (732X)CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	23,00	R\$	13,71	20,26%	R\$	16,49	R\$	379,22
08.01.400.2.	05.054.0105-0	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO BÁSICA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (130X)CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8,00	R\$	10,07	20,26%	R\$	12,11	R\$	96,88
08.01.400.3.	05.054.0105-0	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA INDICAÇÃO DE NÚMERO DE PAVIMENTOS, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (100X)CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	R\$	13,16	20,26%	R\$	15,83	R\$	81,65
08.01.500		EXTINTORES PORTÁTEIS									
08.01.500.1.	72554/R	EXTINTOR DE CO2 6KS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	552,75	20,26%	R\$	664,74	R\$	664,74
08.01.500.2.	73775/L/R	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 47G FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6,00	R\$	173,05	20,26%	R\$	208,11	R\$	1.248,06
TOTAL ITEM: 08										19.014,02	
TOTAL DA PLANTHA:										9.007.110,06	

05: INOVAÇÕES
 DMT = 22,10 Km
 COEFICIENTE DE TRANSFORMAÇÃO M387 = 1,30

[Handwritten Signature]
 MEVATO Construções e Com. Ltda
 Pedro Luiz Delgado Assad
 Eng. Civil CREA 19920/D-DF

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



PLANILHA ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS (SEM DESONERACÃO)




OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE LOCAL C01 - Q 003 A E Q 030 TRILHO 01 C/PA 01 SOL NASCENTE - BA II - C/CLÁNDIA - DF

QUADRA

ÁREA CONSTRUÇÃO: 6.118,66 m²
 LETS SOCIOS HONESTAS: 215,894
 LETS SOCIOS METALISTAS: 73,898

TABELA DE REFERENCIAIS SIMAP - AGOSTO DE 2022 SEM DESONERACÃO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNIT (CUSTO M3)	BDI (%)	PREÇO UNIT VENDA (M3)	PREÇO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL POR ITEM (R\$)
03.01.000		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							
03.01.000		FUNDAÇÕES							
03.01.400		QUADRA POLIESPORTIVA							
03.01.400.425		ESTACAS							
03.01.400.425.1	02U.05.0004	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FOCOSOMPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM), AF. 12/2016	M	504,000	R\$ 187,45	20,28%	R\$ 225,20	R\$ 113.500,80	R\$ 225,20
03.01.400.425.2	95594	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM, AF. 11/2016	KG	552,230	R\$ 18,26	20,28%	R\$ 21,96	R\$ 12.125,68	R\$ 21,96
03.01.400.425.3	95578	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM, AF. 11/2016	KG	1.955,520	R\$ 13,77	20,28%	R\$ 16,56	R\$ 32.383,02	R\$ 16,56
03.01.400.425.4	95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM, AF. 11/2016	UN	28,000	R\$ 13,88	20,28%	R\$ 16,69	R\$ 467,88	R\$ 16,69
03.01.400.500		BLOCOS DE FUNDAÇÃO							
03.01.400.501		PREPARO							
03.01.400.501.1	96528	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA, AF. 06/2017	M3	28,964	R\$ 82,17	20,28%	R\$ 98,82	R\$ 2.862,13	R\$ 98,82
03.01.400.501.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PSOS OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM, AF. 07/2016	M2	21,120	R\$ 27,92	20,28%	R\$ 33,58	R\$ 709,14	R\$ 33,58
03.01.400.501.3	96995	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE, AF. 10/2017	M3	18,045	R\$ 41,23	20,28%	R\$ 50,79	R\$ 916,43	R\$ 50,79
03.01.400.502		FÓRMA							
03.01.400.502.1	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÃO, AF. 06/2017	M2	43,180	R\$ 88,94	20,28%	R\$ 107,17	R\$ 4.629,78	R\$ 107,17
03.01.400.503		ARMADURA							
03.01.400.503.1	96543	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	96,800	R\$ 19,06	20,28%	R\$ 22,92	R\$ 2.218,81	R\$ 22,92
03.01.400.503.2	96548	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	298,400	R\$ 17,12	20,28%	R\$ 20,59	R\$ 6.096,53	R\$ 20,59
03.01.400.503.3	96548	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 18 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	194,700	R\$ 13,94	20,28%	R\$ 16,84	R\$ 3.274,14	R\$ 16,84
03.01.400.504		CONCRETO							
03.01.400.504.1	11486/ORSF	CONCRETO SIMPLES USINADO FOCUSOMPA, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	9,840	R\$ 387,97	20,28%	R\$ 466,57	R\$ 4.587,79	R\$ 466,57
03.01.400.505		IMPERMEABILIZAÇÃO							
03.01.400.505.1	96557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF. 06/2018	M2	60,880	R\$ 13,94	20,28%	R\$ 16,84	R\$ 1.024,48	R\$ 16,84
03.01.400.600		VIGAS BALDRAME							
03.01.400.601		PREPARO							
03.01.400.601.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA, AF. 06/2017	M3	81,270	R\$ 107,74	20,28%	R\$ 129,57	R\$ 10.541,60	R\$ 129,57
03.01.400.601.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PSOS OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM, AF. 07/2016	M2	21,120	R\$ 27,92	20,28%	R\$ 33,58	R\$ 709,14	R\$ 33,58
03.01.400.601.3	96995	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE, AF. 10/2017	M3	19,490	R\$ 41,23	20,28%	R\$ 50,79	R\$ 987,82	R\$ 50,79
03.01.400.602		FÓRMA							
03.01.400.602.1	92285	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF. 12/2015	M2	90,350	R\$ 112,46	20,28%	R\$ 135,24	R\$ 12.218,83	R\$ 135,24
03.01.400.603		ARMADURA							
03.01.400.603.1	96543	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	63,700	R\$ 11,09	20,28%	R\$ 13,36	R\$ 1.415,61	R\$ 13,36
03.01.400.603.2	96548	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	240,300	R\$ 17,12	20,28%	R\$ 20,59	R\$ 4.947,62	R\$ 20,59
03.01.400.604		CONCRETO							
03.01.400.604.1	11486/ORSF	CONCRETO SIMPLES USINADO FOCUSOMPA, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	5,710	R\$ 387,97	20,28%	R\$ 466,57	R\$ 2.664,13	R\$ 466,57
03.01.400.605		IMPERMEABILIZAÇÃO							
03.01.400.605.1	96557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF. 06/2018	M2	64,180	R\$ 13,94	20,28%	R\$ 16,84	R\$ 1.078,82	R\$ 16,84
03.02.000		ESTRUTURAS DE CONCRETO							
03.02.400		QUADRA POLIESPORTIVA							
03.02.400.110		PILARES							
03.02.400.111		FÓRMAS							
03.02.400.111.1	92283	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF. 12/2015	M2	13,600	R\$ 151,88	20,28%	R\$ 182,77	R\$ 2.485,69	R\$ 182,77
03.02.400.112		ARMADURA							
03.02.400.112.1	92762	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	76,700	R\$ 13,90	20,28%	R\$ 16,84	R\$ 1.288,61	R\$ 16,84
03.02.400.112.2	92759	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 18,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	27,700	R\$ 18,43	20,28%	R\$ 22,19	R\$ 614,61	R\$ 22,19
03.02.400.113		CONCRETO							
03.02.400.113.1	11486/ORSF	CONCRETO SIMPLES USINADO FOCUSOMPA, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	1,200	R\$ 387,97	20,28%	R\$ 466,57	R\$ 559,89	R\$ 466,57
03.03.000		ESTRUTURAS METÁLICAS							
03.03.200		EM PERFIL ASTM A572							
03.03.200.1	02U.03.0001	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFL "H" CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO, EM PERFIL U ENFURECIDO ASTM A36	KG	8.828,110	R\$ 13,67	20,28%	R\$ 16,44	R\$ 145.910,21	R\$ 16,44
03.03.200.2	02U.03.0002	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFL "U" ENFURECIDO CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO	KG	11.180,830	R\$ 13,47	20,28%	R\$ 16,20	R\$ 181.096,27	R\$ 16,20
03.03.400		REVESTIMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA							
03.03.400.1	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (V.DEMÃOIS), AF. 01/2010	M2	1.222,900	R\$ 40,89	20,28%	R\$ 49,37	R\$ 60.599,94	R\$ 49,37
TOTAL ITEM 03									347.382,91
04.01.000		ARQUITETURA E URBANISMO							
04.01.000		ARQUITETURA							
04.01.400		COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL							
04.01.408		COBERTURA DA QUADRA							
04.01.408.1	16.011.0045-0	COBERTURA TRANSLUCIDA, CRISTAL BRANCA LETTOSA OU CORES BÁSICAS, PERFL TRAPEZOIDAL OU ONDULADA, RESINA POLIESTER REFORÇADA, FIBRA VIDRO, C/ADITIVO ESTABILIZANTE CONTRA DEGRADAÇÃO DOS RAIOS U.V., ESP. 1,5MM, USO ONDE SE REQUER ILUMINAÇÃO NATURAL, MAIS VITREA, ECONOMIZANDO E BOA RESISTÊNCIA A R. 800MM H. E 1020MM, COM PLATE 0,60MM, INCL. ACESSÓRIOS, ENTREGA FORN. E COLOC.	M2	59,620	R\$ 77,25	20,28%	R\$ 92,91	R\$ 5.539,47	R\$ 92,91
04.01.408.2	060248/PREFSP	FELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM COM PINTURA ELETROLÍTICA COM BRANCA 2 FACES	M2	605,560	R\$ 52,77	20,28%	R\$ 63,48	R\$ 38.429,57	R\$ 63,48
04.01.500		REVESTIMENTOS							
04.01.510		REVESTIMENTOS DE PSOS							
04.01.511		PSOS CIMENTADOS							



04.01.511.01.	98679	PSO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	633,960	R\$	80,63	20,26%	R\$	96,84	R\$	23.852,32
04.01.528											
CONTRAPISO E REGULARIZACAO DA BASE											
04.01.528.1.	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESURA 8CM. AF_06/2018	M2	633,960	R\$	43,02	20,26%	R\$	51,74	R\$	82.798,44
04.01.560											
PINTURAS											
04.01.560.1.	02130/01SE	MARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COM TINTA EPOXI (MEDIDA PELA AREA TETIVA DE PINTURA)	M2	392,000	R\$	89,66	20,26%	R\$	47,70	R\$	18.896,49
04.01.708											
CALHAS											
04.01.708.2.	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	M	64,800	R\$	224,64	20,26%	R\$	170,13	R\$	17.870,78
04.04.103											
CERCAS, CORDOES E ALAMBRADOS											
04.04.103.2.	74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FO 14 8WG E MALHA QUADRADA 15X5CM	M2	621,240	R\$	239,09	20,26%	R\$	127,53	R\$	178.624,81
TOTAL ITEM 04											311.412,00
05.00.000											
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS											
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS											
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC											
TUBO											
05.03.301.2.	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO MANUTENÇÃO. AF_12/2014	M	50,100	R\$	52,85	20,26%	R\$	63,56	R\$	3.184,23
05.03.301.5.	04344/01SE	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, PONTA E BOLSA, DIAM. = 750MM	M	4,470	R\$	6,87	20,26%	R\$	7,46	R\$	82,71
05.03.500											
TUBULAÇÕES DE CONCRETO											
CALHAS											
05.03.502.1.	00298/01SE	CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA	M2	101,200	R\$	198,15	20,26%	R\$	258,30	R\$	24.115,47
TOTAL ITEM 05											27.113,41
06.00.000											
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS											
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
REDES EM MÊDIA E BARRA TÊNSÃO											
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO (COM QUAIS) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO E CADERNO TÉCNICO.											
06.01.301.1.	00108.0008		UN	1,000	R\$	1.293,29	20,26%	R\$	1.555,24	R\$	1.555,24
06.01.304											
ELETRODUTOS											
PVC FLEXÍVEL											
06.01.304.100.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 15 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	149,400	R\$	8,27	20,26%	R\$	9,95	R\$	1.485,86
06.01.305											
CABOS E FIOS (CONDUTORES)											
06.01.305.1.	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	818,800	R\$	4,16	20,26%	R\$	5,00	R\$	1.569,88
06.01.308											
CAIXAS DE PASSAGEM											
EM PVC											
06.01.308.100.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 3" MÉDIA (L89 M DO PSO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,000	R\$	13,23	20,26%	R\$	15,91	R\$	93,46
06.01.308.100.2	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,000	R\$	10,02	20,26%	R\$	12,05	R\$	120,50
06.01.400											
LUMINÁRIAS E TOMADAS											
LUMINÁRIAS											
06.01.401.9.	12808/01SE	REFLETOR DIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOMÁTICO, MARCA G-LOTT OU SIMILAR	UN	10,000	R\$	673,47	20,26%	R\$	809,92	R\$	8.099,15
06.01.402											
INTERRUPTORES											
06.01.402.2.	91859	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,000	R\$	35,77	20,26%	R\$	43,02	R\$	43,02
06.01.404											
TOMADAS											
06.01.404.1.	91990	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,000	R\$	27,02	20,26%	R\$	32,49	R\$	32,49
06.01.500											
ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS											
ISOLADORES											
06.01.503.2.	97896	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 8,2X8,2X8 M. AF_09/2018	UN	4,000	R\$	172,21	20,26%	R\$	207,10	R\$	828,40
06.01.503.3.	96986	MASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,000	R\$	109,72	20,26%	R\$	131,95	R\$	1.055,59
06.01.504											
CABOS DE DESCARDA											
06.01.504.2.	96873	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	152,200	R\$	49,00	20,26%	R\$	58,99	R\$	8.968,75
TOTAL ITEM 06											73.954,41
08.00.000											
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO											
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO											
TUBOS E CONEXÕES											
TUBOS											
08.01.101.1.	92236	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PILAREADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,100	R\$	147,03	20,26%	R\$	176,82	R\$	1.255,41
08.01.102											
CONEXÕES											
COTOVELOS E CURVAS											
08.01.103.1.	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,000	R\$	78,17	20,26%	R\$	95,21	R\$	283,63
08.01.104											
TÊ											
08.01.104.1.	92842	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,000	R\$	141,25	20,26%	R\$	169,87	R\$	169,87
08.01.200											
HIDRANTES											
08.01.200.1.	72285(H)	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X51X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2,1/2", ADAPTADOR STORZ 2,1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2,1/2X1,1/2" E ESQUIVO EM LATÃO 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,000	R\$	1.013,99	20,26%	R\$	1.219,42	R\$	2.438,85
08.01.400											
SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA											
08.01.400.2.	05.05M.0105-0	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO BÁSICA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO EM PVC ANTI-CHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (15X15) CM DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,000	R\$	10,07	20,26%	R\$	12,11	R\$	24,22
08.01.500											
EXTINTORES PORTÁTEIS											
08.01.500.2.	73775/(1)	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,000	R\$	173,05	20,26%	R\$	208,11	R\$	416,22
TOTAL ITEM 08											4.500,10
TOTAL DA PLANTINA											937.972,40

OBSTACIÕES
 DMT = 22,10 km
 COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO M3ET = 1,50

MEVATO Consultores e Com. Ltda
 Pedro Luiz Delgado Assad
 Eng. Civil CREA 19920/D-DF



03.01.800.505.		IMPERMEABILIZAÇÃO										
03.01.800.505.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	M2	71,470	R\$	33,94	20,26%	R\$	40,82	R\$	2.917,34	
03.01.800.600.		VIGAS BALDRAME										
03.01.800.601.		PREPARO										
03.01.800.601.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMAL AF. 06/2017	M3	95,110	R\$	107,74	20,26%	R\$	129,57	R\$	12.823,22	
03.01.800.601.2	96541	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	90,580	R\$	27,92	20,26%	R\$	83,58	R\$	3.041,87	
03.01.800.601.3	96995	REATERO MANUAL APLDADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	74,280	R\$	42,23	20,26%	R\$	50,79	R\$	3.772,37	
03.01.800.602.		FÓRMAS										
03.01.800.602.1	98536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 4x25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	379,510	R\$	73,77	20,26%	R\$	68,72	R\$	29.232,78	
03.01.800.603.		ARMADURA										
03.01.800.603.1	90543	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	200,800	R\$	23,09	20,26%	R\$	25,86	R\$	7.824,79	
03.01.800.603.2	96545	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	734,900	R\$	19,06	20,26%	R\$	22,92	R\$	16.843,05	
03.01.800.604.		CONCRETO										
03.01.800.604.1	11495/ORSE	CONCRETO SIMPLES USUADO FCK=20MPa, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	18,960	R\$	397,97	20,26%	R\$	466,57	R\$	8.846,22	
03.01.800.605.		IMPERMEABILIZAÇÃO										
03.01.800.605.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	M2	271,790	R\$	93,84	20,26%	R\$	40,82	R\$	11.091,81	
03.02.000.		ESTRUTURAS DE CONCRETO										
03.02.800.		MURO E GRADIL										
03.02.800.110.		PILARES										
03.02.800.111.		FÓRMAS										
03.02.800.111.1	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 11/2015	M2	143,020	R\$	151,08	20,26%	R\$	182,77	R\$	26.139,93	
03.02.800.112.		ARMADURA										
03.02.800.112.1	92775	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	207,900	R\$	21,13	20,26%	R\$	25,41	R\$	5.272,77	
03.02.800.112.2	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	514,000	R\$	17,03	20,26%	R\$	20,50	R\$	10.539,23	
03.02.800.113.		CONCRETO										
03.02.800.113.1	11498/ORSE	CONCRETO SIMPLES USUADO FCK=20MPa, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	7,060	R\$	397,97	20,26%	R\$	466,57	R\$	3.294,00	
03.02.800.120.		VIGAS										
03.02.800.121.		FÓRMAS										
03.02.800.121.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 12/2015	M2	72,800	R\$	112,46	20,26%	R\$	135,24	R\$	9.859,82	
03.02.800.122.		ARMADURA										
03.02.800.122.1	92775	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	67,900	R\$	21,13	20,26%	R\$	25,41	R\$	1.725,40	
03.02.800.122.2	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	161,900	R\$	19,04	20,26%	R\$	22,90	R\$	3.693,97	
03.02.800.123.		CONCRETO										
03.02.800.123.1	11498/ORSE	CONCRETO SIMPLES USUADO FCK=20MPa, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	4,370	R\$	397,97	20,26%	R\$	466,57	R\$	2.056,91	
TOTAL ITEM: 03											121.505,10	
04.00.000.		ARQUITETURA E URBANISMO										
04.01.000.		ARQUITETURA										
04.01.500.		REVESTIMENTOS										
04.01.530.		REVESTIMENTO DE PAREDE										
04.01.531.		CAMAÇÃO DE MURO										
04.01.531.1	17.012.0015-4/EMOP	CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE ASPERA OU CHAPISADA EM DUAS DEMÃOS COM ADICAO DE FIXADOR	M2	1.188,940	R\$	12,93	20,26%	R\$	15,53	R\$	18.487,36	
04.01.574.		ANDAIMES										
04.01.574.1	97083	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADERO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAGAMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF. 11/2017	M2	1.382,750	R\$	8,70	20,26%	R\$	9,86	R\$	83.858,89	
04.01.574.2	02095/SE/MPRA	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE 97XACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	1.200,000	R\$	6,24	20,26%	R\$	7,28	R\$	23.678,68	
04.04.000.		PARISAGEM										
04.04.100.		FOLGAMENTOS E ACESSÓRIOS										
04.04.100.01	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	8,000	R\$	113,87	20,26%	R\$	134,29	R\$	1.074,33	
04.04.100.02	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	3,000	R\$	113,87	20,26%	R\$	134,29	R\$	671,47	
04.04.100.03	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	4,000	R\$	113,87	20,26%	R\$	134,29	R\$	537,18	
04.04.100.04	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	6,000	R\$	113,87	20,26%	R\$	134,29	R\$	805,77	
04.04.100.05	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CEREA VIVA. AF. 05/2018	UN	45,000	R\$	38,00	20,26%	R\$	45,70	R\$	2.054,45	
04.04.100.18	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2018	M2	1.460,000	R\$	11,86	20,26%	R\$	14,26	R\$	20.823,74	
04.04.102.		BANCOS DE CONCRETO										
04.04.102.1	09123/ORSE	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA (PADÃO EMURB)	UN	22,000	R\$	829,49	20,26%	R\$	997,79	R\$	21.851,27	
04.04.102.2	02440/SE/MPRA	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	22,600	R\$	254,63	20,26%	R\$	318,24	R\$	7.192,33	
04.04.108.		CERCAS/GRADIS E ALAMBRADOS										
04.04.108.1	14.002.0200-4/EMOP	GRADIL NYLON 30, EXECUTADO PAINEL DE AÇO GALVANIZADO SOLDADO, MALHA RETANGULAR 200X300MM E FIO DE AÇO COM BITOLA DE 3MM, FIXADO POR FIXADORES POLIAMIDA E PARAFUSOS EM AÇO INOX, EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DE 60X60MM, CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, EXCLUSIVE ESTA REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL) E POSTE (FORMEJAMENTO E COLOCAÇÃO PORTÃO)	M2	191,230	R\$	94,48	20,26%	R\$	113,62	R\$	21.727,87	
04.04.104.		PORTÕES										
04.04.104.1	07640/ORSE	GRADIL COM PORTÃO DE CORREIA E/OU ABRI, EM CANTONEIRA 1" X 2" X 1/8" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1" X 5/16" (HORIZONTAL)	M2	15,000	R\$	487,60	20,26%	R\$	586,39	R\$	8.795,82	
04.04.104.3	050629/PREFSP	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 125A (ABERTURA SEM CARÇA)	M2	3,720	R\$	231,78	20,26%	R\$	278,74	R\$	1.584,38	
04.04.104.4	14.002.0200-4/EMOP	GRADIL NYLON 30, EXECUTADO PAINEL DE AÇO GALVANIZADO SOLDADO, MALHA RETANGULAR 200X300MM E FIO DE AÇO COM BITOLA DE 3MM, FIXADO POR FIXADORES POLIAMIDA E PARAFUSOS EM AÇO INOX, EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DE 60X60MM, CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, EXCLUSIVE ESTA REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL) E POSTE (FORMEJAMENTO E COLOCAÇÃO PORTÃO AUTOMÁTICO, EXCLUSIVE INFRAESTRUTURA.	M2	529,820	R\$	94,48	20,26%	R\$	113,62	R\$	37.474,69	
04.04.104.5	CCU.04.0015	FORMEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR ANTI-ESMAGAMENTO PARA PORTÃO AUTOMÁTICO, EXCLUSIVE INFRAESTRUTURA.	UN	1,000	R\$	74,01	20,26%	R\$	89,00	R\$	89,00	
TOTAL ITEM: 04											200.268,93	
07.00.000.		INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES										
07.02.000.		AR CONDICIONADO CENTRAL										
07.02.300.		INSTALAÇÃO DE APARELHOS										
07.02.300.1	04467/ORSE	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18200 BTU	UN	6,000	R\$	450,00	20,26%	R\$	541,17	R\$	3.247,02	
07.02.300.2	04469/ORSE	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTU	UN	1,000	R\$	500,00	20,26%	R\$	601,30	R\$	601,30	



07.02.000.3.	04473/PORSE	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 36000 BTU	UN	9,000	R\$	650,00	20,26%	R\$	781,69	R\$	7.033,21	
TOTAL ITEM: 07											20.873,31	
09.00.000. SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
09.01.000. ENSAIOS E TESTES												
09.01.100. ENSAIOS												
09.01.103. ENSAIOS DE CONCRETO												
09.01.103.1.	01.001.0150-0	CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA, MOLDAGEM E CALPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATÉ SOBRA, ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AOS 28 DIAS E "SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS.	M3	1.529,810	R\$	17,99	20,26%	R\$	21,63	R\$	83.077,09	
09.01.200. TESTES												
09.01.203. ELÉTRICA, ELETRÔNICA E SPDA												
09.01.203.1.	CCU.09.0001	TESTE DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO (LAUDO SPDA)	UN	1,000	R\$	1.202,60	20,26%	R\$	1.202,60	R\$	1.202,60	
09.01.203.2.	CCU.09.0002	TESTE DE CONTINUIDADE ELÉTRICA (LAUDO SPDA)	UN	1,000	R\$	1.202,60	20,26%	R\$	1.202,60	R\$	1.202,60	
09.02.000. LIMPEZA DE OBRAS												
09.02.000.1.	02450/PORSE	LIMPEZA GERAL	M2	5.110,160	R\$	2,18	20,26%	R\$	2,62	R\$	13.277,16	
TOTAL ITEM: 09											88.899,11	
10.00.000. SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS												
10.01.000. PESSOAL												
10.01.100. MÃO DE OBRA												
10.01.110. MESTRE DE OBRAS												
10.01.111.1.	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	16,000	R\$	5.100,40	20,26%	R\$	6.135,74	R\$	98.189,86	
10.01.200. ADMINISTRAÇÃO												
10.01.201. ENGENHEIRO CIVIL												
10.01.201.1.	83567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	16,000	R\$	18.786,25	20,26%	R\$	22.592,84	R\$	361.477,51	
10.01.202. AUXILIARES TÉCNICOS												
10.01.202.1.	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	16,000	R\$	7.084,75	20,26%	R\$	8.520,10	R\$	136.321,54	
10.01.205. VIGIAS												
10.01.205.1.	CPM - 88326-N	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) (2 VIGIAS)	MES	16,000	R\$	7.568,07	20,26%	R\$	9.102,08	R\$	145.653,23	
10.01.205.2.	CPM - 88316-O	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) (2 VIGIAS)	MES	16,000	R\$	5.994,79	20,26%	R\$	7.209,33	R\$	113.349,30	
TOTAL ITEM: 10											856.821,11	
TOTAL DA PLANILHA:											1.569.187,11	

OBSERVAÇÕES:
 IMPT = 12,10 Km
 COEFICIENTE DE TRANSFORMAÇÃO IMPT = 1,30

[Handwritten Signature]
 MEVATO - Construções e Com. Ltda
 Pedro Luiz Delgado Assad
 Eng. Civil CREA 19920/D-DF

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



PLANTILHA ESTIMATIVA DOS EQUIPAMENTOS (SEM DESONERAZÃO)

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 603 SOL NASCENTE
 LOCAL: CEP - Q 603 A E B TRACÇO 83 ETAPA 01 SOL NASCENTE - RA 01 - CEBRANDA - DF



ÁREA CONSTRUIDA: 5.318,86 m²
 LEI 8080/90 IMPOSTOS: 113,49%
 LEI 8088/90 REVENHISTAS: 79,49%

EQUIPAMENTOS

TABELA DE REFERENCIAL SINAPI - AGOSTO DE 2023 SEM DESONERAZÃO

PLANTILHA DE CUSTOS (EQUIPAMENTOS)										
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO (R\$)	REB (%)	PREÇO UNIT. VENDA (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL POR ITEM (R\$)	
05. 01. 951. 805. FILTROS										
05. 01. 951. 805. 1	CCU 05.0005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO CENTRAL EM AÇO INOX PARA CAIXA D'ÁGUA VAZÃO 5.000 L/H.	UN	1	R\$ 3.700,00	13,26%	R\$ 4.190,62	R\$ 4.190,62		
05. 03. 800. FILTROS										
05. 03. 800. 1.	CCU 05.0007	FILTRO VORTEX PRA TRATAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICADO EM CADERNO TÉCNICO	UN	1	R\$ 20.970,00	13,26%	R\$ 23.071,06	R\$ 23.071,06		
TOTAL ITEM 05								R\$ 27.261,68		
07. 02. 000. AR CONDICIONADO										
07. 02. 700. CONDICIONADORES										
07. 02. 700. 1.	18.030.0003-0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 13.005).FORNECIMENTO	UN	6	R\$ 1.703,99	13,26%	R\$ 1.829,93	R\$ 11.579,57		
07. 02. 700. 2.	18.030.0005-0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 13.005).FORNECIMENTO	UN	1	R\$ 2.522,68	13,26%	R\$ 2.857,19	R\$ 2.857,19		
07. 02. 700. 3.	18.030.0008-0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 13.005).FORNECIMENTO	UN	9	R\$ 4.794,55	13,26%	R\$ 5.430,31	R\$ 48.872,77		
TOTAL ITEM: 07								R\$ 63.309,51		
TOTAL DA PLANTILHA:								R\$ 90.571,19		


[Handwritten Signature]
 MEVATO Construções e Com. Ltda
 Pedro Luiz Delgado Assad
 Eng. Civil CREA 19920/D-DF

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]




Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0297	CONCRETO ARMADO EM LAJE	M3	1,317	26,80
0298	PLACAS DE CONCRETO PARA OBRAS DE CONCRETO COM REDE DE ARMADURA	M2	1,317	15,79
0299	CONCRETO	M3	0,11	21,29
0300	CONCRETO	M3	0,11	17,61
0301	CONCRETO	M3	0,11	13,93
0302	CONCRETO	M3	0,11	10,25
0303	CONCRETO	M3	0,11	6,57
0304	CONCRETO	M3	0,11	2,89
0305	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0306	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0307	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0308	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0309	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0310	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0311	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0312	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0313	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0314	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0315	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0316	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0317	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0318	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0319	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0320	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0321	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0322	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0323	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0324	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0325	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0326	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0327	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0328	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0329	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0330	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0331	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0332	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0333	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0334	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0335	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0336	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0337	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0338	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0339	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0340	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0341	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0342	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0343	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0344	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0345	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0346	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0347	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0348	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0349	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0350	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0351	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0352	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0353	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0354	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0355	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0356	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0357	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0358	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0359	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0360	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0361	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0362	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0363	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0364	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0365	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0366	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0367	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0368	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0369	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0370	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0371	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0372	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0373	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0374	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0375	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0376	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0377	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0378	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0379	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0380	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0381	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0382	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0383	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0384	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0385	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0386	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0387	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0388	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0389	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0390	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0391	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0392	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0393	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0394	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0395	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0396	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0397	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0398	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0399	CONCRETO	M3	0,11	0,00
0400	CONCRETO	M3	0,11	0,00



Item	Quantity	Unit	Price	Total	Notes
1001	1	kg	1.20	1.20	...
1002	2	m	0.50	1.00	...
1003	5	kg	0.80	4.00	...
1004	10	m	0.30	3.00	...
1005	1	kg	1.50	1.50	...
1006	3	m	0.60	1.80	...
1007	8	kg	0.90	7.20	...
1008	15	m	0.40	6.00	...
1009	1	kg	1.80	1.80	...
1010	4	m	0.70	2.80	...
1011	6	kg	1.10	6.60	...
1012	12	m	0.50	6.00	...
1013	1	kg	2.00	2.00	...
1014	3	m	0.80	2.40	...
1015	7	kg	1.00	7.00	...
1016	14	m	0.45	6.30	...
1017	1	kg	2.20	2.20	...
1018	5	m	0.90	4.50	...
1019	9	kg	1.20	10.80	...
1020	18	m	0.55	9.90	...
1021	1	kg	2.50	2.50	...
1022	4	m	1.00	4.00	...
1023	8	kg	1.30	10.40	...
1024	16	m	0.60	9.60	...
1025	1	kg	3.00	3.00	...
1026	6	m	1.10	6.60	...
1027	12	kg	1.40	16.80	...
1028	24	m	0.65	15.60	...
1029	1	kg	3.50	3.50	...
1030	8	m	1.20	9.60	...
1031	16	kg	1.50	24.00	...
1032	32	m	0.70	22.40	...
1033	1	kg	4.00	4.00	...
1034	10	m	1.30	13.00	...
1035	20	kg	1.60	32.00	...
1036	40	m	0.75	30.00	...
1037	1	kg	4.50	4.50	...
1038	12	m	1.40	16.80	...
1039	24	kg	1.70	40.80	...
1040	48	m	0.80	38.40	...
1041	1	kg	5.00	5.00	...
1042	14	m	1.50	21.00	...
1043	28	kg	1.80	50.40	...
1044	56	m	0.85	47.60	...
1045	1	kg	5.50	5.50	...
1046	16	m	1.60	25.60	...
1047	32	kg	1.90	60.80	...
1048	64	m	0.90	57.60	...
1049	1	kg	6.00	6.00	...
1050	18	m	1.70	30.60	...
1051	36	kg	2.00	72.00	...
1052	72	m	0.95	68.40	...
1053	1	kg	6.50	6.50	...
1054	20	m	1.80	36.00	...
1055	40	kg	2.10	84.00	...
1056	80	m	1.00	80.00	...
1057	1	kg	7.00	7.00	...
1058	24	m	1.90	45.60	...
1059	48	kg	2.20	105.60	...
1060	96	m	1.05	100.80	...
1061	1	kg	7.50	7.50	...
1062	28	m	2.00	56.00	...
1063	56	kg	2.30	128.80	...
1064	112	m	1.10	123.20	...
1065	1	kg	8.00	8.00	...
1066	32	m	2.10	67.20	...
1067	64	kg	2.40	153.60	...
1068	128	m	1.15	147.20	...
1069	1	kg	8.50	8.50	...
1070	36	m	2.20	79.20	...
1071	72	kg	2.50	180.00	...
1072	144	m	1.20	172.80	...
1073	1	kg	9.00	9.00	...
1074	40	m	2.30	92.00	...
1075	80	kg	2.60	208.00	...
1076	160	m	1.25	200.00	...
1077	1	kg	9.50	9.50	...
1078	44	m	2.40	105.60	...
1079	88	kg	2.70	237.60	...
1080	176	m	1.30	230.40	...
1081	1	kg	10.00	10.00	...
1082	48	m	2.50	120.00	...
1083	96	kg	2.80	268.80	...
1084	192	m	1.35	259.20	...
1085	1	kg	10.50	10.50	...
1086	52	m	2.60	135.20	...
1087	104	kg	2.90	300.80	...
1088	208	m	1.40	291.20	...
1089	1	kg	11.00	11.00	...
1090	56	m	2.70	151.20	...
1091	112	kg	3.00	336.00	...
1092	224	m	1.45	324.80	...
1093	1	kg	11.50	11.50	...
1094	60	m	2.80	168.00	...
1095	120	kg	3.10	372.00	...
1096	240	m	1.50	360.00	...
1097	1	kg	12.00	12.00	...
1098	64	m	2.90	185.60	...
1099	128	kg	3.20	411.20	...
1100	256	m	1.55	398.40	...

Handwritten scribbles and marks at the top left of the page.



Item No.	Description	Quantity	Unit	Price	Total
1001	...	1	EA	1.00	1.00
1002	...	2	EA	2.00	4.00
1003	...	3	EA	3.00	9.00
1004	...	4	EA	4.00	16.00
1005	...	5	EA	5.00	25.00
1006	...	6	EA	6.00	36.00
1007	...	7	EA	7.00	49.00
1008	...	8	EA	8.00	64.00
1009	...	9	EA	9.00	81.00
1010	...	10	EA	10.00	100.00
1011	...	11	EA	11.00	121.00
1012	...	12	EA	12.00	144.00
1013	...	13	EA	13.00	169.00
1014	...	14	EA	14.00	196.00
1015	...	15	EA	15.00	225.00
1016	...	16	EA	16.00	256.00
1017	...	17	EA	17.00	289.00
1018	...	18	EA	18.00	324.00
1019	...	19	EA	19.00	361.00
1020	...	20	EA	20.00	400.00
1021	...	21	EA	21.00	441.00
1022	...	22	EA	22.00	484.00
1023	...	23	EA	23.00	529.00
1024	...	24	EA	24.00	576.00
1025	...	25	EA	25.00	625.00
1026	...	26	EA	26.00	676.00
1027	...	27	EA	27.00	729.00
1028	...	28	EA	28.00	784.00
1029	...	29	EA	29.00	841.00
1030	...	30	EA	30.00	900.00
1031	...	31	EA	31.00	961.00
1032	...	32	EA	32.00	1024.00
1033	...	33	EA	33.00	1089.00
1034	...	34	EA	34.00	1156.00
1035	...	35	EA	35.00	1225.00
1036	...	36	EA	36.00	1296.00
1037	...	37	EA	37.00	1369.00
1038	...	38	EA	38.00	1444.00
1039	...	39	EA	39.00	1521.00
1040	...	40	EA	40.00	1600.00
1041	...	41	EA	41.00	1681.00
1042	...	42	EA	42.00	1764.00
1043	...	43	EA	43.00	1849.00
1044	...	44	EA	44.00	1936.00
1045	...	45	EA	45.00	2025.00
1046	...	46	EA	46.00	2116.00
1047	...	47	EA	47.00	2209.00
1048	...	48	EA	48.00	2304.00
1049	...	49	EA	49.00	2401.00
1050	...	50	EA	50.00	2500.00

Handwritten scribble or signature at the top left of the page.



Handwritten signature or initials at the bottom of the page.

Item No.	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
101	...	m	1.00	1.00	1.00	...
102	...	m	1.00	1.00	1.00	...
103	...	m	1.00	1.00	1.00	...
104	...	m	1.00	1.00	1.00	...
105	...	m	1.00	1.00	1.00	...
106	...	m	1.00	1.00	1.00	...
107	...	m	1.00	1.00	1.00	...
108	...	m	1.00	1.00	1.00	...
109	...	m	1.00	1.00	1.00	...
110	...	m	1.00	1.00	1.00	...
111	...	m	1.00	1.00	1.00	...
112	...	m	1.00	1.00	1.00	...
113	...	m	1.00	1.00	1.00	...
114	...	m	1.00	1.00	1.00	...
115	...	m	1.00	1.00	1.00	...
116	...	m	1.00	1.00	1.00	...
117	...	m	1.00	1.00	1.00	...
118	...	m	1.00	1.00	1.00	...
119	...	m	1.00	1.00	1.00	...
120	...	m	1.00	1.00	1.00	...
121	...	m	1.00	1.00	1.00	...
122	...	m	1.00	1.00	1.00	...
123	...	m	1.00	1.00	1.00	...
124	...	m	1.00	1.00	1.00	...
125	...	m	1.00	1.00	1.00	...
126	...	m	1.00	1.00	1.00	...
127	...	m	1.00	1.00	1.00	...
128	...	m	1.00	1.00	1.00	...
129	...	m	1.00	1.00	1.00	...
130	...	m	1.00	1.00	1.00	...
131	...	m	1.00	1.00	1.00	...
132	...	m	1.00	1.00	1.00	...
133	...	m	1.00	1.00	1.00	...
134	...	m	1.00	1.00	1.00	...
135	...	m	1.00	1.00	1.00	...
136	...	m	1.00	1.00	1.00	...
137	...	m	1.00	1.00	1.00	...
138	...	m	1.00	1.00	1.00	...
139	...	m	1.00	1.00	1.00	...
140	...	m	1.00	1.00	1.00	...
141	...	m	1.00	1.00	1.00	...
142	...	m	1.00	1.00	1.00	...
143	...	m	1.00	1.00	1.00	...
144	...	m	1.00	1.00	1.00	...
145	...	m	1.00	1.00	1.00	...
146	...	m	1.00	1.00	1.00	...
147	...	m	1.00	1.00	1.00	...
148	...	m	1.00	1.00	1.00	...
149	...	m	1.00	1.00	1.00	...
150	...	m	1.00	1.00	1.00	...
151	...	m	1.00	1.00	1.00	...
152	...	m	1.00	1.00	1.00	...
153	...	m	1.00	1.00	1.00	...
154	...	m	1.00	1.00	1.00	...
155	...	m	1.00	1.00	1.00	...
156	...	m	1.00	1.00	1.00	...
157	...	m	1.00	1.00	1.00	...
158	...	m	1.00	1.00	1.00	...
159	...	m	1.00	1.00	1.00	...
160	...	m	1.00	1.00	1.00	...
161	...	m	1.00	1.00	1.00	...
162	...	m	1.00	1.00	1.00	...
163	...	m	1.00	1.00	1.00	...
164	...	m	1.00	1.00	1.00	...
165	...	m	1.00	1.00	1.00	...
166	...	m	1.00	1.00	1.00	...
167	...	m	1.00	1.00	1.00	...
168	...	m	1.00	1.00	1.00	...
169	...	m	1.00	1.00	1.00	...
170	...	m	1.00	1.00	1.00	...
171	...	m	1.00	1.00	1.00	...
172	...	m	1.00	1.00	1.00	...
173	...	m	1.00	1.00	1.00	...
174	...	m	1.00	1.00	1.00	...
175	...	m	1.00	1.00	1.00	...
176	...	m	1.00	1.00	1.00	...
177	...	m	1.00	1.00	1.00	...
178	...	m	1.00	1.00	1.00	...
179	...	m	1.00	1.00	1.00	...
180	...	m	1.00	1.00	1.00	...
181	...	m	1.00	1.00	1.00	...
182	...	m	1.00	1.00	1.00	...
183	...	m	1.00	1.00	1.00	...
184	...	m	1.00	1.00	1.00	...
185	...	m	1.00	1.00	1.00	...
186	...	m	1.00	1.00	1.00	...
187	...	m	1.00	1.00	1.00	...
188	...	m	1.00	1.00	1.00	...
189	...	m	1.00	1.00	1.00	...
190	...	m	1.00	1.00	1.00	...
191	...	m	1.00	1.00	1.00	...
192	...	m	1.00	1.00	1.00	...
193	...	m	1.00	1.00	1.00	...
194	...	m	1.00	1.00	1.00	...
195	...	m	1.00	1.00	1.00	...
196	...	m	1.00	1.00	1.00	...
197	...	m	1.00	1.00	1.00	...
198	...	m	1.00	1.00	1.00	...
199	...	m	1.00	1.00	1.00	...
200	...	m	1.00	1.00	1.00	...




[Handwritten signature]

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR	TOTAL
01000000	01000000	OBRA DE INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE BARRAMENTO DE BARRAMENTO	M	11,00	7,21	7,21
	01000001	OBRA DE INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE BARRAMENTO DE BARRAMENTO	M	11,00	7,21	7,21
	01000002	OBRA DE INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE BARRAMENTO DE BARRAMENTO	M	11,00	7,21	7,21



Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100

Handwritten scribble or signature in the top left corner.



Handwritten signature or mark at the bottom of the page.

Item	Quantity	Unit	Price	Total	Notes
1011	1	EA	1.50	1.50	...
1012	1	EA	2.00	2.00	...
1013	1	EA	2.50	2.50	...
1014	1	EA	3.00	3.00	...
1015	1	EA	3.50	3.50	...
1016	1	EA	4.00	4.00	...
1017	1	EA	4.50	4.50	...
1018	1	EA	5.00	5.00	...
1019	1	EA	5.50	5.50	...
1020	1	EA	6.00	6.00	...
1021	1	EA	6.50	6.50	...
1022	1	EA	7.00	7.00	...
1023	1	EA	7.50	7.50	...
1024	1	EA	8.00	8.00	...
1025	1	EA	8.50	8.50	...
1026	1	EA	9.00	9.00	...
1027	1	EA	9.50	9.50	...
1028	1	EA	10.00	10.00	...
1029	1	EA	10.50	10.50	...
1030	1	EA	11.00	11.00	...
1031	1	EA	11.50	11.50	...
1032	1	EA	12.00	12.00	...
1033	1	EA	12.50	12.50	...
1034	1	EA	13.00	13.00	...
1035	1	EA	13.50	13.50	...
1036	1	EA	14.00	14.00	...
1037	1	EA	14.50	14.50	...
1038	1	EA	15.00	15.00	...
1039	1	EA	15.50	15.50	...
1040	1	EA	16.00	16.00	...
1041	1	EA	16.50	16.50	...
1042	1	EA	17.00	17.00	...
1043	1	EA	17.50	17.50	...
1044	1	EA	18.00	18.00	...
1045	1	EA	18.50	18.50	...
1046	1	EA	19.00	19.00	...
1047	1	EA	19.50	19.50	...
1048	1	EA	20.00	20.00	...
1049	1	EA	20.50	20.50	...
1050	1	EA	21.00	21.00	...
1051	1	EA	21.50	21.50	...
1052	1	EA	22.00	22.00	...
1053	1	EA	22.50	22.50	...
1054	1	EA	23.00	23.00	...
1055	1	EA	23.50	23.50	...
1056	1	EA	24.00	24.00	...
1057	1	EA	24.50	24.50	...
1058	1	EA	25.00	25.00	...
1059	1	EA	25.50	25.50	...
1060	1	EA	26.00	26.00	...
1061	1	EA	26.50	26.50	...
1062	1	EA	27.00	27.00	...
1063	1	EA	27.50	27.50	...
1064	1	EA	28.00	28.00	...
1065	1	EA	28.50	28.50	...
1066	1	EA	29.00	29.00	...
1067	1	EA	29.50	29.50	...
1068	1	EA	30.00	30.00	...
1069	1	EA	30.50	30.50	...
1070	1	EA	31.00	31.00	...
1071	1	EA	31.50	31.50	...
1072	1	EA	32.00	32.00	...
1073	1	EA	32.50	32.50	...
1074	1	EA	33.00	33.00	...
1075	1	EA	33.50	33.50	...
1076	1	EA	34.00	34.00	...
1077	1	EA	34.50	34.50	...
1078	1	EA	35.00	35.00	...
1079	1	EA	35.50	35.50	...
1080	1	EA	36.00	36.00	...
1081	1	EA	36.50	36.50	...
1082	1	EA	37.00	37.00	...
1083	1	EA	37.50	37.50	...
1084	1	EA	38.00	38.00	...
1085	1	EA	38.50	38.50	...
1086	1	EA	39.00	39.00	...
1087	1	EA	39.50	39.50	...
1088	1	EA	40.00	40.00	...
1089	1	EA	40.50	40.50	...
1090	1	EA	41.00	41.00	...
1091	1	EA	41.50	41.50	...
1092	1	EA	42.00	42.00	...
1093	1	EA	42.50	42.50	...
1094	1	EA	43.00	43.00	...
1095	1	EA	43.50	43.50	...
1096	1	EA	44.00	44.00	...
1097	1	EA	44.50	44.50	...
1098	1	EA	45.00	45.00	...
1099	1	EA	45.50	45.50	...
1100	1	EA	46.00	46.00	...

Handwritten signature or scribble at the top left of the page.



Handwritten signature or scribble at the bottom left of the page.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0001	ALUMINIO DE ENCHAFOR DO BOMBEO HORALUCO COM ENCHAFOS COMPLEMENTARES	H	0,11	18,75	2,06
0002	ENCHAFOR DO BOMBEO HORALUCO COM ENCHAFOS COMPLEMENTARES	H	0,11	25,41	2,80
0003	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 3/4" (M.M. 1905)	UN	1,00	1,43	1,43
0004	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/2" (M.M. 1500)	UN	1,00	1,15	1,15
0005	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 3/8" (M.M. 1000)	UN	1,00	0,85	0,85
0006	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/4" (M.M. 500)	UN	1,00	0,60	0,60
0007	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/8" (M.M. 250)	UN	1,00	0,40	0,40
0008	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 3/16" (M.M. 125)	UN	1,00	0,30	0,30
0009	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/16" (M.M. 62,5)	UN	1,00	0,20	0,20
0010	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 3/32" (M.M. 31,25)	UN	1,00	0,15	0,15
0011	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/32" (M.M. 15,625)	UN	1,00	0,10	0,10
0012	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/64" (M.M. 7,8125)	UN	1,00	0,05	0,05
0013	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/128" (M.M. 3,90625)	UN	1,00	0,03	0,03
0014	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/256" (M.M. 1,953125)	UN	1,00	0,02	0,02
0015	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/512" (M.M. 0,9765625)	UN	1,00	0,01	0,01
0016	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/1024" (M.M. 0,48828125)	UN	1,00	0,00	0,00
0017	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/2048" (M.M. 0,244140625)	UN	1,00	0,00	0,00
0018	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/4096" (M.M. 0,1220703125)	UN	1,00	0,00	0,00
0019	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/8192" (M.M. 0,06103515625)	UN	1,00	0,00	0,00
0020	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/16384" (M.M. 0,030517578125)	UN	1,00	0,00	0,00
0021	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/32768" (M.M. 0,0152587890625)	UN	1,00	0,00	0,00
0022	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/65536" (M.M. 0,00762939453125)	UN	1,00	0,00	0,00
0023	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/131072" (M.M. 0,003814697265625)	UN	1,00	0,00	0,00
0024	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/262144" (M.M. 0,0019073486328125)	UN	1,00	0,00	0,00
0025	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/524288" (M.M. 0,00095367431640625)	UN	1,00	0,00	0,00
0026	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/1048576" (M.M. 0,000476837158203125)	UN	1,00	0,00	0,00
0027	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/2097152" (M.M. 0,0002384185791015625)	UN	1,00	0,00	0,00
0028	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/4194304" (M.M. 0,00011920928955078125)	UN	1,00	0,00	0,00
0029	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/8388608" (M.M. 5,9604644794921875E-05)	UN	1,00	0,00	0,00
0030	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/16777216" (M.M. 2,98023223974609375E-05)	UN	1,00	0,00	0,00
0031	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/33554432" (M.M. 1,490116119873046875E-05)	UN	1,00	0,00	0,00
0032	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/67108864" (M.M. 7,450580599365234375E-06)	UN	1,00	0,00	0,00
0033	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/134217728" (M.M. 3,7252902996826171875E-06)	UN	1,00	0,00	0,00
0034	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/268435456" (M.M. 1,86264514984130859375E-06)	UN	1,00	0,00	0,00
0035	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/536870912" (M.M. 9,31322574920654296875E-07)	UN	1,00	0,00	0,00
0036	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/1073741824" (M.M. 4,656612874603271484375E-07)	UN	1,00	0,00	0,00
0037	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/2147483648" (M.M. 2,3283064373016357421875E-07)	UN	1,00	0,00	0,00
0038	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/4294967296" (M.M. 1,16415321865081787109375E-07)	UN	1,00	0,00	0,00
0039	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/8589934592" (M.M. 5,82076609325408935546875E-08)	UN	1,00	0,00	0,00
0040	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/17179869184" (M.M. 2,910383046627044677734375E-08)	UN	1,00	0,00	0,00
0041	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/34359738368" (M.M. 1,4551915233135223388671875E-08)	UN	1,00	0,00	0,00
0042	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/68719476736" (M.M. 7,27595761656761169443375E-09)	UN	1,00	0,00	0,00
0043	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/137438953472" (M.M. 3,637978808283805847216875E-09)	UN	1,00	0,00	0,00
0044	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/274877906944" (M.M. 1,8189894041419029236084375E-09)	UN	1,00	0,00	0,00
0045	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/549755813888" (M.M. 9,0949470207095146180421875E-10)	UN	1,00	0,00	0,00
0046	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/1099511627776" (M.M. 4,54747351035475730902109375E-10)	UN	1,00	0,00	0,00
0047	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/2199023255552" (M.M. 2,273736755177378654510546875E-10)	UN	1,00	0,00	0,00
0048	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/4398046511104" (M.M. 1,1368683775886893272552734375E-10)	UN	1,00	0,00	0,00
0049	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/8796093022208" (M.M. 5,6843418879434466362776171875E-11)	UN	1,00	0,00	0,00
0050	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/17592186444416" (M.M. 2,84217094397172331813880859375E-11)	UN	1,00	0,00	0,00
0051	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/35184372888832" (M.M. 1,421085471985861659069404296875E-11)	UN	1,00	0,00	0,00
0052	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/70368745777664" (M.M. 7,105427359929308295347021484375E-12)	UN	1,00	0,00	0,00
0053	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/14073749155328" (M.M. 3,5527136799646541476735107421875E-12)	UN	1,00	0,00	0,00
0054	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/28147498310656" (M.M. 1,77635683998232707383675537109375E-12)	UN	1,00	0,00	0,00
0055	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/56294996621312" (M.M. 8,88178419991163536917827685546875E-13)	UN	1,00	0,00	0,00
0056	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/11258999322624" (M.M. 4,440892099955817684589138427734375E-13)	UN	1,00	0,00	0,00
0057	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/22517998645248" (M.M. 2,2204460499779088422945692138671875E-13)	UN	1,00	0,00	0,00
0058	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/45035997290496" (M.M. 1,1102230249889544211472846069334375E-13)	UN	1,00	0,00	0,00
0059	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/90071994580992" (M.M. 5,5511151249447721057364230346671875E-14)	UN	1,00	0,00	0,00
0060	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/180143989161984" (M.M. 2,77555756247238605286821151733359375E-14)	UN	1,00	0,00	0,00
0061	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/360287978323968" (M.M. 1,387778781236193026434105758666771875E-14)	UN	1,00	0,00	0,00
0062	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/720575956647936" (M.M. 6,93889390618096513221702879333359375E-15)	UN	1,00	0,00	0,00
0063	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/1441151913295872" (M.M. 3,469446953090482566108514396666771875E-15)	UN	1,00	0,00	0,00
0064	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/2882303826591744" (M.M. 1,734723476545241283054257198333359375E-15)	UN	1,00	0,00	0,00
0065	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/5764607653183488" (M.M. 8,673617382726206415271278991666771875E-16)	UN	1,00	0,00	0,00
0066	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/1152921530636976" (M.M. 4,336808691363103207635639495833359375E-16)	UN	1,00	0,00	0,00
0067	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/2305843061273952" (M.M. 2,16840434568155160381781974791666771875E-16)	UN	1,00	0,00	0,00
0068	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/4611686122547904" (M.M. 1,08420217284077580190890987395833359375E-16)	UN	1,00	0,00	0,00
0069	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/9223372245095808" (M.M. 5,421010864203879009544549369791666771875E-17)	UN	1,00	0,00	0,00
0070	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/18446744890191616" (M.M. 2,710505432101939504772274684895833359375E-17)	UN	1,00	0,00	0,00
0071	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/36893489780383232" (M.M. 1,35525271605096975238613724244791666771875E-17)	UN	1,00	0,00	0,00
0072	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/73786979560766464" (M.M. 6,7762635802548487619306862122395833359375E-18)	UN	1,00	0,00	0,00
0073	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/147573959121532928" (M.M. 3,38813179012742438096534310619791666771875E-18)	UN	1,00	0,00	0,00
0074	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/295147918243065856" (M.M. 1,69406589506371219048267155309895833359375E-18)	UN	1,00	0,00	0,00
0075	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/590295836486131712" (M.M. 8,47032947531856095241135776649791666771875E-19)	UN	1,00	0,00	0,00
0076	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/1180591672972263424" (M.M. 4,23516473765928047620567888324895833359375E-19)	UN	1,00	0,00	0,00
0077	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/2361183345944526848" (M.M. 2,1175823688296402381028394416244791666771875E-19)	UN	1,00	0,00	0,00
0078	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/4722366691889053696" (M.M. 1,0587911844148201190514197208122395833359375E-19)	UN	1,00	0,00	0,00
0079	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/9444733383778107392" (M.M. 5,29395592207410059525570960406119791666771875E-20)	UN	1,00	0,00	0,00
0080	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/18889466775556215776" (M.M. 2,64697796103705029762785480203059895833359375E-20)	UN	1,00	0,00	0,00
0081	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/37778933551112431552" (M.M. 1,3234889805185251488139294010152991666771875E-20)	UN	1,00	0,00	0,00
0082	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/75557867102224863104" (M.M. 6,6174449025926257440696470050764995833359375E-21)	UN	1,00	0,00	0,00
0083	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/15111573420449726208" (M.M. 3,308722451296312872034823502538249791666771875E-21)	UN	1,00	0,00	0,00
0084	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/30223146840899452416" (M.M. 1,654361225648156436017411751269124895833359375E-21)	UN	1,00	0,00	0,00
0085	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/60446293681798904832" (M.M. 8,27180612824078218008705875625489791666771875E-22)	UN	1,00	0,00	0,00
0086	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/12089258736359789664" (M.M. 4,1359030641203910900435293781274895833359375E-22)	UN	1,00	0,00	0,00
0087	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/24178517472719579328" (M.M. 2,06795153206019554502176468906374895833359375E-22)	UN	1,00	0,00	0,00
0088	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/48357034945439158656" (M.M. 1,033975766030097772510882344531874895833359375E-22)	UN	1,00	0,00	0,00
0089	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/96714069890878317312" (M.M. 5,169878830150048862554411722659374895833359375E-23)	UN	1,00	0,00	0,00
0090	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/19342813978175663624" (M.M. 2,5849394150750244312772058613296874895833359375E-23)	UN	1,00	0,00	0,00
0091	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/38685627956351327248" (M.M. 1,29246970753751221563860293066484374895833359375E-23)	UN	1,00	0,00	0,00
0092	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/77371255912702654496" (M.M. 6,462348537687561078319301450332421874895833359375E-24)	UN	1,00	0,00	0,00
0093	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/15474251182405308992" (M.M. 3,2311742688437805391596507251662109374895833359375E-24)	UN	1,00	0,00	0,00
0094	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/30948502364810617984" (M.M. 1,615587134421890269579825362583104895833359375E-24)	UN	1,00	0,00	0,00
0095	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/61897004729621235968" (M.M. 8,077935672109451347899625181291524895833359375E-25)	UN	1,00	0,00	0,00
0096	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/123794009459242471936" (M.M. 4,0389678360547256739498125906457624895833359375E-25)	UN	1,00	0,00	0,00
0097	APL BOMBACH PARA TIPO TUBO TUBO EN 1/247588018918484943872" (M.M. 2,01948391				

EXECUÇÃO DE BARRAMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO EM OBRAS EM MADEIRA		M2		R\$		30.230
EXEMPLO DE BARRAMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO EM OBRAS EM MADEIRA						
COMPARAÇÃO, NÃO INCLUIRE MONTAGEM, Nº 01/2016						
00411	MARTE DE MADEIRA COMPOSTADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM OBRAS SIMILARES, EXTERNA, COM ÁREA ÚTIL MAIOR DO QUE 4 x 6 M, 20x20 CM, Nº 01/2016	M2	0,5176	R\$	147,21	
00412	MARTE DE MADEIRA COMPOSTADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM OBRAS SIMILARES, EXTERNA, COM ÁREA ÚTIL MENOR DE 4 x 6 M, 20x20 CM, Nº 01/2016	M2	0,5811	R\$	168,17	
00413	MARTE DE MADEIRA COMPOSTADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM OBRAS SIMILARES, EXTERNA, COM ÁREA ÚTIL MAIOR DO QUE 4 x 6 M, 20x20 CM, Nº 01/2016	M2	0,5023	R\$	177,79	
00414	MARTE DE MADEIRA COMPOSTADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM OBRAS SIMILARES, EXTERNA, COM ÁREA ÚTIL MENOR DE 4 x 6 M, 20x20 CM, Nº 01/2016	M2	0,6273	R\$	228,98	
02341	TRAVAS E BARRAS COMPOSTAS POR TORNILHAS PARA TORNILHOS DE ATÉ 2 MILÍMETROS PARA TRAVAR OBRAS DE FERREMENTARIA, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUIRE TRANSPORTES, Nº 01/2016	M2	1,7170	R\$	73,90	
04230	TRAVAMENTO COM TRAVA OBRALADA DE FERREMENTARIA E 4 BARRAS COM REFORÇAMENTO LATERAL DE 1 CM DE CIMENTO PARA TRAVAMENTO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 30°, COM ATÉ 3 BARRAS, INCLUIRE TRANSPORTES, Nº 01/2016	M2	1,7482	R\$	17,76	
01301	PORTA-RELAZIOS PARA OBRAS DE FERREMENTARIA COM DIMENSÃO TRAVAMENTO COM PORTA-RELAZIOS, Nº 01/2016	M2	0,1113	R\$	118,95	
01302	PARTE DE AÇO TIPO BARRA PARA VIGAS, COM BARRAS, PARAFUSOS E PONTAS, Nº 01/2016	M2	0,0547	R\$	736,43	
01303	LAJETA DE CONCRETO MISTO, APLICADO EM PISOS OU BARRIS, ESPESURA DE 3 CM, Nº 01/2016	M2	0,0203	R\$	16,71	
01304	LAJETA DE CONCRETO MISTO, APLICADO EM PISOS OU BARRIS, ESPESURA DE 3 CM, Nº 01/2016	M2	1,8111	R\$	27,97	
01305	REVESTIMENTO DE ENLASCAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE REVESTIMENTO E ARMAÇÃO DE ARMAÇÃO COM FIBRA DE VIDRO, Nº 01/2016	M2	0,0417	R\$	795,88	
01306	ELETRODUTO RIGIDO RIGIDIZADO, PVC, DN 38 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TEMPORÁRIOS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	M	0,0207	R\$	7,79	
01307	ELETRODUTO RIGIDO RIGIDIZADO, PVC, DN 38 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TEMPORÁRIOS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	M	0,1225	R\$	6,14	
01308	ELETRODUTO RIGIDO RIGIDIZADO, PVC, DN 38 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TEMPORÁRIOS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	M	0,1772	R\$	10,19	
01309	CABO DE COBRE PLENIL RECALADO, 1,5 MM², APÓS OBRAS DE FERREMENTARIA PARA OBRAS DE FERREMENTARIA, Nº 01/2016	M	0,0753	R\$	2,89	
01310	RECEPTOR SIMPLIFICADO DE AÇO COM 1 TORÇÃO DE ENFURCADO 30x1 3/8 A INCLUIRE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	LN	0,0042	R\$	40,11	
01311	CONDULETE DE PVC TIPO 38 PARA FLETOR DE PVC RIGIDO, DN 38 MM (1/2"), Nº 01/2016	LN	0,1322	R\$	22,91	
01312	ALUMINÁRIO TIPO CANTINEL DE CONCRETO, COM 2 JANELAS, Nº 01/2016	LN	0,0202	R\$	105,97	
01313	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	M2	0,1325	R\$	2,88	
01314	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	M2	0,1772	R\$	1,93	
01315	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	M2	0,0404	R\$	89,64	
01316	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	M2	0,0206	R\$	42,73	
01317	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	M2	0,0209	R\$	18,49	
01318	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	LN	0,0042	R\$	14,91	

EXECUÇÃO DE BARRAMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO EM OBRAS EM MADEIRA		M2		R\$		30.230
EXEMPLO DE BARRAMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO EM OBRAS EM MADEIRA						
COMPARAÇÃO, NÃO INCLUIRE MONTAGEM E DEBARRAMENTOS, Nº 01/2016						
00411	MARTE DE MADEIRA COMPOSTADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM OBRAS SIMILARES, EXTERNA, COM ÁREA ÚTIL MAIOR DO QUE 4 x 6 M, 20x20 CM, Nº 01/2016	M2	0,5176	R\$	147,21	
00412	MARTE DE MADEIRA COMPOSTADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM OBRAS SIMILARES, EXTERNA, COM ÁREA ÚTIL MENOR DE 4 x 6 M, 20x20 CM, Nº 01/2016	M2	0,5811	R\$	168,17	
00413	MARTE DE MADEIRA COMPOSTADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM OBRAS SIMILARES, EXTERNA, COM ÁREA ÚTIL MAIOR DO QUE 4 x 6 M, 20x20 CM, Nº 01/2016	M2	0,5023	R\$	177,79	
00414	MARTE DE MADEIRA COMPOSTADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM OBRAS SIMILARES, EXTERNA, COM ÁREA ÚTIL MENOR DE 4 x 6 M, 20x20 CM, Nº 01/2016	M2	0,6273	R\$	228,98	
02341	TRAVAS E BARRAS COMPOSTAS POR TORNILHAS PARA TORNILHOS DE ATÉ 2 MILÍMETROS PARA TRAVAR OBRAS DE FERREMENTARIA, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUIRE TRANSPORTES, Nº 01/2016	M2	1,7170	R\$	73,90	
04230	TRAVAMENTO COM TRAVA OBRALADA DE FERREMENTARIA E 4 BARRAS COM REFORÇAMENTO LATERAL DE 1 CM DE CIMENTO PARA TRAVAMENTO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 30°, COM ATÉ 3 BARRAS, INCLUIRE TRANSPORTES, Nº 01/2016	M2	1,7482	R\$	17,76	
01301	PORTA-RELAZIOS PARA OBRAS DE FERREMENTARIA COM DIMENSÃO TRAVAMENTO COM PORTA-RELAZIOS, Nº 01/2016	M2	1,3847	R\$	27,97	
01302	ELETRODUTO RIGIDO RIGIDIZADO, PVC, DN 38 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TEMPORÁRIOS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	M	0,1225	R\$	6,14	
01303	ELETRODUTO RIGIDO RIGIDIZADO, PVC, DN 38 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TEMPORÁRIOS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	M	0,2719	R\$	10,19	
01304	CABO DE COBRE PLENIL RECALADO, 1,5 MM², APÓS OBRAS DE FERREMENTARIA PARA OBRAS DE FERREMENTARIA, Nº 01/2016	M	0,0753	R\$	2,89	
01305	CABO DE COBRE PLENIL RECALADO, 1,5 MM², APÓS OBRAS DE FERREMENTARIA PARA OBRAS DE FERREMENTARIA, Nº 01/2016	M	0,1472	R\$	4,36	
01306	RECEPTOR SIMPLIFICADO DE AÇO COM 1 TORÇÃO DE ENFURCADO 30x1 3/8 A INCLUIRE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	LN	0,0042	R\$	25,77	
01307	CONDULETE DE PVC TIPO 38 PARA FLETOR DE PVC RIGIDO, DN 38 MM (1/2"), Nº 01/2016	LN	0,0025	R\$	79,05	
01308	ALUMINÁRIO TIPO CANTINEL DE CONCRETO, COM 2 JANELAS, Nº 01/2016	LN	0,0202	R\$	25,19	
01309	CABO DE COBRE PLENIL RECALADO, 1,5 MM², APÓS OBRAS DE FERREMENTARIA PARA OBRAS DE FERREMENTARIA, Nº 01/2016	M	0,0206	R\$	16,48	
01310	CONDULETE DE PVC TIPO 38 PARA FLETOR DE PVC RIGIDO, DN 38 MM (1/2"), Nº 01/2016	LN	0,0042	R\$	22,71	
01311	ALUMINÁRIO TIPO CANTINEL DE CONCRETO, COM 2 JANELAS, Nº 01/2016	LN	0,1225	R\$	22,92	
01312	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	LN	0,0203	R\$	78,51	
01313	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	LN	0,0203	R\$	172,81	
01314	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	M	0,2219	R\$	2,88	
01315	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	M2	0,0015	R\$	66,46	
01316	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	M2	0,0015	R\$	53,69	
01317	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	M2	0,0023	R\$	27,79	
01318	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	LN	0,0206	R\$	89,64	
01319	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	LN	0,0206	R\$	132,59	
01320	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	LN	0,0148	R\$	132,30	

EXECUÇÃO DE BARRAMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO EM OBRAS EM MADEIRA		M2		R\$		30.230
EXEMPLO DE BARRAMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO EM OBRAS EM MADEIRA						
COMPARAÇÃO, NÃO INCLUIRE MONTAGEM E DEBARRAMENTOS, Nº 01/2016						
00411	MARTE DE MADEIRA COMPOSTADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM OBRAS SIMILARES, EXTERNA, COM ÁREA ÚTIL MAIOR DO QUE 4 x 6 M, 20x20 CM, Nº 01/2016	M2	0,5176	R\$	147,21	
00412	MARTE DE MADEIRA COMPOSTADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM OBRAS SIMILARES, EXTERNA, COM ÁREA ÚTIL MENOR DE 4 x 6 M, 20x20 CM, Nº 01/2016	M2	0,5811	R\$	168,17	
00413	MARTE DE MADEIRA COMPOSTADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM OBRAS SIMILARES, EXTERNA, COM ÁREA ÚTIL MAIOR DO QUE 4 x 6 M, 20x20 CM, Nº 01/2016	M2	0,5023	R\$	177,79	
00414	MARTE DE MADEIRA COMPOSTADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM OBRAS SIMILARES, EXTERNA, COM ÁREA ÚTIL MENOR DE 4 x 6 M, 20x20 CM, Nº 01/2016	M2	0,6273	R\$	228,98	
02341	TRAVAS E BARRAS COMPOSTAS POR TORNILHAS PARA TORNILHOS DE ATÉ 2 MILÍMETROS PARA TRAVAR OBRAS DE FERREMENTARIA, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUIRE TRANSPORTES, Nº 01/2016	M2	1,7170	R\$	73,90	
04230	TRAVAMENTO COM TRAVA OBRALADA DE FERREMENTARIA E 4 BARRAS COM REFORÇAMENTO LATERAL DE 1 CM DE CIMENTO PARA TRAVAMENTO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 30°, COM ATÉ 3 BARRAS, INCLUIRE TRANSPORTES, Nº 01/2016	M2	1,7482	R\$	17,76	
01301	PORTA-RELAZIOS PARA OBRAS DE FERREMENTARIA COM DIMENSÃO TRAVAMENTO COM PORTA-RELAZIOS, Nº 01/2016	M2	1,3847	R\$	27,97	
01302	ELETRODUTO RIGIDO RIGIDIZADO, PVC, DN 38 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TEMPORÁRIOS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	M	0,1225	R\$	6,14	
01303	ELETRODUTO RIGIDO RIGIDIZADO, PVC, DN 38 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TEMPORÁRIOS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	M	0,2719	R\$	10,19	
01304	CABO DE COBRE PLENIL RECALADO, 1,5 MM², APÓS OBRAS DE FERREMENTARIA PARA OBRAS DE FERREMENTARIA, Nº 01/2016	M	0,0753	R\$	2,89	
01305	CABO DE COBRE PLENIL RECALADO, 1,5 MM², APÓS OBRAS DE FERREMENTARIA PARA OBRAS DE FERREMENTARIA, Nº 01/2016	M	0,1472	R\$	4,36	
01306	RECEPTOR SIMPLIFICADO DE AÇO COM 1 TORÇÃO DE ENFURCADO 30x1 3/8 A INCLUIRE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	LN	0,0042	R\$	25,77	
01307	CONDULETE DE PVC TIPO 38 PARA FLETOR DE PVC RIGIDO, DN 38 MM (1/2"), Nº 01/2016	LN	0,0025	R\$	79,05	
01308	ALUMINÁRIO TIPO CANTINEL DE CONCRETO, COM 2 JANELAS, Nº 01/2016	LN	0,0202	R\$	25,19	
01309	CABO DE COBRE PLENIL RECALADO, 1,5 MM², APÓS OBRAS DE FERREMENTARIA PARA OBRAS DE FERREMENTARIA, Nº 01/2016	M	0,0206	R\$	16,48	
01310	CONDULETE DE PVC TIPO 38 PARA FLETOR DE PVC RIGIDO, DN 38 MM (1/2"), Nº 01/2016	LN	0,0042	R\$	22,71	
01311	ALUMINÁRIO TIPO CANTINEL DE CONCRETO, COM 2 JANELAS, Nº 01/2016	LN	0,1225	R\$	22,92	
01312	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	LN	0,0203	R\$	78,51	
01313	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	LN	0,0203	R\$	172,81	
01314	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	M	0,2219	R\$	2,88	
01315	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	M2	0,0015	R\$	66,46	
01316	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	M2	0,0015	R\$	53,69	
01317	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	M2	0,0023	R\$	27,79	
01318	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	LN	0,0206	R\$	89,64	
01319	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	LN	0,0206	R\$	132,59	
01320	REVESTIMENTO DE 30x30 CM BARRAS DE FERREMENTARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 01/2016	LN	0,0148	R\$	132,30	






Handwritten signature or initials in the top right corner of the page.


Item No.	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price
19771	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19772	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19773	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19774	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19775	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19776	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19777	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19778	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19779	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19780	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19781	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19782	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19783	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19784	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19785	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19786	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19787	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19788	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19789	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19790	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19791	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19792	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19793	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19794	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19795	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19796	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19797	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19798	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19799	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50
19800	CONTEINER DE 400 C.M. CUBIERTO DE LA MAR, UNIFICADO DE MARCA	EA	10	14.75	147.50


Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

0229		LAÇOS DE ARMADOR COM ENCAIXE COMPLETAMENTE		11	0,801	83	18,41
0230		ARMADOR DE ARMADOR COM ENCAIXE COMPLETAMENTE		11	0,211	83	73,78
0231		ARMADOR / DISTRIBUIDOR CIRCULAR COM ENTORNO LATERAL, EM PLASTICO		14	0,871	83	8,71
0232		PARA VITRIFICADO 2,2 A 1,2 1/2 ANA COMPLETAMENTE PLANO		14	0,811	83	22,90
		ARMADOR RECORRIDO DE 80% D = 1,80 MM (SEM ENCAIXE) DE 80% D = 1,25 MM (SEM ENCAIXE)		16	0,821	83	
ARMADURA DE FERRAÇA, COM 2 LAMINAS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-38 DE 8,0 MM - MONTABANDA Nº 01/2017							
0233		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-38 DIAMETRO DE 8,0 MM UTILIZADO EM LAMELA		18		83	14,71
0234		LAÇOS DE ARMADOR COM ENCAIXE COMPLETAMENTE		11	0,871	83	18,41
0235		ARMADOR COM ENCAIXE COMPLETAMENTE		11	0,112	83	73,78
0236		ARMADOR / DISTRIBUIDOR CIRCULAR COM ENTORNO LATERAL, EM PLASTICO		14	0,811	83	8,71
0237		PARA VITRIFICADO 2,2 A 1,2 1/2 ANA COMPLETAMENTE PLANO		14	0,811	83	22,90
		ARMADOR RECORRIDO DE 80% D = 1,80 MM (SEM ENCAIXE) DE 80% D = 1,25 MM (SEM ENCAIXE)		16	0,821	83	
ARMADURA DE FERRAÇA, COM 2 LAMINAS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-38 DE 8,0 MM - MONTABANDA Nº 01/2017							
0238		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-38 DIAMETRO DE 8,0 MM UTILIZADO EM LAMELA		18		83	14,71
0239		LAÇOS DE ARMADOR COM ENCAIXE COMPLETAMENTE		11	0,871	83	18,41
0240		ARMADOR COM ENCAIXE COMPLETAMENTE		11	0,112	83	73,78
0241		ARMADOR / DISTRIBUIDOR CIRCULAR COM ENTORNO LATERAL, EM PLASTICO		14	0,811	83	8,71
0242		PARA VITRIFICADO 2,2 A 1,2 1/2 ANA COMPLETAMENTE PLANO		14	0,811	83	22,90
		ARMADOR RECORRIDO DE 80% D = 1,80 MM (SEM ENCAIXE) DE 80% D = 1,25 MM (SEM ENCAIXE)		16	0,821	83	
ARMADURA DE FERRAÇA, COM 2 LAMINAS, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-38 DE 8,0 MM - MONTABANDA Nº 01/2017							
0243		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-38 DIAMETRO DE 8,0 MM UTILIZADO EM LAMELA		18		83	14,71
0244		LAÇOS DE ARMADOR COM ENCAIXE COMPLETAMENTE		11	0,871	83	18,41
0245		ARMADOR COM ENCAIXE COMPLETAMENTE		11	0,112	83	73,78
0246		ARMADOR / DISTRIBUIDOR CIRCULAR COM ENTORNO LATERAL, EM PLASTICO		14	0,811	83	8,71
0247		PARA VITRIFICADO 2,2 A 1,2 1/2 ANA COMPLETAMENTE PLANO		14	0,811	83	22,90
		ARMADOR RECORRIDO DE 80% D = 1,80 MM (SEM ENCAIXE) DE 80% D = 1,25 MM (SEM ENCAIXE)		16	0,821	83	


 MEVATO - Construções e Com. Ltda
 Pedro Luiz Delgado Assad
 Eng. Civil CREA 19920/D-DF










OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 603 SOL NASCENTE
 LOCAL: CEP - 0.801-41.01 TRUHO DO TAMO DO SOL NASCENTE - IM 03 - CUIABÁ, AL - DF




SELO DE GARANTIA
 Selo de Garantia de Qualidade

ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.10.18 m²
 LITS SOCIAIS HOMENAS: 11.000
 LITS SOCIAIS METALURIAIS: 73.000
 TABELA DE REFERENCIAL SUMP - ACOITO DE 2013 SEM DESCONTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																TOTAL DO ITEM					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
02.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	207.846,00	100,00%	70,00%																207.846,00	100,00%			
03.00.00	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5.088.599,70	10,00%	5,00%	10,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5.088.599,70	100,00%	
04.00.00	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	5.466.894,17	56,85%	56,85%	56,85%	56,85%	56,85%	56,85%	56,85%	56,85%	56,85%	56,85%	56,85%	56,85%	56,85%	56,85%	56,85%	56,85%	56,85%	56,85%	56,85%	56,85%	5.466.894,17	100,00%
05.00.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	330.509,33	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	330.509,33	100,00%
06.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	730.797,27	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	730.797,27	100,00%
07.00.00	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	113.634,08	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	113.634,08	100,00%
08.00.00	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	54.509,22	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	54.509,22	100,00%
09.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	48.999,41	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	48.999,41	100,00%
10.00.00	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	864.811,44	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	864.811,44	100,00%
TOTALS GERAIS COM ICM		11.578.831,48	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	11.578.831,48	
TOTALS GERAIS AJUSTADOS		11.578.831,48	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	11.578.831,48	
TOTALS GERAIS AJUSTADOS EM VALORES TOTAL DA OBRA		11.578.831,48	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	11.578.831,48	
VALOR TOTAL DA OBRA (R\$)		11.578.831,48	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	11.578.831,48	

MEVATO Engenharia e Construção Ltda.
 Pedro Luiz Delgado Assaf
 Eng. Civil CREA 19920/D-DF



**MEVATO**

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.



BDI	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
II	PARA ESTIMATIVAS DE OBRAS DE ENGENHARIA A SEREM LICITADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL COM DESONERAÇÃO (QUANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL FOR IGUAL OU SUPERIOR A 50% DO CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO)

COMPONENTE			
A		DESPESAS INDIRETAS	INCIDÊNCIA
	1	Administração Central	4,00%
	2	Seguros + Garantias	0,62%
	3	Riscos	1,04%
	4	Despesas Financeiras	1,05%
			6,71%

B		TRIBUTOS	INCIDÊNCIA
	1	COFINS - Contribuição Financiamento Seguridade Social	3,00%
	2	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	3	ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	1,00%
	4	Contribuição previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
		SUBTOTAL "B"	4,65%

C		BONIFICAÇÃO	INCIDÊNCIA
	1	Lucro	7,40%
	2		
	3		
	4		
			7,40%

BDI	20,26%
------------	---------------

FORMULA UTILIZADA PARA CÁLCULO DO BDI	
BDI =	$\left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$


AC	Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
S	Taxa Representativa de Seguros
R	Taxa Representativa de Riscos
G	Taxa Representativa de Garantias
DF	Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L	Taxa Representativa de Lucro
I	Taxa Representativa de Incidência de Impostos
	Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço;

REFERÊNCIAS:
Fórmula de cálculo do BDI: Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU / Plenário

SCIA - Quadra 14 Conjunto 11 - Lote 05 - CEP: 71.250-165 - Brasília DF - Fones: (61) 3363-9183 - 3363-9197
 PBQP - H Nível "A" e-mail - mevatoconstrucoes@gmail.com

Assado
 MEVATO - Construções e Com. Ltda
 Pedro Luiz Delgado Assad
 Eng. Civil CREA 19920/D-DF



**MEVATO**

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.



BDI	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
II	PARA ESTIMATIVAS DE OBRAS DE ENGENHARIA A SEREM LICITADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

COMPONENTE			
A		DESPESAS INDIRETAS	INCIDÊNCIA
	1	Administração Central	2,74%
	2	Seguros + Garantias	0,37%
	3	Riscos	0,69%
	4	Despesas Financeiras	0,75%
			4,55%

B		TRIBUTOS	INCIDÊNCIA
	1	COFINS - Contribuição Financiamento Seguridade Social	3,00%
	2	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	3	ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00%
	4	Contribuição previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
SUBTOTAL "B"			3,65%

C		BONIFICAÇÃO	INCIDÊNCIA
	1	Lucro	4,35%
	2		
	3		
	4		
			4,35%

BDI	13,26%
------------	---------------

FORMULA UTILIZADA PARA CÁLCULO DO BDI	
BDI =	$\left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$

AC	Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
S	Taxa Representativa de Seguros
R	Taxa Representativa de Riscos
G	Taxa Representativa de Garantias
DF	Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L	Taxa Representativa de Lucro
I	Taxa Representativa de Incidencia de Impostos
	Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço,

REFERÊNCIAS:
Fórmula de cálculo do BDI: Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU / Plenário





MEVATO

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.



SINAPI - Composição de Encargos Sociais



DISTRITO FEDERAL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	TOTAL	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,75%	Não Incide	17,75%	Não Incide
B2	FERIADOS	3,41%	Não Incide	3,41%	Não Incide
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,86%	0,67%	0,86%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,62%	8,33%	10,62%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,31%	Não Incide	1,31%	Não Incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	13,55%	10,63%	13,55%	10,63%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	TOTAL	48,42%	20,36%	48,42%	20,36%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,12%	3,24%	4,12%	3,24%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,46%	0,36%	0,46%	0,36%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,77%	2,96%	3,77%	2,96%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,35%	0,27%	0,35%	0,27%
C	TOTAL	8,80%	6,91%	8,80%	6,91%
GRUPO D					
C1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,62%	3,62%	18,30%	7,70%
C2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,35%	0,27%	0,37%	0,29%
D	TOTAL	8,97%	3,89%	18,67%	7,99%
TOTAL GERAL (A + B + C + D)		83,99%	48,96%	113,69%	73,06%


Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

SCIA - Quadra 14 Conjunto 11 - Lote 05 - CEP: 71.250-155 - Brasília DF - Fone: (61) 3363-0183 - 3363-5157

PDQP - Nível "A"

e-mail - mevatoconstrucoes@gmail.com

MEVATO Construções e Com. Ltda
 Pedro Luiz Delgado Assad
 Eng. Civil CREA 19920/D-DF





OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE

LOCAL: CEF - Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE - RA IX - CEILÂNDIA - DF

ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.110,16 m²

LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%

LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MENSAL

(ES) Encargos Sociais Onerados:

[ES_H] - (Horista) = 113,69%

[ES_M] - (Mensalista) = 73,06%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO (R\$)	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)
CPM - 88326 N	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) (2 VIGIAS)	MÊS	R\$ 3.784,33	2	R\$ 7.568,67

código	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.
(1) - Custo por Hora - SINAPI INSUMOS	41776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE	H	R\$ 16,32
(2) - Custo/hora SINAPI S/ ENCARGOS	0	0,00%	
(3) - Custo/hora [mensalista] SINAPI COM ENCARGOS	0	0,00%	
(4) - Horas/DIA			7,33 H/dia
(5) - Horas/mês			(2) = (1) / [ES_H] = R\$ 7,64
(6) - Quantidade de dias/mês			30,0 dias/mês
(7) - Custo mensal			(5) = (4) x (6) = 220,00 H/mês
(8) - Quantidade de profissionais			1,00
CUSTO MENSAL SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES	(7) = (3) x (5) x (8) =		R\$ 2.908,40

COMP. 95388-N	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - (MENSALISTA)	MÊS	R\$ 7,85	1	R\$ 7,85
---------------	--	-----	----------	---	----------

código	DESCRIÇÃO	COEF.	PREÇO UNIT.
41776-MENSAL	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL	0,00270	R\$ 2.908,40

código	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.
40862	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 494,57
40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 257,26
40863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 103,70
40864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 11,13
43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	MÊS	R\$ 0,41
43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 1,01
COMP. 95388-N	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	MÊS	R\$ 7,85
41776-MENSAL	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL	MÊS	R\$ 2.908,40
CUSTO MENSAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:			R\$ 3.784,33

CPM - 88326 D	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) (2 VIGIAS)	MÊS	R\$ 2.997,39	2	R\$ 5.994,79
------------------	--	-----	--------------	---	--------------

COMP. 95388-D	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - (MENSALISTA)	MÊS	R\$ 5,73	1	R\$ 5,73
---------------	---	-----	----------	---	----------

código	DESCRIÇÃO	COEF.	PREÇO UNIT.
41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	0,00270	R\$ 2.123,58

código	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.
40862	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 494,57
40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 257,26
40863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 103,70
40864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 11,13
43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	MÊS	R\$ 0,41
43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 1,01
COMP. 95388-D	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	MÊS	R\$ 5,73
41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	MÊS	R\$ 2.123,58
CUSTO MENSAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:			R\$ 2.997,39

MEVATO - Construções e Com. Ltda
Pedro Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF

